

采购内容及技术要求

一、项目概况

泮西新城“非农化”整治，整改面积约44亩（共58个地块）。

二、主要工作内容

挖树消纳清运；拆除砖混房；钢构棚；围墙拆除；地面破碎、拆除垃圾清运、挖机深翻整平（深翻不低于0.5m）；活动房拆除及转运；杂草处理。具体标准如下：

1、地表附着物清理：活动板房、筛沙设备、骨料及砖渣、垃圾等清理完毕，地表不能有较大的石头、砖块等，按照高标准农田的要求耕作层需达到50公分，地面平整，必须达到恢复耕种条件。

2、平整度：场地依据现有地貌基本平整，为减少平衡土方用量，无法大面积平整确实须有坡度的坡度不大于5%。最终已实际双方认可交地测量报告为准。

3、水浇地标准：

- （1）清表（骨料及砖渣、垃圾）及深坑回填；
- （2）大挖机粗整平，小挖机细整，旋耕机翻地3遍。

三、质量验收标准

符合国家现行有关质量验收规范“合格”要求。

四、商务要求

- （一）服务期：自合同签订之日起3个月
- （二）单价最高限价：29.85元/m²
- （三）合同价款

本合同总价款暂定为本项目的采购预算价，最终结算金额=实际工作量*成交单价据实结算。

（四）款项结算

（1）支付方式：项目经甲方验收合格后据实结算，最终结算金额不得超过项目采购预算金额。

（2）结算方式：银行转账。

（3）结算单位：由甲方负责结算，每次付款前，乙方开具相应价款的增值

税发票交甲方。