

# 采购清单

采购单位	商南县高级中学		备案函号	ZCSP-商南县-2025-00066			
项目名称	商南县高级中学文昌教学区学生食堂餐厅装饰装修工程						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 1,621,419.86			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	装修工程	1621419.86	1,621,419.86	1	项	1,621,419.86	一、装修工程（一） 厨房：200mm MU15 加气砼砌块砌墙；轻钢龙骨75系列石膏板隔墙；钢化玻璃隔断：80*60 不锈钢方通；800*800 防滑地砖；厨房地面、墙面、排水沟墙面涂膜防水；400*800墙砖；L50*5mm镀锌角钢排架结构@1500mm排布天棚吊顶转换层；轻钢龙骨架、600*600铝扣板吊顶；U50系列轻钢龙骨架、纸面石膏板吊顶；轻钢龙骨@400、12mm 阻燃板基层、木饰面装饰柱（梁）面；竹木纤维板墙裙；15mm阻燃板基层，竹木纤维板墙裙，配套收口条；20厚人造大理石台面、12mm 厚细木板及变通结构架档口；300*250mm 不锈钢排水明渠；墙面白色无机涂料；单叶不锈钢门：4樘，1000*2200mm；双叶不锈钢门：13樘，1200*2200mm。（二）包间：拆除砖墙；200mm MU15 加气砼砌块砌墙；800*800防滑地砖；300*300防滑地砖；1.5厚聚氨酯防水层、聚乙烯丙纶布墙面涂膜防水；内墙贴300*600墙砖；30*40木龙骨、15mm阻燃板基层、皮纹硬包装饰板墙面；30*40木龙骨、15mm阻燃板基层，木饰面装饰板墙面；墙面白色无机涂料；UC50系列轻钢龙骨、石膏板吊顶；U50系列轻钢龙骨架、15厚阻燃板、石膏板窗帘盒；轻钢龙骨架、300*300铝扣板吊顶；10mm钢化玻璃隔断；成品实木门：1樘，800*2100；成品实

							<p>木门：1樘，1000*2100。 二、电气工程 （一）动力系统：各种规格配电箱共11台；各种规格铜芯电缆、电气配线、电气配管；各种灯具开关若干套；插座、接线盒若干套。（二）弱电系统：监控主机1台；监控系统1套；不锈钢监控桌1套；刷卡系统1套；POS机6套；300万像素半球摄像机17套；300万像素半球摄像机18套；100*100mm弱电桥架；各种规格电气配管、电气配线；包间各种灯具共16套；开关、插座若干。 三、通风工程 1. 碳钢通风管道制作安装：1.0mm镀锌钢板；2. 铝及铝合金风口散流器制作安装：10个，双层百叶风口，300*300；3. 通风机：1台，补风风机，L=35682m<sup>3</sup>/h。 达到竣工验收合格标准。</p>
2							
3							
4							
5							