

分部分项工程量清单

工程名称：镇坪县初级中学改扩建一期工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		室内装饰装修		
1	020103003001	一楼地面软化铺装 1. 5厚PVC塑胶地板 2. 自流平 3. 地面找平 4. 原有地面修复	m ²	130.57
2	020103003002	二楼地面软化铺装 1. 1.5厚PVC塑胶地板 2. 自流平 3. 地面找平 4. 原有地面修复	m ²	130.57
3	AB001	门洞封堵 1. 材料:标准砖 2. 砂浆:M7.5水泥砂浆	m ³	1.3
4	020402006001	防盗门 1. 门类型:成品防盗门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2700	m ²	4.05
5	020402006002	防盗门 1. 门类型:定制12厚成品钢化玻璃门 2. 框材质、外围尺寸:3600*3000	m ²	10.8
6	AB003	拆除门 1. 尺寸: 1500*2700、3600*3000	m ²	14.85
7	020201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m ²	10.8
8	020507001001	内外墙乳胶漆 1. 基层类型:砖墙 2. 腻子种类:乳胶漆 3. 刮腻子要求:2遍	m ²	10.8
9	020108002001	块料台阶面 1. 600X350X20芝麻灰花岗岩烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m ²	13.64
10	020108002002	块料台阶面 1. 600X150X20芝麻灰花岗岩烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层	m ²	3.92
11	020105007001	不锈钢收边 1. 地面翻遍不锈钢压边	m	106.66
		室外铺装和围墙		
12	020507001002	刷喷涂料 1. 基层类型:砖墙 2. 腻子种类:外墙乳胶漆 3. 原墙面修复 4. 原墙面服胶漆清理	m ²	958.8
13	020507001003	刷喷涂料 1. 基层类型:砖墙 2. 腻子种类:外墙真石漆 3. 原墙面修复 4. 原墙面服胶漆清理	m ²	372
14	020102002001	块料楼地面 1. 600X350/300X30芝麻灰花岗岩烧面 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 150厚C20砼垫层 4. 基层清理平整	m ²	354
15	040801001001	拆除路面 1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:150mm 3. 垃圾外运5km	m ²	354
16	020404004001	电动伸缩门 1. 门材质、品牌、外围尺寸:甲方自定电动伸缩门10米长、1.6米高	m	10

措施项目清单

工程名称：镇坪县初级中学改扩建一期工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

