

# 采购清单

采购单位	吴堡县水利局		备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00112			
项目名称	吴堡县2025年度寇家塬镇东庄村（薛家洼小组）供水工程						
财政拨款	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 1,341,014.09		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	25年度寇家塬镇东庄村（薛家洼小组）供水工程	1,341,014.09	1	项	1,341,014.09	<p>（一）水塔：50m³水塔要求：水塔容积为50m³，塔筒高15m，塔顶蓄水池高3.64m，半径2.2m，塔身采用钢筋混凝土结构，垫层采用砼，外层采用M7.5浆砌砖保温，水箱顶采用二毡三油防水层上铺绿豆沙。（二）管材要求：一是PE管选用1.6MPaPE-100的φ63、φ50、φ32、φ25等PE管材料，钢管采用4Mpa镀锌钢管的DN50等。管材具体要求按照《给水用聚乙烯(PE)管道系统》GB/T 13663.2-2018以及GB/T 13663-2000标准执行；二是管沟开挖回填要求，采用人工配合机械开挖，土方开挖坡比为1:0.3，管沟底宽不小于0.5m，埋深不小于1.5m（必须大于吴堡县最大冻土层），管沟下部0.6m采用人工回填夯实，上部0.9m采用机械夯实，压实度不小于0.9。</p> <p>（三）水源井建设要求：干砌石，浆砌石，架空低压线路。</p>
2							
3							
4							
5							