

三、分项报价清单

龙洲镇龙一村等6个村道路亮化 工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 738147.06

(大写): 柒拾叁万捌仟壹佰肆拾柒元零陆分

投 标 西宝得建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 苗雨 (签字或盖章)

编 制 人: 唐钰 (造价人员签字盖专用章)


编制时间: 2025年 6 月 27 日

工程项目总造价表

项目名称：龙洲镇龙一村等6个村道路亮化

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	龙洲镇龙一村等道路亮化工程	738,147.06	633,615.92	32,209.51		31,626.70	60711.81	2859.55	23,636.80	24,375.11
1.1	亮化工程	685,861.62	589,495.67	29,167.10		29,386.18	56111.39	2657	21,962.53	22,618.51
1.2	路面土方工程	52,285.44	44,120.25	3,042.41		2,240.22	4300.42	202.55	1,674.27	1,726.57
	合计	738,147.06	633,615.92	32,209.51		31,626.70	60711.81	2859.55	23,636.80	24,375.11




分部分项工程量清单计价表

工程名称: 亮化工程

专业: 市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	030213006001	8米中国风定制太阳能路灯 1. 本项目为非标异形灯杆总高8米, LED太阳能灯具。整体颜色丹黄红, 金色龙头。 2. 灯杆采用优质Q235热镀锌钢材, 主杆直径140mm, 壁厚2.5mm。 3. 基础: 法兰规格300*300*12mm, 预埋件M18厘罗杆*H800, 孔距280*280, 混凝土规格800*800*H1500 (另计) 4. LED灯具功率为120瓦; 工作电压为30V。 5. 每天亮灯时间为全功率6小时+半功率6小时 6. 可以连续工作5个阴雨天。 7. 选取功率为120W的多晶硅太阳能板组件 8. 其他详见设计图纸	盏	110	2722.40	299464.00
2	031101002001	圆鼓灯箱造型定制安装3. 定制顶部圆鼓直径300mm高200mm表面平滑	组	110	270.00	29700.00
3	031101002002	金色龙头造型一体化LED灯头定制5. 定制龙头造型灯头, 灯具内嵌	组	110	180.00	19800.00
4	DB001	一对牛角造型定制安装4. 定制顶部一对牛角 高200mm	套	110	87.00	9570.00
5	010401004001	路灯基础 1. 混凝土强度等级:C25 2. 基层: 三七灰土30cm厚 3. 混凝土拌和料要求: 商砼	m3	105.6	569.89	60180.38
6	010416001001	现浇混凝土钢筋 (路灯基础钢筋) 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Φ10以上 (含Φ10)	t	1.488	6322.35	9407.66
7	010101003001	挖基础土方 (路灯基础土方) 1. 土壤类别: 综合土 2. 基础类型: 独立基础 3. 挖土深度: 1.95m 4. 详见土方开挖图	m3	1057.65	20.87	22073.16
8	010103001001	土(石)方回填 (路灯基土方) 1. 土质要求: 原土 2. 松填: 夯填	m3	904.53	19.46	17602.15
		分部小计				467797.35
		本页合计				467797.35
		合计				467797.35




分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 亮化工程		专业: 市政安装				第 1 页 共 4 页						
序号	编码	名称	单位	工程内容	报价依据	综合单价 (元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
	1030213005001	8米中国风定制太阳能路灯 1. 本项目为非标异形灯杆总高8米, LED太阳能灯头, 整体颜色为深红, 金色龙头。 2. 灯杆采用优质Q235热镀锌钢材, 主杆直径140mm, 壁厚2.5mm。 3. 基础: 法兰底座300*300*12mm, 预埋件M18圆钢杆*H800, 孔距280*280, 混凝土规格800*800*H1500(含土) 4. LED灯头功率为120W, 工作电压为20V。 5. 每天亮灯时间为全功率6小时+半功率6小时。 6. 可以连续工作6个周循环。 7. 总取功率为120W的多晶硅太阳能板组件。 8. 其他详见设计图纸。	套	预埋件	补子目4		149.00					2722.4

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 亮化工程		专业: 市政安装				第 2 页 共 4 页						
序号	编码	名称	单位	工程内容	报价依据	综合单价 (元)						
						人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	合计
			10套	庭院路灯三火以下柱灯	借2-1623	56.45	11.53	46.15		11.59	12.48	
	203110102001	庭院灯箱造型定制		庭院灯箱造型定制	补子目1		270.00					270



单位工程人材机汇总表

工程名称: 亮化工程

专业: 市政安装

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一 人工类别							
1	综合人工	工日	30.6677	42	136	1288.04	4170.81
2	综合工日	工日	147.84	42	136	6209.28	20106.24
3	综合工日	工日	1099.9435	42	136	46197.53	149592.32
	小计					53694.95	173869.37
二 材料类别							
1	金色龙头造型一体化LED灯头定制5.定制龙头造型灯头,灯具内嵌	组	110	180	180	19800	19800
2	预埋件	套	440	35	35	15400	15400
3	一对牛角造型定制安装4.定制顶部一对牛角 高200mm	套	110	87	87	9570	9570
4	圆鼓灯箱造型定制安装3.定制顶部圆鼓直径300mm高200mm表面平滑	组	110	270	270	29700	29700
5	生石灰	t	18.3175	181.78	270	3329.76	4945.73
6	草板纸 80#	张	103.488	1.3	1.3	134.53	134.53
7	草袋子	m2	74.976	1.71	2.49	128.21	186.69
8	瓷接头 (双)	个	113.3	0.48	0.48	54.38	54.38
9	地脚螺栓 M12×160以下	套	448.8	2.62	2.62	1175.86	1175.86
10	镀锌铁丝 8#	kg	32.736	4.12	4.12	134.87	134.87
11	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	元	186.8638	1	1	186.86	186.86
12	隔离剂	kg	34.848	3	3	104.54	104.54
13	规格料 (支撑用)	m3	0.8448	1533	1533	1295.08	1295.08
14	钢筋 Φ10以内	kg	1517.76	3.55	5.05	5388.05	7664.69
15	卡具插销	kg	148.896	4.5	4.5	670.03	670.03
16	水	m3	203.3325	3.85	3.85	782.83	782.83
17	铁钉	kg	23.232	4.98	4.98	115.7	115.7
18	铁丝 18#~22#	kg	14.1955	4.67	4.67	66.29	66.29
19	支撑钢管及扣件	kg	97.152	5.04	5.04	489.65	489.65
20	组合钢模板	kg	237.6	4.95	4.95	1176.12	1176.12
21	其他材料费 (占材料费)	元	37.7684	1	1	37.77	37.77
22	黏土 (未计价)	m3	1383.2396				
23	商品砼 C25 32.5R	m3	106.128	339	330	35977.39	35022.24
	小计					125717.92	128713.86
三 机械类别							
1	安拆费及场外运输费 (台班用)		129.9723	1	1	129.97	129.97

