

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第1页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		裙楼		
1	补AB001	塑胶地面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原塑胶地面 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	81.1500
2	补AB002	瓷砖地面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原瓷砖地面 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	47.5200
3	补AB003	镜子拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原镜子 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	项	1.0000
4	补AB004	墙裙拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原墙裙 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	70.5600
5	补AB005	墙面乳胶漆铲除 【项目特征】 1. 人工铲除墙面乳胶漆 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	66.2400
6	补AB006	灯具拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原灯具 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	项	1.0000
7	补AB007	顶面乳胶漆铲除 【项目特征】 1. 人工铲除顶面乳胶漆 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	81.1500
8	补AB008	铝扣板拆除 【项目特征】 1. 人工铲除吊顶 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	47.5200
9	补AB009	墙面瓷砖拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原墙面瓷砖 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	123.3900

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第2页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	补AB010	洗手盆拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原洗手盆 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	项	1.0000
11	补AB011	原窗拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原窗 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	樘	12.0000
12	补AB012	原门拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原门 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	樘	6.0000
13	补AB013	石材地面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原石材地面 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	44.6400
14	040801006001	拆除砖石结构 【项目特征】 1. 结构形式: 砖砌体 【工程内容】 1. 拆除	m ³	4.9440
15	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	26.8140
		主楼		
16	补AB014	塑胶地面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原塑胶地面 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	712.2700
17	补AB015	瓷砖地面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原瓷砖地面 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	124.3500
18	补AB016	墙裙拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原墙裙 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	530.5800

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	补AB017	墙面乳胶漆铲除 【项目特征】 1. 人工铲除墙面乳胶漆 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	735.7000
20	补AB018	灯具拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原灯具 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	项	1.0000
21	补AB019	顶面乳胶漆铲除 【项目特征】 1. 人工铲除顶面乳胶漆 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	780.5100
22	补AB020	铝扣板拆除 【项目特征】 1. 人工铲除吊顶 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	124.3400
23	补AB021	墙面瓷砖拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原墙面瓷砖 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	461.3770
24	补AB022	原窗拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原窗 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	樘	42.0000
25	补AB023	原门拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原门 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	樘	33.0000
26	补AB024	石材地面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原石材地面 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	91.4000
27	040801006002	墙体拆除砖 【项目特征】 1. 结构形式:砖砌体 【工程内容】 1. 拆除	m ³	32.9625

分部分项工程量清单

工程名称：拆除工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第4页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	040103002002	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	143.8265
		其他		
29	040801005001	拆除管道 【项目特征】 1. 材质:落水管 【工程内容】 1. 拆除	m	14.1000
30	补AB025	塔尖拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原顶楼塔尖 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	项	1.0000
31	补AB026	瓷砖地面拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原瓷砖地面 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	262.4500
32	040801005002	拆除半圆线条 【项目特征】 1. 材质:拆除半圆线条 【工程内容】 1. 拆除	m	21.2100
33	040801006003	拆除砖石结构 舞台 【项目特征】 1. 结构形式:砖砌体 【工程内容】 1. 拆除	m ³	39.6000
34	040801006004	拆除砖石结构 高台 【项目特征】 1. 结构形式:砖砌体 【工程内容】 1. 拆除	m ³	32.2245
35	补AB027	原地面仿真草皮拆除 【项目特征】 1. 人工拆除原仿真草皮 2. 人工清理建筑垃圾、下楼、统一堆放 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	2106.6700
36	补AB028	原花池杂物清理、覆土做平整处理 【项目特征】 1. 原花池杂物清理、覆土做平整处理 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	275.2500
37	040103002003	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	223.7845

措施项目清单

工程名称：拆除工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：拆除工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：拆除工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共38页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业名称: 【建筑装饰专业】

第8页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		裙楼		
1	010302001001	120厚红砖隔墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:混水砖墙1/2砖 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	6.4700
2	010302001002	270厚红砖隔墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:270 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	7.6000
3	020102001001	石材台阶面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩楼地面,600*600mm 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 嵌缝 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m2	44.6400
4	020102002001	块料楼地面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖,800*800mm 【工程内容】 1. 材料运输	m2	124.5200
5	020102002002	块料楼地面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖,400*400mm 2. 丙纶防水 【工程内容】 1. 材料运输	m2	2.1600
6	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙16mm厚水泥砂浆墙面 4. 装饰面材料种类:1:2.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	147.0000
7	020204003001	块料墙面 【项目特征】 1. 墙体材料:砖墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷片面层(水泥砂浆粘贴),砖墙面周长500mm以内 3. 丙纶防水 【工程内容】 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 铺贴结合层 4. 铺贴面层 5. 砂浆制作、运输 6. 挂贴面层	m2	12.1800

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	020207001001	装饰板墙面（米白色皮革软包） 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:轻钢龙骨、15厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:皮革软包 【工程内容】 1. 基层清理 2. 铺钉基层 3. 铺贴面层	m2	29.5300
9	020207001002	装饰板墙面（公安蓝色皮革软包） 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:轻钢龙骨、15厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:皮革软包 【工程内容】 1. 基层清理 2. 铺钉基层 3. 铺贴面层	m2	0.8600
10	020302001001	天棚吊顶（矿棉板） 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600*12 矿棉板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 基层清理 3. 铺贴面层	m2	124.0700
11	020302001002	天棚吊顶（铝扣板） 【项目特征】 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600*1.0 铝扣板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 基层清理 3. 铺贴面层	m2	2.1600
12	020402001001	钢木门 【项目特征】 1. 门类型:钢木门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	9.0000
13	020402001002	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型:钛镁合金门 2. 框材质、外围尺寸:800*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
14	020406001001	塑钢推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢推拉窗（中空玻璃） 2. 框材质、外围尺寸:1800*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000
15	020406001002	塑钢推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢推拉窗（中空玻璃） 2. 框材质、外围尺寸:1800*600mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	020406001003	塑钢推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢推拉窗(中空玻璃) 2. 框材质、外围尺寸:1500*600mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
17	020406001004	塑钢推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢推拉窗(中空玻璃) 2. 框材质、外围尺寸:1500*1800mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3.0000
18	020406001005	塑钢推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢推拉窗(中空玻璃) 2. 框材质、外围尺寸:3750*1500mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
19	020406003001	单面透视玻璃 【项目特征】 1. 窗类型:单面透视玻璃 2. 框材质、外围尺寸:3300*2900 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
20	020506001001	抹灰面油漆(墙面) 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m ²	210.2200
21	020506002001	踢脚线 【项目特征】 1. 不锈钢踢脚线80高 【工程内容】 1. 基层清理 2. 踢脚线安装	m	129.9000
		主楼		
22	010302001003	120厚红砖隔墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:混水砖墙1/2砖 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	24.0400
23	010302001004	270厚红砖隔墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 红砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:270 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m ³	50.5900

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第11页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	020102001002	石材平台面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩楼地面,600*600mm 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 嵌缝 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m2	73.1900
25	020102001003	石材台阶面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩楼地面,600*600mm 【工程内容】 1. 铺设面层 2. 嵌缝 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m2	23.1500
26	020102002003	块料楼地面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖,800*800mm 【工程内容】 1. 材料运输	m2	787.8300
27	020102002004	块料楼地面 【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷地砖,400*400mm 2. 丙纶防水 【工程内容】 1. 材料运输	m2	30.2500
28	020201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:7mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:内砖墙16mm厚水泥砂浆墙面 4. 装饰面材料种类:1:2.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰面	m2	775.4100
29	020204003002	块料墙面 【项目特征】 1. 墙体材料:砖墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷片面层(水泥砂浆粘贴),砖墙面周长500mm以内 3. 丙纶防水 【工程内容】 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 铺贴结合层 4. 铺贴面层 5. 砂浆制作、运输 6. 挂贴面层	m2	239.0500
30	020207001003	装饰板墙面(3mm厚钢板) 【项目特征】 1. 墙体类型:内墙 2. 基层材料种类、规格:红砖隔墙 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:3mm厚钢板 【工程内容】 1. 基层清理 2. 铺钉基层 3. 铺贴面层	m2	29.3800

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第12页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	020207001004	装饰板墙面（公安蓝铝塑板） 【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 基层材料种类、规格：轻钢龙骨、15厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：公安蓝铝塑板 【工程内容】 1. 基层清理 2. 铺钉基层 3. 铺贴面层	m2	29.3800
32	020207001005	装饰板墙面（木纹色碳晶板） 【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 基层材料种类、规格：轻钢龙骨、15厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：木纹色碳晶板 【工程内容】 1. 基层清理 2. 铺钉基层 3. 铺贴面层	m2	29.3800
33	020209001001	隔墙 【项目特征】 1. 骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2. 隔板制作、运输、安装：15厚阻燃板 3. 防护材料种类：石膏板面层 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍（单列） 【工程内容】 1. 骨架、边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	323.0700
34	020301001001	天棚抹灰 【项目特征】 1. 装饰线条道数、材料：乳胶漆三遍 【工程内容】 1. 抹面层 2. 抹装饰线条	m2	309.6900
35	020302001003	天棚吊顶（矿棉板） 【项目特征】 1. 吊顶形式：不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*12 矿棉板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 基层清理 3. 铺贴面层	m2	449.3800
36	020302001004	天棚吊顶（铝扣板） 【项目特征】 1. 吊顶形式：不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600*1.0 铝扣板 【工程内容】 1. 龙骨安装 2. 基层清理 3. 铺贴面层	m2	56.9300
37	020401003001	实木装饰门 【项目特征】 1. 门类型：高级装饰木门安装 2. 框截面尺寸、单扇面积：1000*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3.0000

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第13页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
38	020402001003	钢木门 【项目特征】 1. 门类型:钢木门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	20.0000
39	020402001004	钢木门 【项目特征】 1. 门类型:钢木门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6.0000
40	020402001005	金属平开门 【项目特征】 1. 门类型:钛镁合金门 2. 框材质、外围尺寸:800*2100mm 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	6.0000
41	020406001006	塑钢推拉窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢推拉窗(中空玻璃) 2. 框材质、外围尺寸:1800*2100mm 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	33.0000
42	020408001001	木窗帘盒 【项目特征】 1. 窗帘盒材质、规格、颜色:15阻燃板、石膏板面层 2. 油漆种类、刷漆遍数:乳胶漆三遍	m	64.7400
43	020408002001	窗帘布 【项目特征】 1. 窗帘布 【工程内容】 1. 购买,安装	m	64.7400
44	020506001002	抹灰面油漆(墙面) 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m ²	1919.5100
45	020506002002	踢脚线 【项目特征】 1. 不锈钢踢脚线80高 【工程内容】 1. 基层清理 2. 踢脚线安装	m	646.7520
46	020601009001	厨房低柜 【项目特征】 1. 台柜规格:详见图纸 2. 材料种类、规格:大理石台面 【工程内容】 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆	个	1.0000
47	020601014001	吧台 【项目特征】 1. 台柜规格:详见图纸 【工程内容】 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆	m	3.2000

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第14页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
48	补AB001	卫生间隔断 【项目特征】 1. 抗倍特成品隔断 【工程内容】 1. 制安	m ²	43.8900
		屋顶		
49	010702001001	主楼屋面卷材防水 【项目特征】 1. 5mm地坪漆 2. 5mm水泥砂浆保护层 3. 卷材品种、规格：两遍SBS改性沥青卷材 4. 清理基层 【工程内容】 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	360.7600
50	010702001002	裙楼屋面卷材防水 【项目特征】 1. 3mm水泥砂浆保护层 2. 卷材品种、规格：两遍SBS改性沥青卷材 3. 清理基层 【工程内容】 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	197.7600
51	补AB002	洗衣房 【项目特征】 1. 透光板 2. 钢立柱、钢梁、钢桁架、钢板预埋件 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	21.6000
		外立面		
52	020201002001	墙面装饰抹灰（主楼公安蓝、白色） 【项目特征】 1. 墙体类型：砖墙 2. 装饰面材料种类：真石漆 3. 分格缝宽度、材料种类：分格嵌缝 4. 耐碱玻璃纤维网格布+抗裂砂浆两遍 【工程内容】 1. 抹装饰面 2. 勾分格缝	m ²	944.5060
53	020201002002	墙面装饰抹灰（裙楼公安蓝、白色） 【项目特征】 1. 墙体类型：砖墙 2. 装饰面材料种类：真石漆 3. 分格缝宽度、材料种类：分格嵌缝 4. 耐碱玻璃纤维网格布+抗裂砂浆两遍 【工程内容】 1. 抹装饰面 2. 勾分格缝	m ²	177.1750
54	020207001006	门头 【项目特征】 1. 墙体类型：外墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距：槽钢龙骨、间距600 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铝塑板 【工程内容】 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 铺贴面层	m ²	33.2300
		室外		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第15页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
55	010306002001	砖地沟、明沟 【项目特征】 1. 沟截面尺寸:方型 2. 垫层材料种类、厚度:砼100 3. 混凝土强度等级:砾石C15 4. 挖土石方:挖深(2m)以内 【工程内容】 1. 挖运土石方 2. 铺筑垫层 3. 底板混凝土制、运、浇、养 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输	m	25.2000
56	020201002003	墙面装饰抹灰(附属用房) 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:真石漆 3. 分格缝宽度、材料种类:分格嵌缝 4. 耐碱玻璃纤维网格布+抗裂砂浆两遍 【工程内容】 1. 抹装饰面 2. 勾分格缝	m ²	105.4200
57	020201002004	墙面装饰抹灰(围墙) 【项目特征】 1. 墙体类型:砖墙 2. 装饰面材料种类:真石漆 3. 分格缝宽度、材料种类:分格嵌缝 4. 耐碱玻璃纤维网格布+抗裂砂浆两遍 【工程内容】 1. 抹装饰面 2. 勾分格缝	m ²	313.1600
58	020204003003	块料墙面 【项目特征】 1. 墙体材料:砖墙 2. 贴结层厚度、材料种类:600*1200白色哑光砖 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:按图纸要求 【工程内容】 1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 砂浆制作、运输	m ²	77.5800
59	020506001003	抹灰面油漆(墙面) 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m ²	52.5000
60	020508001001	空花格、栏杆刷涂料 【项目特征】 1. 基层类型:原透视围墙栏杆 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	376.2000
61	B010303005001	花池 【项目特征】 1. 文化砖面层 2. 120厚砖砌体 3. C15混凝土垫层 【工程内容】 1. 制作、安装、铺贴	m	57.2000

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第16页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
62	020404004001	电动伸缩门 【项目特征】 1. 门材质、品牌、外围尺寸:不锈钢电动伸缩门 2. 电子配件品种、规格、品牌:传动装置 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装	樘	1.0000
63	补AB003	车棚 【项目特征】 1. 镀锌拉力板 2. 钢立柱、钢梁、钢桁架、钢板预埋件 3. 车棚下硬化, 150厚C30混凝土 【工程内容】 1. 拆除 2. 清理	m ²	214.2000
64	补AB006001	汽车位划线 【项目特征】 1. 汽车位划线 (人工) 【工程内容】 1. 制作	m	211.7000
65	补AB006002	摩托车划线 【项目特征】 1. 摩托车划线 (人工) 【工程内容】 1. 制作	m	108.4000
		发光字		
66	补AB001001	发光字 【项目特征】 1. 顶楼1.5米高, 红色室外防水发光字四个 (人民公安)+支架 2. 含电源及定时器 【工程内容】 1. 定制 2. 安装	个	4.0000
67	补AB002001	发光字 【项目特征】 1. 照壁墙PVC红色字: (对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律严明) 高度850 16个字 2. 含安装 【工程内容】 1. 定制 2. 安装	个	16.0000
68	补AB003001	发光字 【项目特征】 1. 习近平 三个字 350高 2. 含安装 【工程内容】 1. 定制 2. 安装	个	3.0000
69	补AB004001	室内背景墙水晶字 【项目特征】 1. 铁佛寺派出所300高+警徽600高 2. 含安装 【工程内容】 1. 定制 2. 安装	个	6.0000
70	补AB005001	室内背景墙水晶字 【项目特征】 1. 勤务指挥室300高+警徽600高 【工程内容】 1. 定制 2. 安装	个	6.0000

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第17页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
71	补AB006003	发光字 【项目特征】 1.（公安）不锈钢包边字二个 2.（POLICE）不锈钢包边字二个 3.警徽650高 【工程内容】 1.定制 2.安装	个	1.0000

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第18页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第19页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第20页/共38页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第21页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		主楼		
1	030204018001	照明配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明配电箱 悬挂式 2. 规格:600*800*200 (mm) 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 距地1.2m 2. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	照明配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明配电箱 悬挂式 2. 规格:500*600*180 (mm) 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 距地1.4m 2. 箱体安装	台	1.0000
3	030204018003	照明配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明配电箱 悬挂式 2. 规格:500*600*180 (mm) 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 距地1.4m 2. 箱体安装	台	1.0000
4	030204018004	户内配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号户内配电箱 悬挂式 2. 规格:310*280*90 (mm) 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 距地1.8m 2. 箱体安装	台	9.0000
5	030212003001	照明配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯2.5mm ² 以内 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	992.7300
6	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构明配丝扣连接20mm以内 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地	m	330.9100
7	030212003002	插座配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯4mm ² 以内 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	996.9100

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第22页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构明配丝扣连接20mm以内 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地	m	332.3000
9	030212003003	户内配电箱配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:照明线 铜芯6mm2以内 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	164.7100
10	030212001003	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构明配丝扣连接20mm以内 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地	m	54.9000
11	031103007001	单相二、三级插座 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	80.0000
12	031103007002	单相二、三级插座(洗衣机用) 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地1.3m 3. 安全型配防溅盒 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
13	031103007003	单相二、三级插座(床头用) 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地0.7m 3. 安全型 【工程内容】 1. 安装	个	19.0000
14	031103007004	单相二、三级插座(电动门用) 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:吊顶层内设置 3. 安全型 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第23页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	031103007005	单相二、三级插座（应急救护） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地0.5m 3. 安全型, 配防溅盒, 设应急救护插座标识 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
16	031103007006	单相三级插座（挂机空调用） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地2.0m 3. 安全型, 面板带开关型 【工程内容】 1. 安装	个	21.0000
17	031103007007	单相三级插座（柜机空调用） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地0.3m 3. 安全型, 面板带开关型 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
18	031103007008	单相三级插座（热水器用） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地2.3m 3. 安全型, 配防溅盒面板带开关型 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
19	031103007009	单相三级插座（厨宝用） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地0.5m 3. 安全型, 配防溅盒面板带开关型 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
20	031103007010	单相二、三级插座（地插） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋地暗设 3. 安全型 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
21	031103007011	单相二、三级插座（抽油烟机） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地2.2米 3. 安全型, 面板带开关型 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
22	031103007012	单相二、三级插座（厨房） 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地1.3米 3. 安全型, 面板带开关型 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
23	030213001001	600*600方形灯具 【项目特征】 1. 名称、型号:方形吸顶灯矩形罩 2. 规格:600*600 【工程内容】 1. 组装	套	59.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第24页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	030213001002	300*600方形灯具 【项目特征】 1. 名称、型号:方形吸顶灯矩形罩 2. 规格:300*600 【工程内容】 1. 组装	套	17.0000
25	030213001003	直径400圆形灯具 【项目特征】 1. 名称、型号:半圆球吸顶灯(400mm以内) 2. 规格:直径400 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	36.0000
26	030213001004	圆形灯具 【项目特征】 1. 名称、型号:圆球吸顶灯(250mm以内) 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	36.0000
27	031103007013	暗装单联开关 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	15.0000
28	031103007014	暗装双联开关 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	20.0000
29	031103007015	暗装三联开关 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	10.0000
30	031103007016	暗装四联开关 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
31	031103007017	暗装单联声控开关 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	12.0000
32	030213003001	灯带 【项目特征】 1. 名称:灯带 2. 安装高度:吸顶安装 【工程内容】 1. 安装	套	46.8900
33	030212003004	电话线/网络线配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:电话线CAT6E-UTP-4P 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	302.8100

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第25页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	030212001004	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:JDG25 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装	m	302.8100
35	030212003005	监控线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:监控线CAT6E-UTP-4P 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	145.7900
36	030212001005	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构明配丝扣连接25mm以内 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装	m	145.7900
37	030212003006	门禁线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:监控线 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	47.7200
38	030212001006	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构明配丝扣连接25mm以内 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装	m	47.7200
39	031103007018	网络插座 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地0.5m 3. 安全型,配防溅盒,设应急救援插座标识 【工程内容】 1. 安装	个	15.0000
40	031103007019	电话插座 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地0.5m 3. 安全型,配防溅盒,设应急救援插座标识 【工程内容】 1. 安装	个	3.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第26页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	031103007020	电话+网络插座 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设,距地0.5m 3. 安全型,配防溅盒,设应急救援插座标识 【工程内容】 1. 安装	个	12.0000
42	031208008001	室内摄像机 【项目特征】 1. 名称:摄录一体机 【工程内容】 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	16.0000
43	031208008002	视频监控主机 【项目特征】 1. 名称:摄录一体机 【工程内容】 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	1.0000
44	030204017001	视频监控分箱 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 【工程内容】 1. 箱体安装	台	2.0000
45	031101094001	门禁系统 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 型号:GB 【工程内容】 1. 安装	套	4.0000
46	031103008001	强电桥架 【项目特征】 1. 规格:100*100 2. 程式:一般架设 【工程内容】 1. 安装	m	76.8500
47	031103008002	弱电桥架 【项目特征】 1. 规格:100*100 2. 程式:一般架设 【工程内容】 1. 安装	m	79.9600
48	030901004001	挂式空调 【项目特征】 1. 形式:方形2P 2. 安装位置:距地2.0m 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装 3. 支架除锈、刷油	台	18.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第27页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
49	030901004002	一拖一风管式空调 【项目特征】 1. 形式:方形 2. 制冷量3500 3. 安装位置:吊顶式 4. 冷负荷218.75 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装	台	1.0000
50	030901004003	一拖一风管式空调 【项目特征】 1. 形式:方形 2. 制冷量5100 3. 安装位置:吊顶式 4. 冷负荷242.85 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装	台	1.0000
51	030901004004	一拖一风管式空调 【项目特征】 1. 形式:方形 2. 制冷量7200 3. 安装位置:吊顶式 4. 冷负荷248.27 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装	台	1.0000
52	030901004005	一拖一风管式空调 【项目特征】 1. 形式:方形 2. 制冷量12000 3. 安装位置:吊顶式 4. 冷负荷255.31 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装	台	1.0000
		裙楼		
53	030204018005	照明配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明配电箱 悬挂式 2. 规格:500*600*180 (mm) 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 距地1.4m 2. 箱体安装	台	1.0000
54	031103008003	强电桥架 【项目特征】 1. 规格:100*50 2. 程式:一般架设 【工程内容】 1. 安装	m	14.6100
55	031103008004	弱电桥架 【项目特征】 1. 规格:100*50 2. 程式:一般架设 【工程内容】 1. 安装	m	15.0800
56	031103007021	单相二、三级插座 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地0.3m 【工程内容】 1. 安装	个	18.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第28页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
57	031103007022	单相三级插座（挂机空调用） 【项目特征】 1. 规格：表面积10m2以内 2. 安装地点：埋墙暗设，距地2.0m 3. 安全型，面板带开关型 【工程内容】 1. 安装	个	7.0000
58	031103007023	单相二、三级插座（地插） 【项目特征】 1. 规格：表面积10m2以内 2. 安装地点：埋地暗设 3. 安全型 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
59	030212003007	插座配线 【项目特征】 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：照明线铜芯4mm2以内 3. 敷设部位或线制：砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	172.7400
60	030212001007	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位：暗配 2. 名称：砖、混凝土结构明配丝扣连接20mm以内 3. 材质：钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地	m	172.7400
61	030212003008	照明配线 【项目特征】 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：照明线 铝芯2.5mm2以内 3. 敷设部位或线制：砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	102.0300
62	030212001008	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位：暗配 2. 名称：砖、混凝土结构明配丝扣连接20mm以内 3. 材质：钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地	m	102.0300
63	031103007024	暗装单联开关 【项目特征】 1. 规格：表面积10m2以内 2. 安装地点：埋墙暗设，距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	3.0000

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第29页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
64	031103007025	暗装双联开关 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000
65	031103007026	暗装三联开关 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地1.3m 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
66	030213001005	600*600方形灯具 【项目特征】 1. 名称、型号:方形吸顶灯矩形罩 2. 规格:600*600 【工程内容】 1. 组装	套	21.0000
67	030213001006	400*600方形灯具 【项目特征】 1. 名称、型号:方形吸顶灯矩形罩 2. 规格:400*600 【工程内容】 1. 组装	套	1.0000
68	030212003009	电话线/网络线配线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:电话线 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	67.3500
69	030212001009	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构明配丝扣连接20mm以内 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装	m	67.3500
70	031103007027	电话+网络插座 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 安装地点:埋墙暗设, 距地0.5m 3. 安全型, 配防溅盒, 设应急救护插座标识 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
71	030212003010	监控线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:监控线线 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	66.4500

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第30页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
72	030212001010	电气配管 【项目特征】 1. 配置形式及部位:暗配 2. 名称:砖、混凝土结构明配丝扣连接20mm以内 3. 材质:钢制 【工程内容】 1. 刨沟槽 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 关盒、插座盒安装	m	67.3500
73	031208008003	室内摄像机 【项目特征】 1. 名称:摄录一体机 【工程内容】 1. 本体安装 2. 云台安装 3. 镜头安装 4. 保护罩安装 5. 支架安装 6. 调试 7. 试运行	台	9.0000
74	030204017002	视频监控分箱 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
75	030212003011	门禁线 【项目特征】 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:监控线线 3. 敷设部位或线制:砖混凝土结构 【工程内容】 1. 支架制作、安装 2. 管内穿线 3. 配线	m	3.0000
76	031101094002	门禁系统 【项目特征】 1. 规格:表面积10m2以内 2. 型号:GB 【工程内容】 1. 安装	套	1.0000
77	030901004006	挂式空调 【项目特征】 1. 形式:方形2P 2. 安装位置:距地2.0m 【工程内容】 1. 软管接口制作、安装 2. 安装 3. 支架除锈、刷油	台	7.0000

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第31页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第32页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：电气工程

专业名称：【电气设备安装工程】 第33页/共38页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】第34页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030804013001	小便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:挂斗式普通式 3. 型号、规格:DN15 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	6.0000
2	030804012001	大便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 2. 型号、规格:蹲式瓷高水箱 【工程内容】 1. 器具、附件安装	套	10.0000
3	030804003001	洗脸盆 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 2. 型号:GB 3. 开关:回转龙头 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	5.0000
4	030804016001	水龙头(台盆配套) 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN15 【工程内容】 1. 安装	个	5.0000
5	030804016002	拖把池+洗衣机水龙头 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN15 【工程内容】 1. 安装	个	7.0000
6	030804007001	淋浴器 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN15 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	4.0000
7	030804005001	拖布池 【项目特征】 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:回转龙头 3. 型号:GB 4. 开关:回转龙头 【工程内容】 1. 器具、附件安装	组	5.0000
8	030801005001	给水主管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:室外给水管粘接DN110 5. 连接形式:热熔连接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	35.8000

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】第35页/共38页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030801005002	给水管塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:室外给水管粘接DN75 5. 连接形式:热熔连接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	75.4000
10	030801005003	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	79.2300
11	030801005004	排水pvcDN110塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:室外给水管粘接DN110 5. 连接形式:螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 水压及泄漏试验	m	38.9000
12	030801005005	塑料管(UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):水 3. 材质:塑料 4. 规格:室外排水管粘接DN75 5. 连接形式:螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管 【工程内容】 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 水压及泄漏试验	m	56.2300

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】第36页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】第37页/共38页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程

专业名称：【给排水采暖燃气工程】第38页/共38页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		