

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险,费率为0.35%	总额	1		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险,费率为0.05%	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费(建安工程费的1.5%)	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币					
				元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	破碎旧水泥混凝土路面（外运2KM）	m3	1541.196		
202-3	拆除结构物				
-c	拆除旧波形梁护栏	m	225		
203	挖方路基				
-d	挖土方（外运2KM）	m3	6374.964		
205	软土路基处理				
-e	换填天然砂砾	m3	560		
207	路面排水				
-f	现浇C25混凝土边沟（A、B型）	m3	141.2		
-g	现浇C25混凝土盖板边沟（C型）	m3	112.7		
209	挡土墙				
-h	M10浆砌片石挡墙	m3	36.2		
清单 第200章 合计 人民币					
				元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	厚200mm水泥稳定碎石底基层（水泥含量4%）	m2	5646.8		
304-3	厚200mm水泥稳定碎石基层（水泥含量5%）	m2	9660.5		
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	厚180mm级配碎石底基层	m2	38		
308	透层和黏层				
308-1	乳化沥青透层	m2	8440.64		
308-2	热沥青同步碎石封层	m2	4732.53		
308-2	乳化沥青黏层	m2	7897.8		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	厚40mmAC-13C细粒式沥青混凝土上面层	m2	8402.2		
311-2	厚60mmAC-16C中粒式沥青混凝土下面层	m2	4228.1		
311-3	彩色路面				
-i	厚5mm彩色陶瓷颗粒防滑面层	m2	729.9		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	127.5		
313-3	现浇C25混凝土加固土路肩	m3	131.4		
313-5	主路路肩砂卵石镶嵌	m2	132.75		
清单 第300章 合计 人民币					
				元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵1-0.5m	m	5.5		
420	检查井整修	座	30		
419-1	检查井井圈及井壁整修	座	30		
清单 第400章 合计 人民币				元	

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-j	Gr-C-4E (含端头)	m	80		
-k	Gr-C-4C (含端头)	m	543		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	11		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-l	减速震荡标线	m ²	70.2		
-m	车行道边缘线	m ²	234.9		
-n	双向车道分界线	m ²	949.2		
-o	人行横道标线	m ²	72.4		
清单 第600章 合计 人民币					
				元	