





工程项目总造价表

项目名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

第 2 页 共 18 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目	797,562.88	688,238.08	30,706.24		34,149.86	65555.34	3614.85	25,522.52	26,319.74
1.1	2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目	797,562.88	688,238.08	30,706.24		34,149.86	65555.34	3614.85	25,522.52	26,319.74
合计		797,562.88	688,238.08	30,706.24		34,149.86	65555.34	3614.85	25,522.52	26,319.74






单项工程造价汇总表



工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目第 3 页 共 18 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目	688238.08	30706.24	26319.74		34149.86	65555.34	3614.85	797562.88
合 计		688238.08	30706.24	26319.74		34149.86	65555.34	3614.85	797562.88





第 4 页 共 18 页





分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业: 市政土建

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	031102063001	管网维修 [项目特征] 1. 规格: $\Phi 300$ 双壁波纹管 SN8 2. 旧管道拆除更换 3. 钢架上铺设 [工作内容] 1. 铺设	m	1600	94.08	150528.00
2	031102063002	管网支架维修 [项目特征] 1. 规格: $\Phi 300$ 双壁波纹管 SN8 (利用原管) 2. 距原管道下部1.5米处增焊40角钢架加固 [工作内容] 1. 焊接加固角钢	m	1200	60.73	72876.00
3	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 1米内 3. 外运5km [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	480	17.01	8164.80
4	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 中粗砂 2. 密实度: 详见设计 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	437.61	295.37	129256.87
5	040501006001	塑料管道铺设 [项目特征] 1. 管道材料名称: 双壁波纹管 SN8 2. 管材规格: $\Phi 300$ 3. 埋设深度: 1米 4. 接口形式: 胶圈撞口 5. 垫层厚度、材料品种、强度: 中粗砂垫层200mm厚 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道接口	m	600	113.61	68166.00
6	040203005001	地面硬化 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C30现浇混凝土面层 2. 厚度: 200mm厚 3. 180mm厚级配碎石垫层	m ²	635	125.55	79724.25
		本页合计				508715.92





分部分项工程量清单计价表


工程名称: 2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业: 市政土建

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕				
7	040402009001	排水沟 [项目特征] 1. 断面尺寸: 300*400 2. 材料品种: M7.5 水泥砂浆砖砌排水沟 3. 成品预制混凝土雨水口盖板, 外套5厚铸铁方框, 300*300*80 4. 20厚1:2.5防水砂浆抹面 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 土方开挖 [工作内容] 1. 砌筑 2. 勾缝 3. 抹灰	m	85	172.12	14630.20
8	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 材料: 砖砌检查井 2. 井深、尺寸: 2米内 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深: 详见设计 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度: 详见设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 砌筑 4. 抹面 5. 井盖及井座制作、安装	座	3	1581.08	4743.24
9	010412008001	铸铁井盖更换 [项目特征] 1. 成品铸铁井盖更换 ϕ 700 [工作内容] 1. 井盖更换	套	1	474.98	474.98
10	040501006002	管道疏通 [项目特征] 1. 管道材料名称: ϕ 300双壁波纹管 2. 原管道堵塞人工清理疏通 [工作内容] 1. 原管道堵塞人工清理疏通	m	200	6.58	1316.00
		分部小计				529880.34
		本页合计				21164.42
		合计				529880.34






工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

第 7 页 共 18 页

唐承印
6109010035997






工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

第 9 页 共 18 页

唐承印



工程名称: 2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目 专业: 市政土建

第 10 页 共 18 页

[illegible]



工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业：市政土建

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	单位	组价依据	综 合 单 价 (元)						合计
					其 中						
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	031102063001	管网维修 [项目特征] 1. 规格: Φ300 双壁波纹管 SN8 2. 旧管道拆除更换 3. 钢架上铺设 [工作内容] 1. 铺设	m	8-43;B5-1	15.22	75.04			1.96	1.86	94.08
2	031102063002	管网支架维修 [项目特征] 1. 规格: Φ300 双壁波纹管 SN8 (利用原管) 2. 距原管道下部1.5米处增焊40角钢架加固 [工作内容] 1. 焊接加固角钢	m	4-460;B5-1	12.88	41.9	2.17		1.94	1.84	60.73
3	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1米内 3. 外运5km [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-31;1-128	0.42	0.05	13.48		1.61	1.45	17.01
4	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:中粗砂 2. 密实度:详见设计 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	5-10	21.91	266.47	1.77		2.75	2.47	295.37





工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业：市政土建

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	单位	组价依据	综 合 单 价 (元)						合计
					其 中						
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	040501006001	塑料管道铺设 [项目特征] 1. 管道材料名称:双壁波纹管 SN8 2. 管材规格:Φ300 3. 埋设深度:1米 4. 接口形式:胶圈撞口 5. 垫层厚度、材料品种、强度:中粗砂垫层200mm厚 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道接口	m	B5-1;5-10	4.81	107.01	0.21		0.78	0.8	113.61
6	040203005001	地面硬化 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30现浇混凝土面层 2. 厚度:200mm厚 3. 180mm厚级配碎石垫层 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕	m2	2-246;3-225	19.03	100.97	1.11		2.34	2.1	125.55
7	040402009001	排水沟 [项目特征] 1. 断面尺寸:300*400 2. 材料品种:M7.5水泥砂浆砖砌排水沟 3. 成品预制混凝土雨水口盖板,外套5厚铸铁方框,300*300*80 4. 20厚1:2.5防水砂浆抹面	m	1-29;2-300 换;4-105;5-927;补子目1	20.89	142.49	3.38		2.82	2.54	172.12





工程量清单综合单价分析表

工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业：市政土建

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	单位	组价依据	综 合 单 价 (元)						合计
					其 中						
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		5. 100厚C20混凝土垫层 6. 土方开挖 [工作内容] 1. 砌筑 2. 勾缝 3. 抹灰									
8	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 材料: 砖砌检查井 2. 井深、尺寸: 2米内 3. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深: 详见设计 4. 垫层、基础: 厚度、材料品种、强度: 详见设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 砌筑 4. 抹面 5. 井盖及井座制作、安装	座	1-21;1-29;5-441;5-442;5-449;5-464;1-113	295.84	1167.15	43.31		39.34	35.44	1581.08
9	010412008001	铸铁井盖更换 [项目特征] 1. 成品铸铁井盖更换 φ700 [工作内容] 1. 井盖更换	套	5-464	23.25	446.6			2.7	2.43	474.98
10	040501006002	管道疏通 [项目特征] 1. 管道材料名称: φ300双壁波纹管	m	借3-73	4.85	0.66			0.56	0.51	6.58





工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业：市政土建

第 14 页 共 18 页

[illegible]



措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业: 市政土建

第 15 页 共 18 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额 (元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					30706.24				30706.24
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			26319.74				26319.74
1.1	安全文明施工费	项	1			13852.49				13852.49
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			2770.5				2770.5
1.3	临时设施	项	1			5541				5541
1.4	扬尘污染治理费	项	1			4155.75				4155.75
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			2070.3				2070.3
3	二次搬运	项	1			1451.59				1451.59
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			864.61				864.61
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	市政工程									
11	围堰	项	1							
12	筑岛	项	1							
13	便道	项	1							





措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业：市政土建

第 16 页 共 18 页

[illegible]



单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年坝河镇中心社区安置点基础设施提升项目

专业：市政土建

第 17 页 共 18 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合人工	工日	1601.4162	42	136	67259.48	217792.6
2	综合工日	工日	23.098	42	136	970.12	3141.33
	小计					68229.6	220933.93
二	材料类别						
1	Φ300 双壁波纹管 SN8	m	2222	180	72.8	399960	161761.6
2	中粗砂	m3	756.0493	40.37	190	30521.71	143649.37
3	型钢	kg	10176	4.1	4.22	41721.6	42942.72
4	水泥 32.5	kg	62176.7905	0.32	0.46	19896.57	28601.32
5	碎石 20~40mm	m3	117.4668	61.95	105	7277.07	12334.01
6	碎石 50~80mm	m3	116.586	52	105	6062.47	12241.53
7	成品混凝土雨水口盖板	m	85	66	66	5610	5610
8	胶圈(承插) D300	个	578	32.41	8.8	18732.98	5086.4
9	其他材料费(占材料费%)	元	3253.3137	1	1	3253.31	3253.31
10	标准砖	千块	6.3365	230	500	1457.4	3168.25
11	碎石 30~50mm	m3	28.7579	52	105	1495.41	3019.58
12	氧气	m3	293.376	9	9	2640.38	2640.38
13	成品铸铁井盖更换 Φ700	套	4	350	420	1400	1680
14	防锈漆	kg	163.2	5.56	7	907.39	1142.4
15	乙炔气	kg	97.824	10	10	978.24	978.24
16	防水粉	kg	49.4963	15.08	15.08	746.4	746.4
17	水	m3	177.8142	3.85	3.85	684.58	684.58
18	汽油	kg	52.8	6.57	9.85	346.9	520.08
19	模板木材	m3	0.3265	1533	1533	500.52	500.52
20	净砂	m3	1.7018	40.37	190	68.7	323.34
21	铁件	kg	43.1467	5.6	5.6	241.62	241.62
22	铸铁爬梯	kg	32.4089	4.38	4.38	141.95	141.95
23	疏通材料费	元	129.98	1	1	129.98	129.98
24	其他材料费	元	44.54	1	1	44.54	44.54
25	煤焦沥青漆 L01-17	kg	3.1621	11.33	11.33	35.83	35.83
26	圆钉	kg	1.3363	4.98	4.98	6.65	6.65
27	其他材料费	元	2.74	1	1	2.74	2.74
28	电	kw. h	0.4162	0.58	0.58	0.24	0.24
29	Φ300 双壁波纹管 SN8 (利用原管)	m	1212	180		218160	
	小计					763025.18	431487.58
	机械类别						



唐承印