

采购清单

采购单位	吴堡县宋家川街道办事处		备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00298			
项目名称	吴堡县宋家川街道办事处呼家山村张启岭耕地修复及排洪渠整治工程						
财政拨款	¥ 1,095,165.06		财政专户管理资金	¥ 0.00			
其他财政资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	灌溉排水工程施工	吴堡县宋家川街道办事处呼家山村张启岭耕地修复及排洪渠整治工程	1,095,165.06	1	项	1,095,165.06	<p>施工要求：</p> <p>1、土方开挖：在坝体填筑前，首先要清除坝基与岸坡的浮土、杂物，取0.50m，清基完成之后，经验收合格方可回填。清基后的表土运至坝中，用于坝坡内表土回覆。坝肩及基础土方开挖，采用自上而下的分层开挖方式，一次开挖成型。施工过程中采取相应措施保证施工质量，确保边坡稳定，雨季施工应做好排水。土方开挖利用方采用挖掘机开挖并就近堆放回填。</p> <p>2、土方填筑：土方填筑主要为坝体填筑，施工从坝基最低处开始，分层铺料、压实，压实度不小于0.94。土方填筑采用铲运机铲运料至工作面，推土机铺料、平整，拖拉机、振动碾碾压，分层厚度按25cm，碾压遍数6~8遍，具体碾压参数应在正式填筑施工前通过试验确定，对机械碾压不到的地方和邻近结构物的地方，采用蛙式夯实机压实或人工夯实。</p> <p>3、浆砌石施工：MU30片块石，M7.5砂浆砌筑，水泥使用32.5。</p> <p>交付要求：</p> <p>1、时间要求：材料、设备需按施工进度计划分批交付，确保不影响施工进度。供应商需提供详细供货计划，提前与施工单位沟通协调交付时间与地点。</p> <p>2、质量要求：交付产品需附带质量检验合格证明文件，经施工单位、建设单位验收合格后方可接收使用。对于不合格产品，供应商需及时更换并承担相应责任。</p> <p>3、运输要求：供应商负责产品运输，运输过程中</p>

							需采取有效防护措施，防止材料损坏、设备受潮等情况发生，确保产品完好无损到达施工现场。 其余详见附件采购需求。
2							
3							
4							
5							