

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	001	地面					
1	01B001	铲除破损地面面砖	[项目特征] 1. 人工铲除破损地面面砖及30mm厚粘结层 2. 现场垃圾成堆	m2	3309.36		
2	010103002001	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除垃圾 2. 运距: 5km	m3	158.85		
3	011103001001	自流平环氧胶泥楼面	[项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 30厚C25细石混凝土, 随打随抹光, 强度达标后, 表面进行打磨或喷砂处理 4. 水泥砂浆找平 (内掺浇筑胶)	m2	1273.33		
4	011103001002	自流平环氧胶泥地面	[项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料一道 3. 20厚1: 2.5水泥砂浆找平压实抹光 4. 水泥砂浆找平 (内掺浇筑胶)	m2	2036.03		
	002	钢结构网架屋面					
5	011707001001	铲除屋面板	[项目特征] 1. 人工铲除屋面板 2. 现场垃圾成堆	m2	1062.6		
6	010103002002	垃圾外运	[项目特征] 1. 土石类别: 拆除垃圾 2. 运距: 5km	m3	42.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 规格：140*90*3.2 2. 表面涂刷环氧富锌底漆两遍50um，环氧云铁中间漆两遍50um，聚氨酯面漆两遍550um 3. 网架耐火极限为1.5h，选用超薄型防火涂料	t	5.684		
8	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1. 规格：90*50*3 2. 表面涂刷环氧富锌底漆两遍50um，环氧云铁中间漆两遍50um，聚氨酯面漆两遍550um 3. 网架耐火极限为1.5h，选用超薄型防火涂料	t	3.207		
9	010605001001	钢板楼板	[项目特征] 1. 面板YX29-410-820(角驰Ⅲ)0.6mm压型钢板 2. 100mm岩棉保温层 3. 底板YX15-225-900 0.6mm压型钢板	m2	1062.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：一般土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。