

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2025年瀛湖镇天柱山村特色果业深加工厂配套设施建设项目（新型农村集体经济）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101001001	挖一般土方	【项目特征】 1. 机械挖土方、不装车	m3	255.8		
2	040103002001	回填方	【项目特征】 1. 机械回填素土、夯实	m3	153.48		
3	040103003001	余方弃置	【项目特征】 1. 装载机装车 2. 自卸汽车外运3km以内	m3	102.32		
4	010201010001	挡墙垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比：级配碎石垫层 2. 厚度：400mm [工作内容] 1. 铺设、压实	m3	101.09		
5	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30现场搅拌混凝土 [工作内容] 1. 混凝土浇捣、养护	m3	70.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040303015001	片石混凝土挡土墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25片石混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格：Φ100PVC泄水孔@2000 3. 滤水层要求：粒径20-50碎石滤水层0.3*0.3*0.3，外裹无纺布两道 4. 沉降缝要求：挡土墙设置伸缩缝间隔为20m一段，缝宽30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或沥青木板，塞入深度不小于200mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	871.5		
7	040203007001	进场道路硬化	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：150mm 3. 120mm厚碎石基层 4. 素土夯实，密实度>96% [工作内容] 1. 路床压实 2. 垫层铺设 3. 面层浇筑	m2	225		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040203007002	地面硬化	【项目特征】 1. 120厚C20混凝土面层 2. 100厚天然砂石基层 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 路床压实 2. 垫层铺设 3. 面层浇筑	m2	520		
9	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 沟内宽：520mm 2. 水泥砂浆砖砌排水沟，水泥砂浆抹面 3. C30预制钢筋混凝土盖板 4. C30混凝土压顶及基础浇筑 5. 沟槽土方开挖及回填 6. 详见图纸 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	150		
10	010502031001	沉淀池	【项目特征】 1. M5混合砂浆砌筑沉淀池，20mm厚1：2水泥砂浆抹面 2. 预制钢筋混凝土盖板制作、安装 3. C10混凝土底板浇筑 4. 碎石或碎砖垫层 5. 土方开挖及回填 6. 详见图纸	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502031002	消力池	【项目特征】 1. 钢筋混凝土消力池浇筑 2. 土方开挖及回填 3. 详见图纸	座	1		
12	010502031003	检查井	【项目特征】 1. 井径：DN1000mm 2. C30预制钢筋混凝土检查井制、安 3. 球墨铸铁井盖安装，防坠网安装 4. 土方开挖及回填 5. 详见图纸	座	9		
13	010502031004	蓄水池	【项目特征】 1. 规格：30m ³ 2. M7.5浆砌石蓄水池砌筑，M10砂浆抹面 3. 池底用1：3水泥砂浆找1%坡，坡向集水坑 4. 沉淀池砌筑 5. 钢筋混凝土盖板浇筑 6. 钢爬梯制作、安装 7. 配套管件等安装 8. 土方开挖及回填 9. 详见图纸	座	1		
14	040501005001	管网	【项目特征】 1. DN110PVC管道铺设 2. 中粗砂垫层 3. 沟槽土方开挖、回填 4. 详见图纸	m	78		
15	010401002001	铁艺围墙	【项目特征】 1. 100厚C15砼垫层 2. 砖基础 3. 300高砖砌围墙 4. 1600高铁艺围墙 5. 其余详见图纸设计	m	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901013001	室外消火栓	【项目特征】 1. 规格：SS100 / 65-1.0 2. 砖砌闸阀井砌筑 3. 闸阀SZ45T-10DN100及配套管件安装 4. 400*400*100混凝土支墩浇筑 5. 卵石回填 6. 地下部分沥青防腐处理 7. 土方开挖及回填 8. 详见图纸	套	2		
17	010805003001	电动伸缩门	【项目特征】 1. 高度：1600mm 2. 成品电动伸缩门安装 3. 伸缩门门洞浇筑 4. 详见图纸	套	1		
18	011207003001	厂房隔断	【项目特征】 1. 岩棉净化板50mm厚，双面0.426厚钢板	m2	480		
19	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 硅岩净化板50mm厚，双面0.427厚钢板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	464		
20	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 面漆材料种类、厚度：环氧地坪地面2厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 镬自流平面漆（浆）	m2	588		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010802004001	钢制净化气密单门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 框、扇材质、规格:钢制净化气密门, 全钢带视窗成品烤漆 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	5		
22	010802004002	钢制净化气密双门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 框、扇材质、规格:钢制净化气密门, 全钢带视窗成品烤漆 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	樘	4		
23	010807002001	金属窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2000*1100 2. 框、扇材质及规格:密闭观察窗, 5+5厚中空浮法玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010807002002	传递窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:600*600 2. 框、扇材质及规格:304不锈钢材质，互锁及紫外线杀菌 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	3		
25	040402017001	沟道盖板	[项目特征] 1. 材质:304不锈钢成品地沟篦子 [工作内容] 1. 制作、安装	m	36.25		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	照明配电箱	【项目特征】 1. 名称:照明配电箱 【工作内容】 1. 安装	台	1		
2	030701003001	排风控制	【项目特征】 1. 名称:排风控制 【工作内容】 1. 安装	台	3		
3	030413002001	LED净化专用灯	【项目特征】 1. 名称:LED净化专用灯 【工作内容】 1. 安装	套	24		
4	030413002002	斜边防尘防水净化灯	【项目特征】 1. 名称:斜边防尘防水净化灯 【工作内容】 1. 安装	套	31		
5	030413002003	灭菌紫外灯	【项目特征】 1. 名称:灭菌紫外灯 2. 型号:40w 【工作内容】 1. 安装	套	15		
6	030413002004	灭菌紫外灯	【项目特征】 1. 名称:灭菌紫外灯 2. 型号:20w 【工作内容】 1. 安装	套	1		
7	030413002005	灭蝇灯	【项目特征】 1. 名称:灭蝇灯 【工作内容】 1. 安装	套	5		
8	030413012001	定时开关	【项目特征】 1. 名称:定时开关 【工作内容】 1. 安装	个	5		
9	030413012002	开关	【项目特征】 1. 名称:开关 2. 规格:10A 【工作内容】 1. 安装	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030413013001	插座	【项目特征】 1. 名称: 单项五孔插座 2. 规格: 10A 【工作内容】 1. 安装	个	15		
11	030412001001	配管	【项目特征】 1. 名称: 穿线PVC管 2. 规格: D20 【工作内容】 1. 电线管路敷设 2. 穿引线	m	350		
12	030412005001	接线盒	【项目特征】 1. 名称: 接线盒 2. 规格: C86 【工作内容】 1. 安装	个	60		
13	030412003001	配线	【项目特征】 1. 名称: BV-2.5 【工作内容】 1. 配线	m	800		
14	030412003002	配线	【项目特征】 1. 名称: BV-4.0 【工作内容】 1. 配线	m	600		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030701020001	排烟罩	【项目特征】 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 2500*1500	个	3		
2	030701020002	排烟罩	【项目特征】 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 4000*1500	个	1		
3	030701020003	排烟罩	【项目特征】 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: 1500*1500	个	1		
4	030702002001	排风管道	【项目特征】 1. 材质: 镀锌 2. 厚度: 0.7MM	m2	120		
5	030703003001	铝合金下回风口	【项目特征】 1. 规格: 400*500	个	7		
6	030703003003	防雨百叶	【项目特征】 1. 规格: 400*400	套	3		
7	030807001001	手动调节阀	【项目特征】 1. 型号、规格: 320*250	个	7		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。