

工程名称: 紫阳县城惠民四

序号	
1	紫阳县城

610116008101

第 1 页 共 1 页

[illegible]



工程项目清单费用汇总表

工程名称: 紫阳县城惠民四期片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

序号	材料名称
1	610116008
	其中: 系

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	400444.42
1.1	其中：建筑工人社保费用	8574.7
2	措施项目费	11815.71
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	11815.71
2.2.1	安全文明施工措施费	9588.38
2.2.2	冬雨季施工增加费	977.85
2.2.3	夜间施工增加费	391.14
2.2.4	二次搬运费	516.09
2.2.5	测量放线定位复测费	342.25
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	412260.13
5	增值税	37103.41
6	单位工程造价	449363.54
合 计		449363.54



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主体工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		混凝土					39121.71
1	010502013001	平板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 商品砼	m3	21.35	577.34	12326.21
2	010502006001	钢柱细石砼包脚	1. 混凝土强度等级:C15细石 2. 商品砼	m3	0.25	693.07	173.27
3	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板	m2	4.91	143.02	702.23
4	01B001	灌胶包钢加固	1. 部位:混凝土柱 2. 截面尺寸:900*900mm 3. 高度:4.5m 4. 加固角钢(四角)L100*8,水平缀板-100*5间距250 5. 灌胶施工完毕,在表面挂钢丝网抹不小于25mm厚水泥砂浆保护层 6. 具体做法详见图纸设计 7. 补充子目,暂估价为1600元/m²	m2	16.2	1600.00	25920.00
		屋面					79127.39



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010901007001	铺地砖面层屋面	1. 部位: 二层平台 2. 8-10厚防滑地 砖用3厚1:1水泥 砂浆(加建筑胶) 粘贴, 缝宽5, 用1: 1水泥砂浆(加建 筑胶)勾缝 3. 25厚1:3水泥砂 浆加建筑胶找平 层 4. 60厚LC7.5轻 集料混凝土垫层 5. 2-3厚麻刀灰(或 纸筋灰)隔离层 6. 1.3+3厚SBS防 水卷材(聚酯胎II 型) 7. 2厚非固化橡胶 沥青防水涂料 8. 25厚1:3水泥砂 浆找平层 9. 1:6水泥陶粒或 焦渣找坡, 最薄处 30厚 10. 结构层	m ²	215.63	348.71	75192.34
6	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、 规格:PVC雨水管D N110 2. 做法详陕09J02 1/17、1/18	m	80.91	41.55	3361.81
7	010902006001	屋面泄水构件	1. 构件类型、品 种、规格:直式铸 铁水落口	个	6	95.54	573.24
		楼梯梯段					17428.37
8	011101002001	细石混凝土楼面	1. 20厚C25细石砼 2. 30厚C25细石砼 3. $\Phi 6@200$ 钢筋网 片	m ²	71.92	89.87	6463.45

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	011102003001	块料楼面	1. 做法详陕09J085/113 2. 10厚铺地砖面层干水泥擦缝 3. 撒素水泥粉 (洒适量清水) 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆结合层一道 6. 钢筋混凝土基层	m ²	71.92	152.46	10964.92
		花池挡墙、截水沟					47986.73
10	01B002	花池挡墙	1. 做法详陕09J097/82 2. 100mm厚C15混凝土垫层 3. 200mm厚C20混凝土挡墙 4. 挡墙钢筋详见图集	m	68.7	645.45	44342.42
11	01B003	截水沟	1. 做法详05J927-1图集第46页做法1 2. 尺寸:400*450mm 3. 400mm宽算子 4. 挡水沟内壁抹20厚1:3水泥砂浆 5. 撒布彩色耐磨硬化剂并打磨 6. 50厚C25混凝土 7. 水泥浆一道 8. 100厚C15混凝土垫层 9. 150厚3:7灰土 10. 素土夯实	m	5.8	628.33	3644.31
		扶手、栏杆、栏板装饰					47538.23
12	010502032001	栏板砼挡水	1. 混凝土强度等级:C25 2. 商品砼	m ³	1.47	758.15	1114.48
13	011503001001	玻璃栏板	1. 做法详陕09J031/95 2. 高度1200mm 3. 暂估价为600元/m	m	44.01	600.00	26406.00

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	011503004001	金属栏杆	1. 做法详陕09J031/100 2. 高度1100mm	m	59.83	250.00	14957.50
15	011503004002	金属栏杆	1. 做法详陕09J082/66 2. 高度1100mm	m	25.95	195.00	5060.25
		其他					169241.99
16	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 做法详陕09J151/9 2. 面板为190mm宽不锈钢板 3. 其余做法详见图集	m	21.15	349.09	7383.25
17	01B004	成品花箱	1. 成品花箱: 设计图纸未明确成品花箱具体材质、规格 2. 工程量暂按项计, 暂估价5500元	项	1	5500.00	5500.00
18	01B005	植筋	1. 植筋: 设计图纸植筋设计不够详细, 具体工程量暂无法计算 2. 工程量暂按项计, 暂估价8700元	项	1	8700.00	8700.00
19	010102003001	挖沟槽土方	1. 部位: 室外管道花池暗埋 2. 土的类别: 种植土	m3	12.21	44.75	546.40
20	010102009001	回填方	1. 填方部位: 室外管道花池暗埋 2. 材料品种: 种植土	m3	12.21	13.47	164.47
21	011302001001	平面吊顶天棚	1. 3mm厚氟碳喷涂铝单板装饰 2. 轻钢龙骨	m2	215.63	359.85	77594.46
22	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 3mm厚氟碳喷涂铝单板装饰 2. 轻钢龙骨	m2	175.39	393.19	68961.59
23	010102003002	挖沟槽土方	1. 部位: 电气管沟 2. 土的类别: 种植土	m3	6.73	44.75	301.17

工程名称：土建工程

序号	项目编码
	6101160081015

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

名称: 土建工程	项目编码	通用
序号	6101160081015	

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页



序号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价						合计
					其中	人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		混凝土									
1	010502013001	平板	m3	5-40 换		53.55	507.36	0.26	10.05	6.12	577.34
2	010502006001	1. 混凝土强度等级：C15 2. 商品砼 细石	m3	5-20		171.09	470.6		31.94	19.44	693.07
3	010505004001	1. 模板形式：复合模板 柱面模板	m2	5-185		93.68	21.2	0.01	17.49	10.64	143.02
4	01B001	1. 部位：混凝土柱 2. 截面尺寸：900*900mm 3. 高度：4.5m 4. 加固角钢（四角）L100*8，水平缀板-100*5间距250 5. 灌胶施工完毕，在表面挂钢丝网抹不小于25mm厚水泥砂浆保护层 6. 具体做法详见图纸设计 7. 补充子目，暂估价为1600元/m²	m2	B05			1600				1600
		屋面									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：土库工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页



序号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	010901007001 铺地砖面层屋面	1. 部位：二层平台 2. 8-10厚防滑地砖用3厚1:1水泥砂浆(加建筑胶)粘贴,缝宽5,用1:1水泥砂浆(加建筑胶)勾缝 3. 25厚1:3水泥砂浆加建筑胶找平层 4. 60厚LC7.5轻集料混凝土垫层 5. 2-3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离层 6. 1.3+3厚SBS防水卷材(聚酯胎I型) 7. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料 8. 25厚1:3水泥砂浆找平层 9. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡,最薄处30厚 10. 结构层	m ²	9-32 *2;11-1 5 换;10-47 换;11-56	129.01	175.61	3.97	24.94	15.18	348.71
6	010902004001 屋面排水管	1. 排水管品种、规格: PVC雨水管DN110 2. 做法详陕09J02 1/17、1/18	m	9-108	8.63	30.33		1.61	0.98	41.55
7	010902006001 屋面泄水构件 楼梯梯段	1. 构件类型、品种、规格: 直式铸铁水落口	个	9-106	46.16	35.52		8.62	5.24	95.54

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）



专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 6 页

综合单价										
序号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	011101002001	细石混凝土楼面	m ²	9-85 + 9-86; 5-81	34.4	44.96	0.13	6.45	3.93	89.87
9	011102003001	块料楼面	m ²	11-57	48.35	88.68	0.68	9.17	5.58	152.46
	花池挡墙、截水沟									
10	01B002	花池挡墙	m	5-1;借3-3-53	76.39	546.12		14.26	8.68	645.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 6 页

综合单价										
序号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	01B003	截水沟 1. 做法详05J927-1图集第46页做法1 2. 尺寸: 400*450mm 3. 400mm宽算子 4. 挡水沟内壁抹20厚1:3水泥砂浆 5. 撒布彩色耐磨硬化剂并打磨 6. 50厚C25混凝土 7. 水泥浆一道 8. 100厚C15混凝土垫层 9. 150厚3:7灰土 10. 素土夯实	m	5-1; 11-1; 5-6 1:1-7; 1-136	117.11	469.3	5.05	22.92	13.95	628.33
		扶手、栏杆、栏板装饰								
12	010502032001	栏板砼挡水 1. 混凝土强度等级: C25 2. 商品砼	m3	5-47 换	207.32	488.58		38.7	23.55	758.15
13	011503001001	玻璃栏板 1. 做法详陕09J03 1/95 2. 高度1200mm 3. 暂估价为600元/m	m	B13		600				600
14	011503004001	金属栏杆 1. 做法详陕09J03 1/100 2. 高度1100mm	m	B14		250				250
15	011503004002	金属栏杆 1. 做法详陕09J08 2/66 2. 高度1100mm	m	B15		195				195
		其他								

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：土建设工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 6 页



序号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
					其中					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	010904004001	楼(地)面变形缝 1.做法详陕09J15 1/9 2.面板为190mm宽不锈钢板 3.其余做法详见图集	m	借6-1-186	38.95	297.23	0.9	7.47	4.54	349.09
17	01B004	成品花箱 1.成品花箱：设计图纸未明确成品花箱具体材质、规格 2.工程量暂按项计，暂估价为5500元	项	B17		5500				5500
18	01B005	植筋 1.植筋：设计图纸植筋设计不够详细，具体工程量暂无法计算 2.工程量暂按项计，暂估价为8700元	项	B18		8700				8700
19	010102003001	挖沟槽土方 1.部位：室外管道花池暗埋 2.土的种类：种植土	m3	借1-1-7	34.42			6.42	3.91	44.75
20	010102009001	回填方 1.填方部位：室外管道花池暗埋 2.材料品种：种植土	m3	借1-1-49	10.36			1.93	1.18	13.47
21	011302001001	平面吊项天棚 1.3mm厚氟碳喷涂铝单板装饰 2.轻钢龙骨	m2	13-17;13-77	40.24	305.23	1.7	7.88	4.8	359.85
22	011205001001	墙、柱面装饰板 1.3mm厚氟碳喷涂铝单板装饰 2.轻钢龙骨	m2	12-128;12-150	48.82	329.47	0.18	9.15	5.57	393.19
23	010102003002	挖沟槽土方 1.部位：电气管沟 2.土的种类：种植土	m3	借1-1-7	34.42			6.42	3.91	44.75

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表(单价计价)

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 钢结构

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	354433.57
1.1	其中：建筑工人社保费用	6602.39
2	措施项目费	11756.01
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	11756.01
2.2.1	安全文明施工措施费	9539.94
2.2.2	冬雨季施工增加费	972.91
2.2.3	夜间施工增加费	389.16
2.2.4	二次搬运费	513.48
2.2.5	测量放线定位复测费	340.52
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	366189.58
5	增值税	32957.06
6	单位工程造价	399146.64
合 计		399146.64

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 钢结构

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010603003001	钢柱	1. 钢材品种、规格: Q355B 2. 所有钢构件涂漆前均应严格进行金属表面喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB51022-2015) 中的Sa2 φ RH1/2 等级, 处理后表面粗糙度为40~70 μ m 3. 钢构件除锈后, 首先刷无机富锌底漆两道(干膜厚度不小于65 μ m), 再刷环氧云铁中间漆两道(干膜厚度不小于60 μ m)。其中底漆和中间漆在工厂完成, 面漆和补漆可在现场完成, 焊接区后涂专用剖口焊保护漆两道清锈 4. 钢柱采用非膨胀型防火涂料, 非膨胀型涂层厚度不应小于40mm, 并满足耐火极限要求, 柱的耐火极限为2.5小时	t	3.155	9505.25	29989.06

分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 钢结构

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 所有钢构件涂漆前均应严格进行金属表面喷砂或抛丸除锈处理,除锈等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB51022-2015)中的Sa2 φ RH1/2等级,处理后表面粗糙度为40~70 μ m 3. 钢构件除锈后,首先刷无机富锌底漆两道(干膜厚度不小于65 μ m),再刷环氧云铁中间漆两道(干膜厚度不小于60 μ m)。其中底漆和中间漆在工厂完成,面漆和补漆可在现场完成,焊接区后涂专用剖口焊保护漆两道清锈 4. 钢梁采用膨胀型防火涂料,膨胀型涂层厚度不应小于25mm,并满足耐火极限要求,梁的耐火极限为1.5小时	t	17.805	10875.76	193642.91



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	010607006001	钢梯	1. 所有钢构件涂漆前均应严格进行金属表面喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB51022-2015)中的Sa2 φ RH1/2等级, 处理后表面粗糙度为40~70 μm 2. 钢构件除锈后, 首先刷无机富锌底漆两道(干膜厚度不小于65 μm), 再刷环氧云铁中间漆两道(干膜厚度不小于60 μm)。其中底漆和中间漆在工厂完成, 面漆和补漆可在现场完成, 焊接区后涂专用剖口焊保护漆两道清锈 3. 采用膨胀型防火涂料, 膨胀型涂层厚度不应小于25mm, 并满足耐火极限要求, 疏散楼梯为1.0小时	t	5.349	14480.17	77454.43
4	010901005001	楼承板	1. XY51-250-750-1.2mm(镀锌), 镀锌层两面总120g/m ² 2. 暂估价为165元/m	m ²	215.63	165.00	35578.95
5	010506001001	现浇构件钢筋	1. 部位: 楼承板 2. 详见图纸设计	t	1.915	5107.08	9780.06
6	010608002001	锚栓	1. 种类、规格:M20-260化学锚栓	套	16	19.48	311.68
7	010608002002	螺栓	1. 种类、规格:M24螺栓(含螺母)	套	64	13.36	855.04



第 4 页 共 4 页

[illegible]

工程名称: 钢结构

序号: 项目编码

6101160081015

通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

企业名称: 山西天目建设有限公司

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

综合单价									
项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计	
			人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 所有钢构件涂漆前均应严格进行金属表面喷砂或抛丸除锈处理,除锈等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB51022-2015)中的Sa2 φ RH1/2等级,处理后表面粗糙度为40~70 μ m 3. 钢构件除锈后,首先刷无机富锌底漆两道(干膜厚度不小于65 μ m),再刷环氧云铁中间漆两道(干膜厚度不小于60 μ m)。其中底漆和中间漆可在现场完成,焊接区后涂专用剖口焊保护漆两道清锈 4. 钢柱采用非膨胀型防火涂料,非膨胀型涂层厚度不应小于40mm,并满足耐火极限要求,柱的耐火极限为2.5小时	t	6-18;14-181; 6-83;14-173	1206.68	7338.6	446.34	319.31	194.32	9505.25	

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：钢结构

专业/标段：房屋建筑与装饰工程



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: Q355B 2. 所有钢构件涂漆前均应严格进行金属表面喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB51022-2015) 中的Sa2 φ RH1/2等级, 处理后表面粗糙度为40~70 μm 3. 钢构件除锈后, 首先刷无机富锌底漆两道(干膜厚度不小于65 μm), 再刷环氧云铁中间漆两道(干膜厚度不小于60 μm)。其中底漆和中间漆在工厂完成, 面漆和补漆可在现场完成, 焊接区后涂专用剖口焊保护漆两道清锈 4. 钢梁采用膨胀型防火涂料, 膨胀型涂层厚度不应小于25mm, 并满足耐火极限要求, 梁的耐火极限为1.5小时	t	6-23; 14-181; 14-173; 6-83	1081.64	8835.47	473.2	301.79	183.66	10875.76

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：钢结构

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页



综合单价											
序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	010607006001	钢梯	1. 所有钢构件涂漆前均应严格进行金属表面喷砂或抛丸除锈处理, 除锈等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》(GB51022-2015)中的Sa2 φ RH1/2等级, 处理后表面粗糙度为40~70 μ m 2. 钢构件除锈后, 首先刷无机富锌底漆两道(干膜厚度不小于65 μ m), 再刷环氧云铁中间漆两道(干膜厚度不小于60 μ m)。其中底漆和中间漆可在现场完成, 焊接区后涂专用剖口焊保护漆两道清锈 3. 采用膨胀型防火涂料, 膨胀型涂层厚度不应小于25mm, 并满足耐火极限要求, 疏散楼梯为1.0小时	t	借3-7-9; 6-31 ; 6-83; 14-181 ; 14-173	3977. 17	8402. 91	676. 21	885. 18	538. 7	14480. 17
4	010901005001	楼承板	1. XY51-250-750-1.2mm(镀锌), 镀锌层两面总120 g/m ² 2. 暂估价为165元/m	m ²	B04		165				165
5	010506001001	现浇构件钢筋	1. 部位: 楼承板 2. 详见图纸设计	t	5-86	1229. 2	3422. 59	63. 89	243. 32	148. 08	5107. 08

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		乔木					11980.8
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 红枫 2. 高度(cm): 100-120, 冠幅(cm): 80-100, 胸径(cm): D:5-8 3. 树形美观、饱满(槭树科, 槭树属) 4. 养护期: 一年	株	8	854.80	6838.40
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 苏铁 2. 高度(cm): 60-80, 冠幅(cm): 50-60 3. 树形优美, 冠形饱满, 生长健壮(苏铁科, 苏铁属) 4. 养护期: 一年	株	8	464.80	3718.40
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 丛生紫薇 2. 高度(cm): 80-100, 冠幅(cm): 60-80, 分枝点(cm): 三分枝以上 3. 树形优美, 冠形饱满, 生长健壮雄性, 树形挺拔(千屈菜科, 紫薇属) 4. 养护期: 一年	株	5	284.80	1424.00
		地被					24074.08
4	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 小叶黄杨 2. 高度(cm): 30-35, 冠幅(cm): 20-25, 密度(株/m²): 64株/m² 3. 生长健壮, 无虫害(黄杨科、黄杨属) 4. 养护期: 一年	m2	96.19	223.51	21499.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 南天竹 2. 高度(cm): 35-40, 冠幅(cm): 20-25, 密度(株/m²): 25株/m² 3. 生长健壮, 无虫害(小檗科、南天竹属) 4. 养护期: 一年	m²	1.86	293.45	545.82
6	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 常春藤 2. 高度(cm): 20-25, 冠幅(cm): 15-20, 密度(株/m²): 49株/m² 3. 生长健壮, 无虫害(五加科、常春藤属) 4. 养护期: 一年	m²	2.2	122.06	268.53
7	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 黄金佛甲草 2. 高度(cm): 20-25, 冠幅(cm): 10-15, 密度(株/m²): 64株/m² 3. 生长健壮, 无虫害(景天科、佛甲草属) 4. 养护期: 一年	m²	5.84	147.48	861.28
8	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 细叶芒 2. 高度(cm): 50-60, 冠幅(cm): 20-25, 密度(株/m²): 36丛/m² 3. 多年生, 生长健壮, 无虫害, 12-15芽/丛, 高0.5-0.7米(禾本科、茭草属) 4. 养护期: 一年	m²	1.46	146.00	213.16

第 3 页 共 3 页

[illegible]

项目名称: 绿化工程

序号	项目编码	
一		通

第 1 页 共 1 页

[illegible]

天目建设有限公司
名称 绿化工程
序号 项
1 6101160081015

第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）


工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

综合单价											
序号	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中						合计
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润		
	—	分部分项									
	乔木										
1	050103001001	栽植乔木 1. 种类:红枫 2. 高度(cm): 100-120, 冠幅(cm): 80-100, 胸径(cm): D:5-8 3. 树形美观、饱满(槭树科, 槭树属) 4. 养护期: 一年	株	1-148;1-554	65.03	771.1	0.15	11.5	7.02	854.8	
2	050103001002	栽植乔木 1. 种类:苏铁 2. 高度(cm): 60-80, 冠幅(cm): 50-60 3. 树形优美,冠形饱满,生长健壮(苏铁科, 苏铁属) 4. 养护期: 一年	株	1-148;1-554	65.03	381.1	0.15	11.5	7.02	464.8	
3	050103001003	栽植乔木 1. 种类:丛生紫薇 2. 高度(cm): 80-100, 冠幅(cm): 60-80, 分枝点(cm): 三分枝以上 3. 树形优美,冠形饱满,生长健壮雄性,树形挺拔(千屈菜科, 紫薇属) 4. 养护期: 一年	株	1-148;1-554	65.03	201.1	0.15	11.5	7.02	284.8	
	地被										

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

综合单价											
	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:小叶黄杨 2. 高度(cm): 30-35, 冠幅(cm): 20-25, 密度(株/m²): 64株/m² 3. 生长健壮,无虫害(黄杨科、黄杨属) 4. 养护期:一年	m2	1-488	23. 11	193. 82		4. 09	2. 49	223. 51
5	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:南天竹 2. 高度(cm): 35-40, 冠幅(cm): 20-25, 密度(株/m²): 25株/m² 3. 生长健壮,无虫害(小檗科、南天竹属) 4. 养护期:一年	m2	1-485	18. 03	270. 28		3. 19	1. 95	293. 45
6	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:常春藤 2. 高度(cm): 20-25, 冠幅(cm): 15-20, 密度(株/m²): 49株/m² 3. 生长健壮,无虫害(五加科、常春藤属) 4. 养护期:一年	m2	1-487	20. 64	95. 54		3. 65	2. 23	122. 06
7	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:黄金佛甲草 2. 高度(cm): 20-25, 冠幅(cm): 10-15, 密度(株/m²): 64株/m² 3. 生长健壮,无虫害(景天科、佛甲草属) 4. 养护期:一年	m2	1-488	23. 11	117. 79		4. 09	2. 49	147. 48

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	22040
	其中：建筑工人社保费用	1034.62
2	措施项目费	1598.78
2.1	专业措施项目费	330.17
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	17.63
2.2	通用措施费	1268.61
2.2.1	安全文明施工措施费	976.16
2.2.2	冬雨季施工增加费	128.68
2.2.3	夜间施工增加费	51.34
2.2.4	二次搬运费	67.59
2.2.5	测量放线定位复测费	44.84
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	23638.78
5	增值税	2127.49
6	单位工程造价	25766.27
合 计		25766.27



第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页



序号	工程名称	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价						合计
							其中	人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	—	—	分部分项										
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称: AL 配电箱 400*500*150		台	4-2-80		154.52	784.62	61.91	29.71	19.56	1050.32
2	030412001001	配管	1. 名称: PC20 2. 配置形式: 暗配		m	4-12-82		10.42	3.15		2	1.32	16.89
3	030412001002	配管	1. 名称: PC16 2. 配置形式: 暗配		m	4-12-82		10.42	1.88		2	1.32	15.62
4	030412001003	配管	1. 名称: JG20 2. 配置形式: 暗配		m	4-12-24		9.68	6.25		1.86	1.23	19.02
5	030412003001	配线	1. 名称: WDZ-BYJ-6 2. 配线形式: 穿管		m	4-13-3		1.06	6.55		0.2	0.13	7.94
6	030412003002	配线	1. 名称: WDZ-BYJ-2.5 2. 配线形式: 穿管		m	4-13-1		0.93	2.82		0.18	0.12	4.05
7	030412003003	配线	1. 名称: WDZN-RYJS-2x2.5 2. 配线形式: 穿管		m	4-13-16		1.25	3.74		0.24	0.16	5.39
8	030413002001	装饰灯	1. 名称: 筒灯, 照明灯 18W, LED		套	4-14-1		28.32	154.18		5.44	3.58	191.52
9	030413002002	装饰灯	1. 名称: 筒灯, 照明灯 5W, LED (24V)		套	4-14-1		28.32	174.38		5.44	3.58	211.72
10	030413002003	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯 (DC36V, A型灯具)		套	9-5-12		51.87	67.91		9.97	6.57	136.38
11	030413002004	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 (DC36V, A型灯具)		套	9-5-14		49.06	62.91		9.43	6.21	127.67
12	030413002005	装饰灯	1. 名称: 单向疏散指示灯 (DC36V, A型灯具)		套	9-5-14		49.06	70.91		9.43	6.21	135.67

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水塑料管 De32 2. 连接形式:热熔 3. 保温刷油:橡塑保温	m	18.7	38.27	715.65
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水塑料管 De25 2. 连接形式:热熔 3. 保温刷油:橡塑保温	m	32.7	30.31	991.14
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PE给水塑料管 De20 2. 连接形式:热熔 3. 保温刷油:橡塑保温	m	52.78	27.88	1471.51
4	031002001001	阀门	1. 类型:锁闭截止阀 De32	个	1	170.51	170.51
5	031002001002	阀门	1. 类型:锁闭截止阀 De25	个	4	128.25	513.00
6	031002001003	阀门	1. 类型:止回阀 De32	个	1	114.96	114.96
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:景观滴灌喷头 De15	个	10	44.19	441.90
8	031003016001	水龙头	1. 材质:预留楼梯景观给水接口 De25	个	1	37.88	37.88
9	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC DE75	m	1	44.15	44.15
合 计							4500.70



第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	—	分部分项									
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PE给水塑料管 D _{e32} 2. 连接形式:热熔 3. 保温刷油:橡塑保温	m	10-1-147;10-10-122	11.08	23.65	0.01	2.13	1.4	38.27
2	031001006002	塑料管	1. 材质:PE给水塑料管 D _{e25} 2. 连接形式:热熔 3. 保温刷油:橡塑保温	m	10-1-147;10-10-121	11.01	15.78	0.01	2.12	1.39	30.31
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PE给水塑料管 D _{e20} 2. 连接形式:热熔 3. 保温刷油:橡塑保温	m	10-10-120;10-1-147	10.95	13.43	0.01	2.1	1.39	27.88
4	031002001001	阀门	1. 类型:锁闭截止阀 D _{e32}	个	8-3-4	57.05	92.85	2.42	10.97	7.22	170.51
5	031002001002	阀门	1. 类型:锁闭截止阀 D _{e25}	个	8-3-3	44.52	67.25	2.28	8.56	5.64	128.25
6	031002001003	阀门	1. 类型:止回阀 D _{e32}	个	8-3-4	57.05	37.3	2.42	10.97	7.22	114.96
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:景观滴灌喷头 D _{e15}	个	9-1-42	21.83	15.25	0.15	4.2	2.76	44.19
8	031003016001	水龙头	1. 材质:预留楼梯景观给水接口 D _{e25}	个	10-6-33	5.62	30.47		1.08	0.71	37.88
9	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC D _{e75}	m	10-1-200	10.48	30.32		2.02	1.33	44.15
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项	;BM10;.BM12;.BM9	37.76	40.63	8.13	7.26	4.78	98.56

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

