

三、已标价工程量清单

投 标 总 价

靖边县2025年王渠则镇庙界村宋大湾中
型拦沙坝工程采购项目 (项目名称) _____ (标段名称)

合同编号: _____

投标总价人民币 (大写): 贰佰贰拾壹万陆仟叁佰壹拾伍元叁角玖分 _____

(¥): _____ 2216315.39 _____ 元

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：靖边县2025年王渠则镇庙界村宋大湾中型拦沙坝工程采购项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
第一部分	工程措施					
1	土坝工程					
1.1	推土机清理表土	m ³	4549.3	2.44	11100.29	
1.2	坝基淤泥开挖换填					
1.2.1	淤泥开挖外运	m ³	7920	23.95	189684	
1.2.2	推土机推土 运距 50m (取土场)	m ³	9345.6	5.25	49064.4	
1.2.3	机械压实	m ³	7920	7.35	58212	
1.3	坝肩湿陷土方开挖	m ³	1356	16.78	22753.68	
1.4	坝体土方					
1.4.1	推土机推土 运距 60m (放水工程)	m ³	15806.59	8.01	126610.79	
1.4.2	推土机推土 运距 60m (溢洪道)	m ³	9203.21	8.01	73717.71	
1.4.3	推土机推土 运距 60m (取土场)	m ³	23435.17	8.01	187715.71	
1.4.4	机械压实	m ³	42204.21	7.35	310200.94	
1.5	结合槽					
1.5.1	挖掘机挖土	m ³	1390.51	4.25	5909.67	
1.5.2	机械压实	m ³	1390.51	7.35	10220.25	
1.6	反滤体					
1.6.1	反滤层	m ³	152.98	184.51	28226.34	
1.6.2	堆石 (块石)	m ³	83.95	202.76	17021.7	
1.6.3	堆石 (毛石)	m ³	338.05	202.76	68543.02	
1.6.4	抛石基础	m ³	501.6	202.76	101704.42	
1.7	排水沟					
1.7.1	人工挖沟槽	m ³	29.22	11.94	348.89	
1.7.2	C25 砼排水沟	m ³	26.3	647.48	17028.72	
2	放水工程					
2.1	放水卧管					
2.1.1	推土机清理表土	m ³	410.26	2.44	1001.03	
2.1.2	挖掘机挖土	m ³	5637.36	4.25	23958.78	
2.1.3	人工回填夯实	m ³	37.11	27.16	1007.91	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年王渠则镇庙界村宋大湾中型拦沙坝工程采购项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.1.4	C25 砼卧管浇筑	m ³	20.28	647.48	13130.89	
2.1.5	C25 砼齿墙浇筑	m ³	1.65	593.11	978.63	
2.1.6	C20 砼垫层	m ³	10.39	627.32	6517.85	
2.1.7	钢筋制安	t	1.75	6396.03	11193.05	
2.1.8	放水孔盖板	套	32	500	16000	
2.1.9	伸缩缝					
2.1.9.1	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	4.61	52.34	241.29	
2.1.9.2	651橡胶止水带	m	10.8	103.07	1113.16	
2.1.9.3	2cm 聚乙烯油膏	m ²	0.54	325.32	175.67	
2.2	放水消力池					
2.2.1	推土机清理表土	m ³	44.8	2.44	109.31	
2.2.2	挖掘机挖土	m ³	968.15	4.25	4114.64	
2.2.3	人工回填夯实	m ³	70.26	27.16	1908.26	
2.2.4	C25 砼消力池浇筑	m ³	9.87	656.52	6479.85	
2.2.5	C20 砼垫层	m ³	1.3	627.32	815.52	
2.2.6	钢筋制安	t	0.65	6396.03	4157.42	
2.3	放水涵管					
2.3.1	挖掘机挖土	m ³	9341.77	4.25	39702.52	
2.3.2	人工回填夯实	m ³	1011.3	27.16	27466.91	
2.3.3	预应力钢筋砼涵管安装 (DN800) 壁厚 10cm	m	86	815.28	70114.08	
2.3.4	C25 砼底座	m ³	99.05	623.1	61718.06	
2.3.5	C25 砼截水墙	m ³	19.96	659.23	13158.23	
2.3.6	C20 砼垫层	m ³	23.22	627.32	14566.37	
2.3.7	伸缩缝					
2.3.7.1	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	14.65	52.34	766.78	
2.4	放水明渠					
2.4.1	推土机清理表土	m ³	120	2.44	292.8	
2.4.2	挖掘机挖土	m ³	1189	4.25	5053.25	
2.4.3	人工回填夯实	m ³	55.52	27.16	1507.92	
2.4.4	C25 砼明渠浇筑	m ³	9.92	603.71	5988.8	
2.4.5	C25 砼齿墙浇筑	m ³	1.08	593.11	640.56	
2.4.6	C20 砼垫层	m ³	3.72	627.32	2333.63	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年王渠则镇庙界村宋大湾中型拦沙坝工程采购项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
2.4.7	钢筋制安	t	0.75	6396.03	4797.02	
2.4.8	伸缩缝					
2.4.8.1	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	2.1	52.34	109.91	
2.4.8.2	651橡胶止水带	m	7.2	103.07	742.1	
2.4.8.3	2cm 聚乙烯油膏	m ²	0.36	325.32	117.12	
2.4.9	尾消力池					
2.4.9.1	推土机清理表土	m ³	8.38	2.44	20.45	
2.4.9.2	挖掘机挖土	m ³	39.23	4.25	166.73	
2.4.9.3	人工回填夯实	m ³	24.02	27.16	652.38	
2.4.9.4	C25 砼明渠浇筑	m ³	1.9	603.71	1147.05	
2.4.9.5	C20 砼垫层	m ³	0.53	627.32	332.48	
2.4.9.6	钢筋制安	t	0.11	6396.03	703.56	
2.4.10	尾水渠					
2.4.10.1	推土机清理表土	m ³	22	2.44	53.68	
2.4.10.2	挖掘机挖土	m ³	75.35	4.25	320.24	
2.4.10.3	人工回填夯实	m ³	25.76	27.16	699.64	
2.4.10.4	C25 砼明渠浇筑	m ³	4.48	603.71	2704.62	
2.4.10.5	C25 砼齿墙浇筑	m ³	0.9	593.11	533.8	
2.4.10.6	C20 砼垫层	m ³	1.68	627.32	1053.9	
2.4.10.7	钢筋制安	t	0.3	6396.03	1918.81	
2.4.10.8	伸缩缝					
2.4.10.8.1	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	0.7	52.34	36.64	
2.4.10.8.2	651橡胶止水带	m	2.4	103.07	247.37	
2.4.10.8.3	2cm 聚乙烯油膏	m ²	0.12	325.32	39.04	
3	溢洪道					
3.1	渐变段					
3.1.1	推土机清理表土	m ³	272	2.44	663.68	
3.1.2	挖掘机挖土	m ³	1025.62	4.25	4358.89	
3.1.3	人工回填夯实	m ³	80.58	27.16	2188.55	
3.1.4	C25 砼溢洪道浇筑	m ³	21.29	568.45	12102.3	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年王渠则镇庙界村宋大湾中型拦沙坝工程采购项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.1.5	C25 砼齿墙浇筑	m ³	5.28	593.11	3131.62	
3.1.6	C20 砼垫层	m ³	5.44	627.32	3412.62	
3.1.7	钢筋制安	t	2.06	6396.03	13175.82	
3.1.8	排水孔					
3.1.8.1	反滤料	m ³	0.06	184.51	11.07	
3.1.8.2	土工布 (300g/m ²)	m ²	3	18.69	56.07	
3.1.8.3	dn50pe 管	m	2.8	29.39	82.29	
3.1.9	伸缩缝					
3.1.9.1	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	3.1	52.34	162.25	
3.1.9.2	651橡胶止水带	m	10.8	103.07	1113.16	
3.1.9.3	2cm 聚乙烯油膏	m ²	0.54	325.32	175.67	
3.2	溢流堰					
3.2.1	推土机清理表土	m ³	357.5	2.44	872.3	
3.2.2	挖掘机挖土	m ³	495.54	4.25	2106.05	
3.2.3	人工回填夯实	m ³	151.93	27.16	4126.42	
3.2.4	C25 砼溢洪道浇筑	m ³	38.72	568.45	22010.38	
3.2.5	C25 砼齿墙浇筑	m ³	4.74	593.11	2811.34	
3.2.6	溢流堰工作桥浇筑	m ³	32.4	568.45	18417.78	
3.2.7	工作桥模板	m ²	109.74	48.36	5307.03	
3.2.8	钢管护栏	m	10	220	2200	
3.2.9	C20 砼垫层	m ³	5.56	627.32	3487.9	
3.2.10	钢筋制安	t	3.68	6396.03	23537.39	
3.2.11	排水孔					
3.2.11.1	反滤料	m ³	0.06	184.51	11.07	
3.2.11.2	土工布 (300g/m ²)	m ²	3.75	18.69	70.09	
3.2.11.3	dn50pe 管	m	3.5	29.39	102.87	
3.2.12	伸缩缝					
3.2.12.1	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	3.65	52.34	191.04	
3.2.12.2	651橡胶止水带	m	10.4	103.07	1071.93	
3.2.12.3	2cm 聚乙烯油膏	m ²	0.54	325.32	175.67	
3.3	泄槽段					
3.3.1	推土机清理表土	m ³	950.85	2.44	2320.07	
3.3.2	挖掘机挖土	m ³	7760.21	4.25	32980.89	

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 靖边县2025年王渠则镇庙界村宋大湾中型拦沙坝工程采购项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3.3.3	人工回填夯实	m ³	187.23	27.16	5085.17	
3.3.4	C25 砼溢洪道浇筑	m ³	105.13	568.45	59761.15	
3.3.5	C25 砼齿墙浇筑	m ³	29.44	593.11	17461.16	
3.3.6	C20 砼垫层	m ³	24.74	627.32	15519.9	
3.3.7	钢筋制安	t	8.19	6396.03	52383.49	
3.3.8	排水孔					
3.3.8.1	反滤料	m ³	0.17	184.51	31.37	
3.3.8.2	土工布 (300g/m ²)	m ²	10.46	18.69	195.5	
3.3.8.3	dn50pe 管	m	9.77	29.39	287.14	
3.3.9	Φ75 透水软管	m	139.9	25.26	3533.87	
3.3.10	Φ90PVC 管	m	56	31.26	1750.56	
3.3.11	伸缩缝					
3.3.11.1	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	17.38	52.34	909.67	
3.3.11.2	651橡胶止水带	m	60.8	103.07	6266.66	
3.3.11.3	2cm 聚乙烯油膏	m ²	3.11	325.32	1011.75	
3.4	挑流段					
3.4.1	推土机清理表土	m ³	18.96	2.44	46.26	
3.4.2	挖掘机挖土	m ³	258.32	4.25	1097.86	
3.4.3	人工回填夯实	m ³	33.37	27.16	906.33	
3.4.4	混凝土柱桩造孔	m	40	229.03	9161.2	
3.4.5	C25 砼柱桩浇筑	m ³	20.1	547.94	11013.59	
3.4.6	C25 砼基座浇筑	m ³	6.72	569.07	3824.15	
3.4.7	C25 砼溢洪道浇筑	m ³	12.97	568.45	7372.8	
3.4.8	C20 砼垫层	m ³	1.52	627.32	953.53	
3.4.9	钢筋制安	t	4.6	6396.03	29421.74	
3.4.10	排水孔					
3.4.10.1	反滤料	m ³	0.02	184.51	3.69	
3.4.10.2	土工布 (300g/m ²)	m ²	1.19	18.69	22.24	
3.4.10.3	dn50pe 管	m	1.11	29.39	32.62	
3.5	护坦					
3.5.1	推土机清理表土	m ³	90	2.44	219.6	
3.5.2	挖掘机挖土	m ³	198.2	4.25	842.35	
3.5.3	格宾石笼护坦	m ³	75	579.96	43497	

