三、已标价工程量清单 建设工程总预算表

单位：元

序号	工程投资或 费用项目名 称	建筑和安装 工程投资	设备费	林草工程投资		费用	合计	占总 投资/%
				栽植费	林草 及 种子 费			
第一 部分	工程措施	709726.03					709726.03	90.84
第二 部分	林草措施	25323.55		46248.31			71571.86	9.16
	总计	735049.58		46248.31			781297.89	100

工程量清单

序号	工程名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
第一部分	工程措施				709726.03
1	大坝				405611.58
1.1	人工清基	m ³	1067.45	4.64	4952.97
1.2	结合槽				5511.49
1.2.1	挖掘机挖土	m ³	613.16	3.27	2005.03
1.2.2	蛙夯夯实土	m ³	508.92	6.89	3506.46
1.3	坝体土方	m ³			359159.99
1.3.1	推土机推土 30m (其他工程坝体利用)	m ³	10927.52	5.40	59008.61
1.3.2	推土机推土 30m (取土场取土)	m ³	23074.03	5.40	124599.76
1.3.3	坝体土方碾压	m ³	27954.08	6.28	175551.62
1.4	岸坡排水沟				24828.81
1.4.1	人工土方开挖	m ³	57.63	6.19	356.73
1.4.2	蛙夯夯实土	m ³	25.47	6.89	175.49
1.4.3	现浇 C25W6F200 混凝土	m ³	26.95	559.20	15070.44
1.4.4	模板	m ²	230.54	38.83	8951.87
1.4.5	聚乙烯泡沫板	m ²	3.18	86.25	274.28
1.5	马道排水沟、坝坡横向排水沟				11158.32
1.5.1	人工土方开挖	m ³	15.51	6.19	96.01
1.5.2	蛙夯夯实土	m ³	5.12	6.89	35.28
1.5.3	现浇 C25W6F200 混凝土	m ³	12.34	559.20	6900.53
1.5.4	模板	m ²	102.85	38.83	3993.67
1.5.5	聚乙烯泡沫板	m ²	1.54	86.25	132.83
2	放水建筑物				241674.73
2.1	卧管及卧管消力池				81102.83
2.1.1	人工土方开挖	m ³	344.41	6.19	2131.90
2.1.2	挖掘机挖土 (回填利用)	m ³	71.31	3.27	233.18
2.1.3	挖掘机挖土 (坝体土方填筑)	m ³	6144.41	3.27	20092.22
2.1.4	蛙夯夯填土	m ³	59.19	6.89	407.82
2.1.5	现浇 C25W6F200 混凝土	m ³	41.19	559.20	23033.45
2.1.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	8.77	529.07	4639.94
2.1.7	钢筋制安	t	2.31	5530.42	12775.27
2.1.8	普通平面钢模板	m ²	85.13	38.83	3305.60
2.1.9	放水孔盖板	个	29.00	460.00	13340.00
2.1.10	聚乙烯泡沫板	m ²	4.28	86.25	369.15
2.1.11	橡胶止水带	m	7.56	102.42	774.30

工程量清单

序号	工程名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
2.2	涵管				135482.86
2.2.1	人工土方开挖	m ³	70.13	6.19	434.10
2.2.2	挖掘机挖土 (回填利用)	m ³	279.89	3.27	915.24
2.2.3	挖掘机挖土 (坝体土方填筑)	m ³	1052.58	3.27	3441.94
2.2.4	蛙夯夯实土	m ³	232.31	6.89	1600.62
2.2.5	现浇 C25W6F200 砼截水环	m ³	30.93	559.20	17296.06
2.2.6	现浇 C25W6F200 砼管床	m ³	67.30	559.20	37634.16
2.2.7	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	19.28	529.07	10200.47
2.2.8	DN800 钢筋混凝土管铺设 (壁厚10cm)	m	68.00	814.92	55414.56
2.2.9	普通平面钢模板	m ²	220.08	38.83	8545.71
2.3	明渠缓坡				3516.51
2.3.1	人工土方开挖	m ³	5.66	6.19	35.04
2.3.2	挖掘机挖土 (回填利用)	m ³	6.76	3.27	22.11
2.3.3	挖掘机挖土 (坝体土方填筑)	m ³	100.77	3.27	329.52
2.3.4	蛙夯夯实土	m ³	5.61	6.89	38.65
2.3.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	2.00	559.20	1118.40
2.3.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	0.61	529.07	322.73
2.3.7	钢筋制安	t	0.16	5530.42	884.87
2.3.8	普通平面钢模板	m ²	11.26	38.83	437.23
2.3.9	聚乙烯泡沫板	m ²	0.81	86.25	69.86
2.3.10	橡胶止水带	m	2.52	102.42	258.10
2.4	明渠陡坡				12556.97
2.4.1	人工土方开挖	m ³	21.54	6.19	133.33
2.4.2	挖掘机挖土 (回填利用)	m ³	25.45	3.27	83.22
2.4.3	挖掘机挖土 (坝体土方填筑)	m ³	383.77	3.27	1254.93
2.4.4	蛙夯夯实土	m ³	21.13	6.89	145.59
2.4.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	7.57	559.20	4233.14
2.4.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	2.28	529.07	1206.28
2.4.7	钢筋制安	t	0.62	5530.42	3428.86
2.4.8	普通平面钢模板	m ²	42.42	38.83	1647.17
2.4.9	聚乙烯泡沫板	m ²	1.05	86.25	90.56
2.4.10	橡胶止水带	m	3.26	102.42	333.89
2.5	明渠消力池				5096.65
2.5.1	人工土方开挖	m ³	5.54	6.19	34.29
2.5.2	挖掘机挖土 (回填利用)	m ³	14.99	3.27	49.02

工程量清单

序号	工程名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
2.5.3	挖掘机挖土(坝体土方填筑)	m ³	90.34	3.27	295.41
2.5.4	蛙夯夯实土	m ³	12.45	6.89	85.78
2.5.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	2.96	559.20	1655.23
2.5.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	0.66	529.07	349.19
2.5.7	钢筋制安	t	0.25	5530.42	1382.61
2.5.8	普通平面钢模板	m ²	18.59	38.83	721.85
2.5.9	聚乙烯泡沫板	m ²	1.02	86.25	87.98
2.5.10	橡胶止水带	m	4.25	102.42	435.29
2.6	尾水渠				3918.91
2.6.1	人工土方开挖	m ³	4.00	6.19	24.76
2.6.2	挖掘机挖土(回填利用)	m ³	7.37	3.27	24.10
2.6.3	挖掘机挖土(坝体土方填筑)	m ³	68.64	3.27	224.45
2.6.4	蛙夯夯实土	m ³	6.12	6.89	42.17
2.6.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	2.18	559.20	1219.06
2.6.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	0.66	529.07	349.19
2.6.7	钢筋制安	t	0.22	5530.42	1216.69
2.6.8	普通平面钢模板	m ²	12.29	38.83	477.22
2.6.9	聚乙烯泡沫板	m ²	0.81	86.25	69.86
2.6.10	橡胶止水带	m	2.65	102.42	271.41
3	附属工程				62439.72
3.1	防汛道路				38144.49
3.1.1	挖掘机挖土	m ³	3087.00	3.27	10094.49
3.1.2	粘土砖立插路面	km	0.34	82500.00	28050.00
3.2	卧管道路(素土路面 2m 宽)	km	0.04	20000.00	800.00
3.3	施工房屋	m ²	40.00	165.00	6600.00
3.4	工程标志牌	块	1.00	6500.00	6500.00
3.5	取土场及开挖边坡排水沟	m			10395.23
3.5.1	人工挖排水沟	m ³	62.37	6.19	386.07
3.5.2	蛙夯夯实土	m ³	51.77	6.89	356.70
3.5.3	M7.5 浆砌砖	m ³	33.61	287.19	9652.46
第二部分	林草措施				71571.86
1	坝坡绿化	hm ²	0.31	60985.10	18905.38
1.1	穴播草籽	hm ²	0.31	3128.74	969.91
1.1.1	穴播紫花苜蓿种子	hm ²	0.31	3128.74	969.91
(1)	穴播紫花苜蓿种子(栽植费)	hm ²	0.31	1913.73	593.26
(2)	紫花苜蓿种子	kg	7.75	48.60	376.65

工程量清单

序号	工程名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1.2	栽植灌木				17935.47
1.2.1	栽植柠条 (两年生)	株	36602.00	0.49	17935.47
1.2.1.1	栽植柠条 (两年生)	穴	12201.00	1.47	17935.47
2	开挖边坡绿化	hm ²	0.46	95048.87	43722.48
2.1	穴播草籽	hm ²	0.46	3128.74	1439.22
2.1.1	穴播紫花苜蓿	hm ²	0.46	3128.74	1439.22
(1)	穴播紫花苜蓿(栽植费)	hm ²	0.46	1913.73	880.32
(2)	紫花苜蓿种子	kg	11.50	48.60	558.90
2.2	栽植灌木				26839.26
2.2.1	栽植柠条 (两年生)	株	54774.00	0.49	26839.26
2.2.1.1	栽植柠条 (两年生)	穴	18258.00	1.47	26839.26
2.3	栽植乔木				15444.00
2.3.1	栽植油松 (苗高 1.0m)	株	297.00	52.00	15444.00
3	防汛道路栽植乔木				8944.00
3.1	栽植油松 (苗高 1.0m)	株	172.00	52.00	8944.00
	总报价				781297.89

陕西勤源康合建筑工程有限公司 (加盖公章)

2025 年 9 月 20 日