



三、已标价工程量清单

说明: 已标价工程量清单严格按第四章“采购内容及技术参数”中的工程量清单表格格式填写, 不可修改或改变序号、项目名称、计量单位、工程数量等。



全国建设工程造价员专用章	
车 小 轮	066102097
	土建（中）

投标报价扉页

工程名称：安康市汉滨区张滩中心社区基础设施配套项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：968396.24

（大写）：玖拾陆万捌仟叁佰玖拾陆元贰角肆分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

马雪




（签字或盖章）

编 制 人：

刘轮

（注册造价工程师签字及盖章）



编 制 时 间：



第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表




工程名称：安康市汉滨区张滩中心社区基础设施配套项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		挡墙					586931.68
1	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 详见设计 3. 开挖形式: 挖掘机挖土人工配合 【工程内容】 1. 土方开挖		m3	1464.08	10.01	14655.44
2	040103001001	沟槽填方 【项目特征】 1. 填方材料品种: 原土回填 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 机械回填 【工程内容】 1. 填方 2. 压实		m3	1179.7	7.02	8281.49
3	040303015002	埋石混凝土挡墙 【项目特征】 1. 材质: C20埋石砼 (埋石率20%) 2. 聚乙烯泡沫板伸缩缝间距10米布置一道 3. DN75PVC排水管间距2米梅花布置 4. 具体做法详见设计 【工作内容】 1. 浇筑 2. 养护 3. 支模 4. 沉降缝 5. 泄劲水孔制作、安装		m3	951.32	578.10	549958.09
4	040602045001	滤料 【项目特征】 1. 墙背后滤料回填 2. 厚度: 40CM 【工作内容】 1. 滤水层回填、夯实		m3	28.12	499.17	14036.66
		排水沟					115209.65





分部分项工程项目清单计价表




工程名称：安康市汉滨区张滩中心社区基础设施配套项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计 3. 开挖形式：挖掘机挖土人工配合 【工程内容】 1. 土方开挖		m3	305.6	10.01	3059.06
6	040103001002	沟槽填方 【项目特征】 1. 填方材料品种：原土回填 2. 密实度：大于等于90% 3. 回填方式：机械回填 【工程内容】 1. 填方 2. 压实		m3	104.4	7.02	732.89
7	040501020001	混凝土排水沟 【项目特征】 1. 截面：300cm*400cm 2. 壁厚：15cm 3. 混凝土强度等级：C25混凝土 4. 混凝土拌和料要求：现场搅拌 5. 聚乙烯闭孔泡沫板 6. 混凝土雨水篦子（成品500*600*60） 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装 3. 盖板制作、安装 4. 4. 沉降缝		m	300	253.02	75906.00





分部分项工程项目清单计价表




工程名称：安康市汉滨区张滩中心社区基础设施配套项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040601007001	沉砂池壁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌 【工作内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、运输、安装		m3	2.43	910.05	2211.42
9	040601010001	预制混凝土池盖板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 混凝土拌和料要求：预制 【工作内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、运输、安装		m3	0.17	1185.48	201.53
10	040601007002	沉砂池垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C20混凝土 2. 混凝土拌和料要求：现场搅拌 【工作内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	0.44	681.09	299.68
11	040901004001	预制混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋制作、运输、安装		t	0.02	5448.32	108.97
12	040501005001	塑料管道铺设		m	86	110.35	9490.10
13	010502031001	检查井		座	8	2900.00	23200.00
		场地硬化					145524.85





第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	040101001001	挖一般土方 【项目特征】 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 详见设计 3. 开挖形式: 挖掘机挖土 【工程内容】 1. 土方开挖		m3	2636	5.02	13232.72
15	040103002001	一般回填方 【项目特征】 1. 填方材料品种: 原土回填 2. 密实度: 大于等于90% 3. 回填方式: 机械回填 【工程内容】 1. 填方 2. 压实		m3	430	7.02	3018.60
16	040203007001	场地硬化面层 【项目特征】 1. 材料: C30混凝土 2. 厚度: 18cm 3. 塑料膜养护 【工作内容】 1. 混凝土浇捣、养护		m2	868.8	110.86	96315.17
17	040402010001	砖砌围墙 【项目特征】 1. 材料品种、规格: M7.5浆砌砖 2. 详细做法参见设计图 【工作内容】 1. 砌筑、勾缝		m3	45.12	730.46	32958.36
合 计							847666.18