

分项报价表

采购包 [/]

产品购置费							
序号	标的名称	品牌和型号	制造商	规格	数量	单价	总价
1	超低温变频风冷模块冷水机组	马斯特 MC185EA4DLH3	马斯特环境技术(广东)有限公司	主要参数： ▲1. 额定制热量： $\geq 185\text{KW}$ 输入功率 $\geq 59.7\text{KW}$ 2. 制热运行环温范围： $-35^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ 3. 电源： $\geq 380\text{V}/3\text{N}-50\text{HZ}$ 4 尺寸： $\geq 2340*1200*2390$ [工作内容] 1. 安装 2. 支架除锈、刷油	1	90583.27	90583.27
2	超低温变频风冷模块冷水机组	马斯特 MC300EA4DLH3	马斯特环境技术(广东)有限公司	主要参数： ▲1:额定制热量： $\geq 320\text{KW}$ 输入功率 $\geq 95.6\text{KW}$ 2. 制热运行环温范围： $-35^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}$ 3. 电源： $\geq 380\text{V}/3\text{N}-50\text{HZ}$ 4. 尺寸： $\geq 2300*2200*2550$ [工作内容] 1. 安装 2. 支架除锈、刷油	1	185883.27	185883.27
3	主机控制包	马斯特配套	马斯特环境技术(广东)有限公司	(采暖主机的控制器) [工作内容] 1. 本体安装	1	2500.42	2500.42

4	循环水泵	凯士博 IRG80-160A-5.5KW , 流量48吨, 扬程28 米 , 5.5kw	上海凯士博泵业有限公司	主要参数: ▲2-22. 型号:流量 $\geq$ 32立方, 扬程 $\geq$ 16 米 , 功率: $\geq$ 4kw [工作内容] 1. 本体安装	1	4383.82	4383.82
---	------	---	-------------	---	---	---------	---------

				2. 附件安装 3. 电动机安装 4. 油漆			
5	循环水泵	凯士博 IRG80-125-5.5KW, 流量50吨, 扬程20米, 5.5kw	上海凯士博泵业有限公司	主要参数: 1. 流量 ≥ 52 立方, 扬程 ≥ 16 米 , 功率: ≥ 5.5 kw [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装 4. 油漆	1	6383.82	6383.82
6	循环水泵	凯士博 IRG100-200B-15KW, 流量87吨, 扬程38米 , 15kw	上海凯士博泵业有限公司	型号: 流量: 50-87m ³ , 扬程: 30-38m, 功率 : ≥ 7.5 kw [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装 4. 油漆	2	10383.82	20767.64
7	水箱制作安装	定制1吨双循环304不 锈钢水箱 规格: 1.2米(高)*1 米	/	主要参数要求: 1. 1吨双循环304不锈钢水箱. 2. 规格: ≥ 1.2 米(高) *1米 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	1	13729.72	13729.72
8	水箱制作安装	国标定制1m ³ 膨胀水 箱	/	1. 类型: 304不锈钢 2. 规格: 1m ³ [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	1	1429.72	1429.72

9	电子除污器	国标电子除污器含安装DN100	/	1. 功能：防腐防垢，杀菌灭藻，超净过滤，软化水质 2. 公称直径:DN100	1	4589.51	4589.51
10	橡胶转接头	埃美柯橡胶转接DN80	宁波埃美柯铜阀门有限公司	橡胶转接头 参数要求:DN80 [工作内容] 1. 本体安装	4	145.59	582.36
11	橡胶转接头	埃美柯橡胶转接DN100	宁波埃美柯铜阀门有限公司	橡胶转接头 参数要求DN100 [工作内容] 1. 本体安装	8	175.59	1404.72
12	过滤器	埃美柯过滤器DN100	宁波埃美柯铜阀门有限公司	过滤器 参数要求：型号:DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 框架制作、安装 3. 除锈、刷油	3	168.53	505.59
13	过滤器	埃美柯过滤器DN80	宁波埃美柯铜阀门有限公司	过滤器 参数要求：型号:DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 框架制作、安装 3. 除锈、刷油	1	142.53	142.53
14	过滤器	埃美柯过滤器DN32	宁波埃美柯铜阀门有限公司	过滤器 参数要求：1. 型号:DN32 [工作内容] 1. 安装 2. 框架制作、安装 3. 除锈、刷油	4	85	340
15	焊接法兰阀门	国标焊接法兰阀门DN100	/	焊接法兰阀门 参数要求： 规格:不锈钢涡轮对夹蝶阀DN100	11	711.33	7824.63

				[工作内容] 1. 安装			
16	焊接法兰阀门	国标焊接法兰阀门 DN80	/	焊接法兰阀门 参数要求： 规格：不锈钢涡轮对夹蝶阀DN80 [工作内容] 1. 安装	4	529.89	2119.56
17	压力仪表	上海红旗压力仪表 DN20	上海红旗仪表有限公司	压力仪表 [工作内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装、刷油	18	143.64	2585.52
18	温度计	冠林温度计DN20	/	温度计 参数要求： 名称：温度计（量程0-100℃，接口为DN20） [工作内容] 1. 本体安装	6	90.81	544.86
19	零星钢构件	国标零星钢构件 规格 ：320mmx132mmx11.5m m工字钢	/	参数要求：钢材品种 规格：320mmx132mmx11.5mm工字钢 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	2.1	7898.98	16587.858
20	零星钢构件	国标零星钢构件 规格	/	参数要求：钢材品种	2.76	7898.98	21801.1848

		:200mmx100mmx9mm工字钢		规格:200mmx100mmx9mm工字钢 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆			
21	零星钢构件	国标零星钢构件 规格 :150mm*75mm*6.5mm* 10mm工字钢	/	零星钢构件 参数要求: 钢材品种 规格 :150mm*75mm*6.5mm*10mm槽钢 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	1.023	7898.98	8080.65654
22	镀锌钢管	利达/友发镀锌钢管 DN100	天津市利达钢管集团有限公司/陕西友发钢管有限公司	参数要求 : 1. 安装部位 (室内、外) :室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水) : 热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道刷调和漆两遍,保温为30mm橡塑保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	81.4	135	10989

				6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验			
23	阻尼减震器	国标主机阻尼减震器 座式阻尼弹簧减震器 载荷范围： 1050-1200kg	/	座式阻尼弹簧减震器，载荷范围： 1050-1200kg	12	250	3000
24	镀锌钢管	利达/友发镀锌钢管 DN80	天津市利达钢管集团有限公司/陕西友发钢管有限公司	参数要求： 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN80 载荷范围 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道刷调和漆两遍，保温为30mm橡塑保温（保温厚度为最低标准） [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	8	110	880
25	镀锌钢管	利达/友发镀锌钢管 DN40	天津市利达钢管集团有限公司/陕西友发钢管有限公司	参数要求： 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：热水 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设	60	75	4500

				计要求:管道刷 调和漆两遍, 保温为 30mm 橡塑保温(保温厚度为最低标准) [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油			
26	镀锌钢管	利达/友发镀锌钢管 DN32	天津市利达钢管集团有限公司/陕西友发钢管有限公司	参数要求: 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:螺纹连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计 要求:管道刷调和漆两遍, 保温为30mm橡塑 保温(保温厚度为最低标准) [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	9	45	405
27	镀锌钢管	利达/友发镀锌钢管 DN25	天津市利达钢管集团有限公司/陕西友发钢管有限公司	参数要求: 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接	1.1	38	41.8

				6.. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计 要求:管道刷调和漆两遍, 保温为30mm橡塑 保温(保温厚度为最低标准) [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管(包括防水套管)制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油			
28	电力电缆	众邦/津达电力电缆 YJV-3*185+2*95平方 毫米	众邦电缆集团有限公司/ 陕西津达线缆制造有限公 司	参数要求： 1. 型号:YJV-3*185+2*95平方毫米 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	66.6	620	41292
29	电力电缆	众邦/津达电力电缆 YJV-3*95mm+2*50mm	众邦电缆集团有限公司/ 陕西津达线缆制造有限公 司	参数要求: 1. 型号:YJV-3*95mm+2*50mm 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	32.8	330	10824
30	电力电缆	众邦/津达电力电缆 YJV-3*50mm+2*25mm	众邦电缆集团有限公司/ 陕西津达线缆制造有限公 司	参数要求: 1. 型号:YJV-3*50mm+2*25mm 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	32.8	197.71	6484.888
31	电力电缆	众邦/津达 电力电缆 YJV-YJV-3*6mm ² +2.5mm ²	众邦电缆集团有限公司/ 陕西津达线缆制造有限公 司	参数要求: 1. 型号:YJV-YJV-3*6mm+2.5mm 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	22.88	75	1716

				2. 电缆头制作、安装			
32	电力电缆	众邦/津达 电力电缆 YJV-YJV-3*6mm ² +2.5mm ²	众邦电缆集团有限公司/ 陕西津达线缆制造有限公司	参数要求: 1. 型号:YJV-YJV-3*6mm 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	60	55	3300
33	电力电缆	众邦/津达 电力电缆 YJV-3*2.5mm	众邦电缆集团有限公司/ 陕西津达线缆制造有限公司	参数要求: 1. 型号:YJV-3*2.5mm 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	54	35	1890
34	控制线	众邦/津达控制线 RVV-2*1mm	众邦电缆集团有限公司/ 陕西津达线缆制造有限公司	参数要求: 1. 型号:RVV-2*1mm 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	20	15	300
35	电气配线	电气配线控制包信号 线 RVV-P-0.75mm*4	/	参数要求: 1. 导线型号、材质、规格:控制包信号线 RVV-P-0.75mm*4 2. 敷设部位或线制:桥架配线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	39	8	312
36	综合配电柜	国标定制综合配电 柜满足需求	/	参数要求: 1. 名称、型号:空调动力电箱(落地安装) [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装 3. 尺寸≥1.8m*80mm*50mm	1	13120.46	13120.46

37	电缆桥架	国标电缆桥架	/	参数要求： 1. 型号、规格:强电桥架200mm*150mm [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	78	131.96	10292.88
38	空气能热水主机	海尔KRS-200X/R5	青岛海尔股份有限公司	参数要求： 1. 名称:空气能热水主机 2. 适用环境温度：-15-46℃ 3. 制热量：≥21KW 4. 功率：≥4.7KW 5. 尺寸：≥976mm*712mm*426mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 本体调试	2	10800	21600
39	5立方不锈钢保温水箱	国标定制5立方不锈钢保温水箱	/	参数要求： 1. 材质:304不锈钢保温热水水箱5T 2. 规格:2.4米（高）*1.75米 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	1	6299.64	6299.64
40	循环水泵（一备一用）	凯士博 IRG40-100-0.75KW, 流量6.3吨, 扬程12.5米	上海凯士博泵业有限公司	参数要求： 1. 名称:循环水泵 2. 型号:流量≥6立方, 扬程≥10米, 功率:≥750w [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装 4. 油漆	2	3483.82	6967.64

41	供水泵（一备一用）	凯士博 IRG40-160A-1.5KW, 流量5.9吨, 扬程28米	上海凯士博泵业有限公司	参数要求: 1. 名称:循环水泵 2. 型号:流量 ≥ 5.6 立方, 扬程 ≥ 25 米, 功率: $\geq 1\text{kw}$ [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 电动机安装	2	5683.82	11367.64
42	不锈钢球阀	埃美柯不锈钢球阀 DN25	宁波埃美柯铜阀门有限公司	参数要求: 1. 规格:304不锈钢球阀DN25 [工作内容] 1. 安装	1	30	30
43	不锈钢球阀	埃美柯不锈钢球阀 DN40	宁波埃美柯铜阀门有限公司	参数要求: 1. 规格:304不锈钢球阀DN40 [工作内容] 1. 安装	6	45	270
44	不锈钢球阀	埃美柯不锈钢球阀 DN32	宁波埃美柯铜阀门有限公司	参数要求: 1. 型号、规格:304不锈钢球阀DN32 [工作内容] 1. 安装	6	38	228
45	螺纹阀门	埃美柯螺纹阀门 DN32	宁波埃美柯铜阀门有限公司	参数要求: 1. 型号、规格:补水浮球阀DN32 [工作内容] 1. 安装	1	38	38
46	高端不锈钢框式架防雨罩	国标定制高端不锈钢框式架 防雨罩	/	参数要求: 1. 名称:不锈钢防雨罩(水泵配套) [工作内容] 1. 本体安装	8	36	288
47	压线鼻（电缆头）	国标定制压线鼻（电缆头）185mm ²	/	185mm ²	6	130	780
48	压线鼻（电缆头）	国标定制压线鼻（电缆头）95mm ²	/	95mm ²	10	110	1100

49	压线鼻（电缆头）	国标定制压线鼻（电缆头）150mm ²	/	150mm ²	10	105	1050
50	压线鼻（电缆头）	国标定制压线鼻（电缆头）25mm ²	/	25mm ²	4	85	340
51	采暖调试	采暖系统调试	/	水泵采暖设备系统调试费用	1	2600	2600
52	打孔	打孔	/	参数要求： 1. 开检修口400mm*400mm [工作内容] 1. 开检修口 400mm*400mm	2	500	1000
53	设备吊装	设备吊装	/	设备吊装费用	1	2600	2600
54	开洞	开洞满足要求	/	参数要求： 1. 型号、规格：墙面、地面、顶面打孔 2. 规格不限 [工作内容] 1. 安装	15	230	3450
55	吊顶拆除及恢复	吊顶拆除及恢复	/	/	6	750	4500
二	其他费用						
序号	费用名称	费用描述			数量	单价	总价
1	/	/	/	/	/	0	0
2	/	/	/	/	/	0	0
...	/	/	/	/	/	0	0

合计	566666.6
----	----------

供应商：西安一安达建设工程有限公司（供应商全称并加盖公章）

说明：1．品名、规格（如有）、单位、单价限价（如有）应依据第三章「磋商内容」逐项填写。

2．总价=单价×数量；合计=总价的算术和。

3．表格空间不足时，可自行扩展。