

## 2.2 分项报价表

项目名称：神木市骆驼场村开发安置项目预留充电桩基础配套设施

项目编号：YLYXHB-2025-22

单位：元

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	制造商	品牌	单价 (元/件/吨)	总价 (元)	备注
一	南区								
1	电力电缆	WDZ-YJY-4*150+1*70, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	523.47	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	494.88	259056.69	
2	电力电缆	WDZ-YJY-4*185+1*95, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	3405.95	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	617.48	2103089.83	
3	电力电缆	WDZ-YJY-4*240+1*120, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	1202.42	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	797.02	958351.11	
4	电力电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	11202.28	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	160.62	1799352.22	
5	落地明装 配电箱 DZ01	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	4385.82	4385.82	
6	落地明装 配电箱 DZ01'	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	4009.25	4009.25	
7	落地明装 配电箱 DZ010'	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
8	落地明装 配电箱 DZ011'	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3534.23	3534.23	
9	落地明装 配电箱 DZ012'	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3821.48	3821.48	
10	落地明装 配电箱 DZ013'	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3821.48	3821.48	
11	落地明装 配电箱	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线	台	1.00	西安骄阳电	骄阳	4197.03	4197.03	

	DZ014'	；调试；接地等满足一切图纸要求			气设备集团有限公司				
12	落地明装配电箱 DZ015'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
13	落地明装配电箱 DZ016'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
14	落地明装配电箱 DZ017'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
15	落地明装配电箱 DZ018'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4385.82	4385.82	
16	落地明装配电箱 DZ019'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	3346.46	3346.46	
17	落地明装配电箱 DZ02	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4385.82	4385.82	
18	落地明装配电箱 DZ02'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4009.25	4009.25	
19	落地明装配电箱 DZ020'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
20	落地明装配电箱 DZ021'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
21	落地明装配电箱 DZ03	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4385.82	4385.82	
22	落地明装配电箱 DZ03'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4009.25	4009.25	
23	落地明装配电箱 DZ04'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4009.25	4009.25	
24	落地明装配电箱 DZ04-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团	骄阳	4009.25	4009.25	

					有限公司				
25	落地明装配电箱 DZ04-2	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	3821.48	3821.48	
26	落地明装配电箱 DZ05	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
27	落地明装配电箱 DZ05'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	3821.48	3821.48	
28	落地明装配电箱 DZ06	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4385.82	4385.82	
29	落地明装配电箱 DZ06'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4009.25	4009.25	
30	落地明装配电箱 DZ07	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4385.82	4385.82	
31	落地明装配电箱 DZ07'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4009.25	4009.25	
32	落地明装配电箱 DZ08	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4761.37	4761.37	
33	落地明装配电箱 DZ08'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4009.25	4009.25	
34	落地明装配电箱 DZ09'	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	4197.03	4197.03	
35	落地明装配电箱 CDZ1	1300*1100*140，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	42.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	5898.79	247749.36	
36	落地明装配电箱 CDZ1	1300*1400*140，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	61.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	6576.19	401147.29	
37	落地明装配电箱 CDZ1	1300*800*140，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	67.00	西安骄阳电气设备集团有限公司	骄阳	6915.04	463307.86	

38	新增普通桥架	100*50, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	1095.69	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	8.42	9230.64	
39	新增普通桥架	150*75, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	1498.19	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	12.08	18095.89	
40	新增普通桥架	200*100, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	1932.25	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	19.59	37851.81	
41	新增普通桥架	300*100, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	146.69	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	25.58	3752.04	
42	新增普通桥架	300*200, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	45.66	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	32.18	1469.13	
43	新增普通桥架	400*100, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	15.73	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	39.99	629.06	
44	新增普通桥架	400*200, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	337.83	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	49.33	16664.82	
45	新增普通桥架	500*200, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	5.92	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	58.97	349.11	
46	新增普通桥架	600*200, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	45.42	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	90.64	4116.85	
47	新增普通桥架	800*200, 电缆桥架安装; 桥架支架制作安装; 穿楼 板防火堵洞; 接地等满足一切图纸要求	m	12.47	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	112.56	1403.67	
48	小计							6448707.43	
二	北区								
1	电力电缆	WDZ-YJY-4*150+1*70, 电缆敷设; 电缆头制作、安 装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	992.64	西安西电光电缆有限责任公司	西电	494.88	491241.21	
2	电力电缆	WDZ-YJY-4*185+1*95, 电缆敷设; 电缆头制作、安 装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	2262.86	西安西电光电缆有限责任公司	西电	617.48	1397260.04	
3	电力电缆	WDZ-YJY-4*25+1*16, 电缆敷设; 电缆头制作、安 装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	5745.03	西安西电光电缆有限责	西电	87.60	503291.34	

					任公司				
4	电力电缆	WDZ-YJY-4*50+1*25, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	964.46	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	160.62	154915.18	
5	电力电缆	WDZ-YJY-4*70+1*35, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	192.90	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	228.82	44139.69	
6	电力电缆	WDZ-YJY-4*95+1*50, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	632.67	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	318.59	201561.20	
7	电力电缆	WDZ-YJY-5*16, 电缆敷设; 电缆头制作、安装; 防火堵洞等满足一切图纸要求	m	2906.53	西安西电光 电缆有限责 任公司	西电	60.80	176712.66	
8	落地明装 配电箱 DZ01-1	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3772.76	3772.76	
9	落地明装 配电箱 DZ01-2	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3772.76	3772.76	
10	落地明装 配电箱 DZ01-3	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	2880.57	2880.57	
11	落地明装 配电箱 DZ01-4	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	2880.57	2880.57	
12	落地明装 配电箱 DZ02	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3871.21	3871.21	
13	落地明装 配电箱 DZ02-1	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3785.95	3785.95	
14	落地明装 配电箱 DZ02-2	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3871.21	3871.21	
15	落地明装 配电箱 DZ02-3	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3785.95	3785.95	
16	落地明装 配电箱 DZ02-4	定制, 成套箱体安装; 基础型钢制作、安装; 端子板外部接线; 调试; 接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电 气设备集团 有限公司	骄阳	3871.21	3871.21	

17	落地明装配电箱 DZ03	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3871.21	3871.21	
18	落地明装配电箱 DZ03-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3871.21	3871.21	
19	落地明装配电箱 DZ03-2	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3871.21	3871.21	
20	落地明装配电箱 DZ04	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3831.63	3831.63	
21	落地明装配电箱 DZ04-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3993.01	3993.01	
22	落地明装配电箱 DZ04-2	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3743.32	3743.32	
23	落地明装配电箱 DZ04-3	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	4053.91	4053.91	
24	落地明装配电箱 DZ05	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	4005.19	4005.19	
25	落地明装配电箱 DZ05-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	4248.79	4248.79	
26	落地明装配电箱 DZ06	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3831.63	3831.63	
27	落地明装配电箱 DZ07	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3305.86	3305.86	
28	落地明装配电箱 DZ07-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	2787.19	2787.19	
29	落地明装配电箱 DZ08-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	2936.40	2936.40	
30	落地明装配电箱	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线	台	1.00	西安骄阳电	骄阳	3388.07	3388.07	

	DZ08-2	；调试；接地等满足一切图纸要求			气设备集团有限公司				
31	落地明装配电箱 DZ09-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3238.87	3238.87	
32	落地明装配电箱 DZ09-2	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3238.87	3238.87	
33	落地明装配电箱 DZ10-1	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3302.81	3302.81	
34	落地明装配电箱 DZ10-2	定制，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	1.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	3369.80	3369.80	
35	配电箱 CDZ1	600*1200*140，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	50.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	2908.99	145449.50	
36	配电箱 CDZ2	600*1400*140，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	117.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	4351.31	509102.69	
37	配电箱 CDZ3	600*1200*140，成套箱体安装；基础型钢制作、安装；端子板外部接线；调试；接地等满足一切图纸要求	台	20.00	西安骄阳电气设备有限公司	骄阳	6254.43	125088.60	
38	新增普通桥架	100*50，电缆桥架安装；桥架支架制作安装；穿楼板防火堵洞；接地等满足一切图纸要求	m	2478.64	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	8.42	20881.30	
39	新增普通桥架	150*75，电缆桥架安装；桥架支架制作安装；穿楼板防火堵洞；接地等满足一切图纸要求	m	103.60	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	12.08	1251.33	
40	新增普通桥架	200*100，电缆桥架安装；桥架支架制作安装；穿楼板防火堵洞；接地等满足一切图纸要求	m	286.16	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	19.59	5605.73	
41	新增普通桥架	300*100，电缆桥架安装；桥架支架制作安装；穿楼板防火堵洞；接地等满足一切图纸要求	m	79.33	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	25.58	2029.10	
42	新增普通桥架	400*150，电缆桥架安装；桥架支架制作安装；穿楼板防火堵洞；接地等满足一切图纸要求	m	130.22	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	44.25	5762.76	
43	新增普通桥架	600*200，电缆桥架安装；桥架支架制作安装；穿楼板防火堵洞；接地等满足一切图纸要求	m	28.78	河北沃恒五金制品有限公司	沃恒	90.64	2608.60	

					公司				
44	小计							3884282.07	
三	合计							10332989.50	
合计金额：（大写）壹仟零叁拾叁万贰仟玖佰捌拾玖元伍角整									
投标报价		大写：壹仟零叁拾叁万贰仟玖佰捌拾玖元伍角整 小写：10332989.50元							

注： 1、表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。  
 2、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；  
 3、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。  
 4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。  
 5、可根据上表内容补充、完善，分项价格应完整、清晰明确且计算准确。

供应商名称（盖章）：中鑫恒业科技集团有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：王介彩

日期：2025年9月26日