

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安康市恒口示范区雷河安置区配套基础设施提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套设施基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		建筑工程					
		人行道部分					
1	010103001003	路基压实整平	[项目特征] 1. 土的类型:一二类土 2. 轻型压实 [工作内容] 1. 场地整平 2. 人行道整形碾压	m2	562.8		
2	040204005003	现浇C20砼挡块	[项目特征] 1. 尺寸:100*100mm 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m	268		
3	040204005004	现浇路缘石	[项目特征] 1. 尺寸:150*350mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 垫层、基础材料品种、厚度:20mm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 垫层、基础铺筑 3. 混凝土浇捣、养护	m3	27.82		
4	040202014002	水泥稳定砂砾石基层	[项目特征] 1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:砂砾石 3. 厚度:150mm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌合 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	482.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套设施基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040202016002	水泥混凝土基层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20细粒式 2. 厚度:100mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 拉毛、锯缝	m2	482.4		
6	040204001002	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:200*100*60mm厚透水砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:20mm厚M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层铺筑 2. 块料铺设	m2	482.4		
		盖板涵部分					
7	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土（有水湿土） 2. 挖土深度:2.0m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场外运输	m3	356.08		
8	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:砂砾垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	48.64		
9	040303002001	涵身基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	91.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套设施基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	040306004001	箱涵涵身	[项目特征] 1. 厚度:80cm 2. 混凝土强度及抗渗等级:C20 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	164.02		
11	040306005001	箱涵顶板	[项目特征] 1. 厚度:300mm 2. 混凝土强度及抗渗等级:C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	50.79		
12	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽	m2	212.8		
13	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:三级螺纹钢Φ12-18 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	7.889		
		排水工程部分					
14	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:均深1.70m 3. 挖土方式:人机配合,槽底保留0.2m厚人工开挖 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	4690.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套设施基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040103001001	沟槽回填方-管道180°基础	[项目特征] 1. 密实度:0.96 2. 材料品种、规格:中粗砂管道基础180° [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 夯实	m ³	321.9		
16	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm级配砂砾或符合要求的原沟槽土。分层回填密实,夯实后每层厚100-200mm [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m ³	3549.23		
17	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:回填余土 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m ³	1141.02		
18	040501005001	塑料雨水管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂垫层 2. 材质及规格:HDP E塑钢缠绕雨水管、DN500 (SN8) 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 连接方式:承插胶圈连接 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	1681.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套设施基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040501005002	塑料雨水管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂垫层 2. 材质及规格:HDP E塑钢缠绕雨水管、DN300（SN8） 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 连接方式:承插胶圈连接 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	303.73		
20	040501005003	塑料雨水支管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂垫层 2. 材质及规格:HDP E雨水支管、DN200（SN8） 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 连接方式:承插胶圈连接 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 管道铺设 3. 管道检验及试验	m	356.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040504002001	现浇混凝土检查井	[项目特征] 1. 种类:钢筋砼检查井 2. 规格: ϕ1000圆形、均深1.50m 3. 混凝土强度等级:C30现浇混凝土 4. 盖板材质、规格:重型球墨铸铁井盖, 承重36T 5. 防坠装置品种及规格:直径8尼龙网规格10*10防坠网 6. 其余详见图纸设计及20S515图集-13 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040504010001	单篦雨水口	[项目特征] 1. 雨水口规格:方形单篦雨水口、深度H=1.0m 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:球墨铸铁篦子 3. 材料品种、规格:标砖砌筑 4. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆砌筑, 20mm厚1 : 2水泥砂浆抹内壁及底 5. 其余详见图纸设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 雨水算子安装	座	138		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架	[工作内容] 1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输	项	1		
2	04B001	施工与生产同时进行增加费		项	1		
3	04B002	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合			计				

其他项目清单计价表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区
配套基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

发包人提供材料一览表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区
配套基础设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：安康市恒口示范区雷河安置区配套设施提升改造项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。