

附表四：供货内容一览表

采购项目编号：TXJS2025-014

采购项目名称：2025年中央水利发展资金水利设施维修养护(水质提升工程)

序号	名称	参数说明	品牌	型号	数量	备注
单户直饮水设备清单						
1	智能直饮机	100加仑、RO反渗透五级过滤（滤芯材料：PP+UDF+PP+RO+后置炭）过滤精度0.0001 μm、智能LED显示面板、机箱型设计 微废水1:1、开机自动冲洗滤芯 滤瓶材质：食品级PP材料 适用水压：0.1-0.3MPa、适用电压：220V，50Hz 适用水源：市政自来水、适用温度：5-45℃	云柔	yr-ro-b1	511台	组合件
裴家湾村供水工程设备清单						
原水系统						
1	原水电磁阀	DN50 PN10	建盛	DN40	1块	黄铜、和原水箱液位联动，控制水箱进水
2	原水泵	Q8m ³ /h H36m N1.5kW	南方	8-30	1台	组合件
3	原水池液位计	配套	鼎列	0-5米	3套	组合件
预处理系统						
4	石英砂过滤器	规格：1000*1900mm 罐体材质：玻璃钢（FRP） 配套：全自动控制阀、级配石英砂滤料、中心管及布水器	开能华宇	Φ1000×1900	1台	组合件
5	活性炭过滤器	规格：1000*1900mm 罐体材质：玻璃钢（FRP） 配套：全自动控制阀、石英砂垫层、优质果壳活性炭、排气阀。	开能华宇	Φ1000×1900	1台	组合件

6	阻垢加药系统	加药箱：容积200L 配套：液位开关、搅拌器、安全阀、调试用药剂及计量泵（流量：3-9L/H、压力：2-10Bar，冲程流量：0.4-0.9mL）。	赛高	X030	1台	组合件
反渗透系统						
7	精密过滤器	滤芯数量：5芯-滤芯长度：40英寸-壳体材质：SS304不锈钢-接口口径：DN50	茵瀚	40寸5芯	1台	SS304
8	滤芯	精度：5 μm-长度：40英寸-初始过滤精度准确，纳污容量高。	德通	40寸	5芯	PP
9	反渗透装置	配套：不锈钢机架、高压泵（Q8m ³ /h H148m N5.5kW），RO膜（膜壳材质：FRP）、压力表（0-3.0MPa）、电导率仪、流量计、高低压保护、冲洗系统、调节阀组。	浩泽	4T/h	1套	组合件、系统手动/自动
次氯酸钠消毒系统						
10	次氯酸钠发生器	有效产氯量：50g/h，配套：电解槽、PLC控制单元、软水制备单元、稀释投加系统、储罐（100L）、排氢装置、酸洗系统、流量显示单元。	PLC触摸屏控制、系统、储罐150L、含液位及流量软水电解槽投加	50G/h	1套	组合件
电气控制系统						
11	电控装置	配套	PLC+触摸屏	配套	1套	组合件、含PLC、控制器及操作屏
12	软件编程	配套	PLC+触摸屏	配套	1套	/
13	其它电器元件	/	德力西	配套	1批	组合件

14	工艺管道	配套	浙江瑞泰/ 台塑南亚	DN40 DN3225 20	1批	组合件、 UPVC
15	手动阀门	配套	瑞泰/南亚	配套	1批	组合件、球 阀、止回阀 等
16	电线电缆	配套	津成	配套	1批	组合件、铜 芯
17	其他辅材	配套	电线, 桥架 , 管件等	配套	1批	组合件
砖混设备间						
18	设备间	砖砌做法、6.0m*6.0m*3.0m	/	/	1座	含设备间 基础处理
19	设备间总进 电	配套设备使用	/	/	1项	以500m走 线距离预 算
苗家坪集镇供水工程设备清单						
原水系统						
1	原水电磁阀	DN50 PN10	建盛	DN40	1块	黄铜、和原 水箱液位 联动, 控制 水箱进水
2	原水泵	Q8m ³ /h H36m N1.5kW	南方	8-30	1台	组合件
3	原水池液位 计	配套	鼎列	0-5米	3套	组合件
预处理系统						
4	石英砂过滤 器	规格: 1000*1900mm 罐体材质: 玻璃钢 (FRP) 配套: 全自动控制阀、级配石 英砂滤料、中心管及布水器	开能华宇	Φ1000× 1900	1台	组合件
5	活性炭过滤 器	规格: 1000*1900mm 罐体材质: 玻璃钢 (FRP) 配套: 全自动控制阀、石英砂 垫层、优质果壳活性炭、排气 阀。	开能华宇	Φ1000× 1900	1台	组合件

6	阻垢加药系统	加药箱：容积200L 配套：液位开关、搅拌器、安全阀、调试用药剂及计量泵（流量：3-9L/H、压力：2-10Bar，冲程流量：0.4-0.9mL）。	赛高	X030	1台	组合件
反渗透系统						
7	精密过滤器	滤芯数量：5芯-滤芯 长度：40英寸-壳体 材质：SS304不锈钢-接口 口径：DN50	茵瀚	40寸5芯	1台	SS304
8	滤芯	精度：5 μm-长度：40英寸-初始过滤精度准确，纳污容量高。	德通	40寸	5芯	PP
9	反渗透装置	配套：不锈钢机架、高压泵（Q8m ³ /h H148m N5.5kW），RO膜（膜壳材质：FRP）、压力表（0-3.0MPa）、电导率仪、流量计、高低压保护、冲洗系统、调节阀组。	浩泽	4T/h	1套	组合件、系统手动/自动
次氯酸钠消毒系统						
10	次氯酸钠发生器	有效产氯量：50g/h，配套：电解槽、PLC控制单元、软水制备单元、稀释投加系统、储罐（100L）、排氢装置、酸洗系统、流量显示单元。	PLC触摸屏 控制、系统 、储罐150L 、含液位及 流量软水 电解槽投 加	50G/h	1套	组合件
电气控制系统						
11	电控装置	配套	PLC+触摸屏	配套	1套	组合件、含PLC、控制器及操作屏
12	软件编程	配套	PLC+触摸屏	配套	1套	/
13	其它电器元件	/	津成	配套	1批	组合件
14	工艺管道	配套	高压不锈钢/低压	DN40 DN3225 20	1批	组合件、UPVC

			PVC			
15	手动阀门	配套	瑞泰/南亚	配套	1批	组合件、球阀、止回阀等
16	电线电缆	配套	津成	配套	1批	组合件、铜芯
17	其他辅材	配套	电线, 桥架, 管件等	配套	1批	组合件
砖混设备间						
18	设备间	砖砌做法、6.0m*6.0m*3.0m	/	/	1座	含设备间基础处理
19	设备间总进电	配套设备使用	/	/	1项	以500m走线距离预算

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字： 加向阳

投标人名称（公章）：陕西瑞雪腾飞实业有限公司

日期：2025年09月29日