

三、 已标价工程量清单



靖边县2025年天赐湾镇
新庄村关地咀小型拦沙
坝工程采购项目 工程

工程量清单报价表

合同编号：（）



投 标 人： 陕西万泽鑫柏实业有限公司 （单位盖章）

法 定 代 表 人
(或委托代理人)：

郝斌



(签字盖章)

编 制 时 间： 2025年10月14日



投 标 总 价

工 程 名 称：靖边县2025年天赐湾镇新庄村关地咀小型拦沙坝工程采购项目（二次）

合 同 编 号：_____

投标总价(小写)：925338.07

(大写)：玖拾贰万伍仟叁佰叁拾捌元零柒分

投 标 人：陕西万泽鑫柏实业有限公司 (单位盖章)

法 定 代 表 人 (或委托代理人)：_____ (签字盖章)

编 制 时 间：2025年10月14日

工程项目总价表

[illegible]

工程量清单



序号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
第一部分	工程措施				674377.06
1	大坝				359329.39
1.1	人工清基	m ³	1263.09	3.23	4079.78
1.2	结合土				11912.62
1.2.1	挖掘机挖土	m ³	643.97	5.7	3670.63
1.2.2	蛙夯夯实土	m ³	534.5	15.42	8241.99
1.3	坝体土方	m ³			279027.93
1.3.1	推土机推土 30m（其他工程坝体用）	m ³	45101.92	3.47	156503.66
1.3.2	坝体土方碾压	m ³	28362.1	4.32	122524.27
1.4	岸坡排水沟				48072.66
1.4.1	人工土方开挖	m ³	43.5	12.44	541.14
1.4.2	蛙夯夯实土	m ³	9.98	15.42	153.89
1.4.3	现浇 C25W6F200 混凝土	m ³	31.47	517.23	16277.23
1.4.4	模板	m ²	248.56	124.6	30970.58
1.4.5	聚乙烯泡沫板	m ²	3.41	38.07	129.82
1.5	马道排水沟、坝坡横向排水沟				16236.4
1.5.1	人工土方开挖	m ³	15.36	12.44	191.08
1.5.2	蛙夯夯实土	m ³	4.25	15.42	65.54
1.5.3	现浇 C25W6F200 混凝土	m ³	10.24	517.23	5296.44
1.5.4	模板	m ²	85.35	124.6	10634.61
1.5.5	聚乙烯泡沫板	m ²	1.28	38.07	48.73
2	放水建筑物				268481.27
2.1	卧管及卧管消力池				172445.36
2.1.1	人工土方开挖	m ³	856.28	12.44	10652.12
2.1.2	挖掘机挖土（回填利用）	m ³	71.31	2.35	167.58
2.1.3	挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m ³	15382.41	7.52	115675.72
2.1.4	蛙夯夯填土	m ³	59.19	15.42	912.71
2.1.5	现浇 C25W6F200 混凝土	m ³	41.19	517.23	21304.7
2.1.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	8.77	528.96	4638.98
2.1.7	钢筋制安	t	2.31	5557.01	12836.69
2.1.8	普通平面钢模板	m ²	85.13	43.91	3738.06
2.1.9	放水孔盖板	个	29	52.97	1536.13
2.1.10	聚乙烯泡沫板	m ²	4.28	38.07	162.94

工程量清单



序号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.1.11	橡胶止水带	m	7.56	108.43	819.73
2.2	涵管				80103.21
2.2.1	人工土方开挖	m ³	450.91	12.44	5609.32
2.2.2	挖掘机挖土（回填利用）	m ³	238.73		
2.2.3	挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m ³	8328.56		
2.2.4	蛙夯夯实土	m ³	198.14		
2.2.5	现浇 C25W6F200 砼截水环	m ³	29.1	495.63	14422.83
2.2.6	现浇 C25W6F200 砼管床	m ³	62.19	495.63	30823.23
2.2.7	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	16.44		
2.2.8	DN800 钢筋混凝土管铺设（壁厚 12.5cm）	m	60.9	480.26	29247.83
2.2.9	普通平面钢模板	m ²	207.48		
2.3	明渠缓坡				3301.9
2.3.1	人工土方开挖	m ³	98.96	12.44	1231.06
2.3.2	挖掘机挖土（回填利用）	m ³	12.29		
2.3.3	挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m ³	1868		
2.3.4	蛙夯夯实土	m ³	10.2	15.42	157.28
2.3.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	3.64	517.23	1882.72
2.3.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	1.1		
2.3.7	钢筋制安	t	0.27		
2.3.8	普通平面钢模板	m ²	20.48		
2.3.9	聚乙烯泡沫板	m ²	0.81	38.07	30.84
2.3.10	橡胶止水带	m	2.52		
2.4	明渠陡坡				11890.76
2.4.1	人工土方开挖	m ³	857.83	12.44	10671.41
2.4.2	挖掘机挖土（回填利用）	m ³	84.89		
2.4.3	挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m ³	16213.81		
2.4.4	蛙夯夯实土	m ³	70.46	15.42	1086.49
2.4.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	25.15		
2.4.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	7.62		
2.4.7	钢筋制安	t	1.95		
2.4.8	普通平面钢模板	m ²	141.48		
2.4.9	聚乙烯泡沫板	m ²	3.49	38.07	132.86
2.4.10	橡胶止水带	m	10.88		

工程量清单



序号	工程名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
2.5	明渠消力池				457.84
2.5.1	人工土方开挖	m ³	18.25	12.44	227.03
2.5.2	挖掘机挖土（回填利用）	m ³	14.99		
2.5.3	挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m ³	331.72		
2.5.4	蛙夯夯实土	m ³	12.45	15.42	191.98
2.5.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	2.96		
2.5.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	0.66		
2.5.7	钢筋制安	t	0.25		
2.5.8	普通平面钢模板	m ²	18.59		
2.5.9	聚乙烯泡沫板	m ²	1.02	38.07	38.83
2.5.10	橡胶止水带	m	3.57		
2.6	尾水渠				282.2
2.6.1	人工土方开挖	m ³	12.62	12.44	156.99
2.6.2	挖掘机挖土（回填利用）	m ³	7.37		
2.6.3	挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m ³	232.42		
2.6.4	蛙夯夯实土	m ³	6.12	15.42	94.37
2.6.5	现浇 C25W6F200 砼明渠	m ³	2.18		
2.6.6	现浇 C20W6F200 砼垫层	m ³	0.66		
2.6.7	钢筋制安	t	0.22		
2.6.8	普通平面钢模板	m ²	12.29		
2.6.9	聚乙烯泡沫板	m ²	0.81	38.07	30.84
2.6.10	橡胶止水带	m	2.52		
3	附属工程				46566.4
3.1	运行管理道路				17451.13
3.1.1	挖掘机挖土	m ³	2745	5.7	15646.5
3.1.2	粘土砖立插路面	km	0.31	5821.38	1804.63
3.2	卧管道路（素土路面 2m 宽）	km	0.03	66105	1983.15
3.3	施工房屋	m ²	40	200	8000
3.4	工程标志牌	块	1	2648.39	2648.39
3.5	取土场及开挖边坡排水沟	m			16483.73

工程单价汇总表

序号	编码	项目名称	单位	单价（金额元）	其中（金额元）										税金
					人工费	材料费	装置性材料费	机械费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	材料价差	未计价装置性材料费	
1		人工土方	m³	3.23	2.38	0.12				0.17	0.13	0.14			0.29
2		挖掘机挖土	m³	5.7	2.55	0.19		1.18		0.26	0.21	0.22	0.58		0.52
3		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.4
4		推土机推土 30m（场内）	m³	3.47	0.15	0.18		1.63		0.13	0.1	0.11	0.85		0.32
5		填土方碾压	m³	4.32	0.4	0.19		1.97		0.17	0.14	0.14	0.92		0.39
6		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
7		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.4
8		现浇 C25W6F200 混凝土	m³	517.23	58.65	211.24		18.52		19.18	21.53	16.46	124.63		47.02
9		模板	m²	124.6	19.35	44.73		11.47		5.02	4.83	4.27	23.58		11.33
10		聚乙烯泡沫板	m²	38.07	2.23	26.53				1.91	2.3	1.65			3.46
11		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
12		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.4
13		现浇 C25W6F200 混凝土	m³	517.23	58.65	211.24		18.52		19.18	21.53	16.46	124.63		47.02
14		模板	m²	124.6	19.35	44.73		11.47		5.02	4.83	4.27	23.58		11.33
15		聚乙烯泡沫板	m²	38.07	2.23	26.53				1.91	2.3	1.65			3.46
16		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
17		挖掘机挖土（回填利用）	m³	2.35	0.25	0.06		1.04		0.09	0.07	0.08	0.54		0.21
18		挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m³	7.52	1.2	0.41		2.89		0.3	0.24	0.25	1.55		0.68
19		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.4

工程单价汇总表

序号	编码	项目名称	单位	单价（金额元）	其中（金额元）										税金
					人工费	材料费	装置性材料费	机械费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	材料价差	未计价装置性材料费	
20		现浇 C25W6F200 混凝土	m³	517.23	58.65	211.24		18.52		19.18	21.53	16.46	124.63		47.02
21		现浇 C20W6F200 砼垫层	m³	528.96	86.78	211.25		7.88		20.34	22.84	17.45	114.33		48.09
22		钢筋制安	t	5557.01	1042.5	2747.86		106.04		259.11	207.78	218.16	470.38		505.18
23		普通平面钢板	m²	43.91	16.48	9.85		5.53		2.12	2.04	1.8	2.1		3.99
24		放水孔盖板	个	52.97		40				2.66	3.2	2.29			4.82
25		聚乙烯泡沫板	m²	38.07	2.23	26.53				1.91	2.3	1.65			3.46
26		橡胶止水带	m	108.43	14.65	67.62				5.47	6.14	4.69			9.86
27		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
28		挖掘机挖土（回填利用）	m³												
29		挖掘机挖土（坝体土方填筑）	m³												
30		蛙夯夯实土	m³												
31		现浇 C25W6F200 砼截水环	m³	495.63	53.1	211.25		7.67		18.09	20.31	15.52	124.63		45.06
32		现浇 C25W6F200 砼管床	m³	495.63	53.1	211.25		7.67		18.09	20.31	15.52	124.63		45.06
33		现浇 C20W6F200 砼垫层	m³												
34		DN800 钢筋混凝土管铺设（壁厚 12.5cm）	m	480.26	32.75	316.88		9.63		23.89	28.74	20.59	4.11	315.74	43.66
35		普通平面钢板	m²												
36		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
37		挖掘机挖土（回填利用）	m³												

工程单价汇总表

序号	编码	项目名称	单位	单价（金 额元）	其中（金额元）										
					人工费	材料费	装置性 材料费	机械费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	材料补差	未计价装置 性材料费	税金
38		挖掘机挖土（填体土方填筑）	m³												
39		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.4
40		现浇 C25W6F200 砼明渠	m³	517.23	58.65	211.24		18.52		19.18	21.53	16.46	124.63		47.02
41		现浇 C20W6F200 砼垫层	m³												
42		钢筋制安	t												
43		普通平面钢模板	m²												
44		聚乙烯泡沫板	m²	38.07	2.23	26.53				1.91	2.3	1.65			3.46
45		橡胶止水带	m												
46		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
47		挖掘机挖土（回填利用）	m³												
48		挖掘机挖土（填体土方填筑）	m³												
49		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.4
50		现浇 C25W6F200 砼明渠	m³												
51		现浇 C20W6F200 砼垫层	m³												
52		钢筋制安	t												
53		普通平面钢模板	m²												
54		聚乙烯泡沫板	m²	38.07	2.23	26.53				1.91	2.3	1.65			3.46
55		橡胶止水带	m												
56		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13

工程单价汇总表

序号	编码	项目名称	单位	单价（金额元）	其中（金额元）										
					人工费	材料费	装置性材料费	机械费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	材料补差	未计价装置性材料费	税金
57		挖掘机挖土（回填利用）	m³												
58		挖掘机挖土（填体土方填筑）	m³												
59		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.46
60		现浇 C25W6F200 砼明渠	m³												
61		现浇 C20W6F200 砼垫层	m³												
62		钢筋制安	t												
63		普通平面钢模板	m²												
64		聚乙烯泡沫板	m²	38.07	2.23	26.53				1.91	2.3	1.65			3.46
65		橡胶止水带	m												
66		人工土方开挖	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
67		挖掘机挖土（回填利用）	m³												
68		挖掘机挖土（填体土方填筑）	m³												
69		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.46
70		现浇 C25W6F200 砼明渠	m³												
71		现浇 C20W6F200 砼垫层	m³												
72		钢筋制安	t												
73		普通平面钢模板	m²												
74		聚乙烯泡沫板	m²	38.07	2.23	26.53				1.91	2.3	1.65			3.46
75		橡胶止水带	m												

工程单价汇总表

序号	编码	项目名称	单位	单价(金额元)	其中(金额元)										
					人工费	材料费	装置性材料费	机械费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	材料补差	未计价装置性材料费	税金
76		200mm厚	m³	5.7	2.55	0.19		1.18		0.26	0.21	0.22	0.58		0.52
77		粘土砖立插路面	km	5821.38	660	1820				164.92	198.36	142.16	2306.72		529.22
78		卧管道路(素土路面 2m宽)	km	66105	6145	30284.86		950.16		2485.78	2989.94	2142.78	15096.94		6009.54
79		铺筑路面	m²	200		200									
80		铺筑路面	m²	2648.39		2000				133	159.98	114.65			240.76
81		人工挖排水沟	m³	12.44	9.25	0.37				0.64	0.51	0.54			1.13
82		蛙夯夯实土	m³	15.42	5.15	0.98		5.79		0.79	0.64	0.67			1.4
83		M7.5 浆砌砖	m³	500.72	150.55	208.83		1.5		24	32.71	20.88	16.72		45.52
84		穴播紫花苜蓿种子(栽植费)	hm2	509.82	385					25.6	30.8	22.07			46.35
85		紫花苜蓿种子	kg	52.97		40				2.66	3.2	2.29			4.82
86		栽植柠条(两年生)	穴	10.22	1.05	6.66				0.51	0.62	0.44		6.61	0.93
87		穴播紫花苜蓿(栽植费)	hm2	509.82	385					25.6	30.8	22.07			46.35
88		紫花苜蓿种子	kg	52.97		40				2.66	3.2	2.29			4.82
89		栽植柠条(两年生)	穴	10.22	1.05	6.66				0.51	0.62	0.44		6.61	0.93
90		栽植油松(苗高 1.0m)	株	19.29	1.05	13.52				0.97	1.17	0.84		13.46	1.75
91		栽植油松(苗高 1.0m)	株	19.29	1.05	13.52				0.97	1.17	0.84		13.46	1.75

工程单价费（税）率汇总表

[illegible]

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

[illegible]

投标人生产混凝土配合比材料费表

[illegible]

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	汽油	柴油	电	风	水	煤		小计
1	单斗挖机	液压 容量1m3 反铲WY100	162.35	178.38	15	355.73	150		237.9					387.9	743.63
2	中置机	交臂6000V 容量	1.13	1.71	0.6	3.44				57.29				57.29	60.73
3	风(砂)水枪	2.6m2/m	0.96	2.97		3.93					136.13	63.7		199.83	203.76
4	钢筋切断机	功率2000	3.91	10.54	1.9	16.35	75		76.84					151.84	168.19
5	钢筋弯曲机	Φ6-40	1.3	7.12	1.3	9.72	75		26.69					101.69	111.41
6	挖土机		0.7	3.33		4.03									4.03
7	卷扬机	双筒慢动 起重重量	23.04	9.37	0.4	32.81	75		38.68					113.68	146.49
8	刨土机		36.78	91.53		128.31	150		138					288	416.31
9	汽车起重机	柴油型 起重重量8t	72.78	93.6		166.38	150		111.6					261.6	427.98
10	汽车起重机	汽油型 起重重量5t	43.65	76.49		120.14	150	106.05						256.05	376.19
11	砂浆搅拌机	400L 0.4m3	4.78	7.66	5	17.44	75		9.78					84.78	102.22
12	双面刨床		4.7	8.29	1.1	14.09	75		34.17					109.17	123.26
13	推土机	74kW Ⅰ~Ⅱ类土	56.96	132.7	5.2	194.86	150		164.7					314.7	509.56
14	推土机	功率74kW	56.96	132.7	5.2	194.86	150		164.7					314.7	509.56
15	推土机	功率88kW	78.17	165.14	6.3	249.61	150		195.9					345.9	595.51
16	拖拉机	功率74kW	38.43	78.92	4	121.35	150		174.6					324.6	445.95
17	蛙式打夯机	2.8kW	0.78	6.31		7.09	150		13.09					163.09	170.18
18	压路机	内燃 重量 12'15t	19.57	52.34		71.91	150		103.8					253.8	325.71
19	圆盘锯		1.39	7.84	0.4	9.63	150		30.94					180.94	190.57
20	载重汽车	汽油型 载重量	27.5	68.37		95.87	75	114.45						189.45	285.32

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

[illegible]

工程单价计算表

单价名称：模板

单价编号

定额编号：040404

定额单位

m²

施工方法：

序号	费用名称	定额消耗量单位	定额消耗量	单价（金额元）	合计/元
1	直接费	元			80.58
1.1	基本直接费	元			75.56
1.1.1	人工费	元			19.35
	普工	工日	0.051	50	2.55
	技工	工日	0.224	75	16.8
1.1.2	材料费	元			44.73
	板枋材	m ³	0.0224	1500	33.6
	铁件	kg	0.2069	5	1.03
	预埋铁件	kg	3.1282	2.71	8.48
	铁钉	kg	0.054	6	0.32
	铁丝	kg	0.0104	3.5	0.04
	电焊条	kg	0.0508	7.57	0.38
	其他材料费	%	2	43.857	0.88
1.1.3	机械费	元			11.47
	圆盘锯	台班	0.0075	190.57	1.43
	双面刨床	台班	0.0062	123.26	0.76
	钢筋切断机功率20kW	台班	0.0003	168.19	0.05
	钢筋弯曲机Φ6~40	台班	0.0007	111.41	0.08
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.0027	285.32	0.77
	汽车起重机汽油型 起重量5t	台班	0.0191	376.19	7.19
	电焊机交流25kVA	台班	0.0107	60.73	0.65
	其他机械费	%	5	10.927	0.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	6.65	75.56	5.02
2	间接费	%	6	80.58	4.83
3	利润	%	5	85.41	4.27
4	价差	元			23.58
	板枋材	m ³	0.0224	880	19.71
	汽油	kg	0.66702	5.8	3.87
5	税金	%	10	113.3	11.33
	工程造价	元			124.6

工程单价计算表

单价名称：模板

单价编号

定额编号：040404

定额单位

m²

施工方法：

序号	费用名称	定额消耗量单位	定额消耗量	单价（金额元）	合计/元
1	直接费	元			80.58
1.1	基本直接费	元			75.56
1.1.1	人工费	元			19.35
	普工	工日	0.051	50	2.55
	技工	工日	0.224	75	16.8
1.1.2	材料费	元			44.73
	板枋材	m ³	0.0224	1500	33.6
	铁件	kg	0.2069	5	1.03
	预埋铁件	kg	3.1282	2.71	8.48
	铁钉	kg	0.054	6	0.32
	铁丝	kg	0.0104	3.5	0.04
	电焊条	kg	0.0508	7.57	0.38
	其他材料费	%	2	43.857	0.88
1.1.3	机械费	元			11.47
	圆盘锯	台班	0.0075	190.57	1.43
	双面刨床	台班	0.0062	123.26	0.76
	钢筋切断机功率20kW	台班	0.0003	168.19	0.05
	钢筋弯曲机Φ6~40	台班	0.0007	111.41	0.08
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.0027	285.32	0.77
	汽车起重机汽油型 起重量5t	台班	0.0191	376.19	7.19
	电焊机交流25kVA	台班	0.0107	60.73	0.65
	其他机械费	%	5	10.927	0.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	6.65	75.56	5.02
2	间接费	%	6	80.58	4.83
3	利润	%	5	85.41	4.27
4	价差	元			23.58
	板枋材	m ³	0.0224	880	19.71
	汽油	kg	0.66702	5.8	3.87
5	税金	%	10	113.3	11.33
	工程造价	元			124.6

工程单价计算表

单价名称：普通平面钢模板

单价编号

定额编号：040402

定额单位

m²

施工方法：

序号	费用名称	定额消耗量单位	定额消耗量	单价（金额元）	合计/元
1	直接费	元			33.98
	基本直接费	元			31.86
1.1	人工费	元			16.48
	普工	工日	0.049	50	2.45
	技工	工日	0.187	75	14.03
1.1.2	材料费	元			9.85
	铁件	kg	0.015	5	0.08
	预埋铁件	kg	1.2168	2.71	3.3
	电焊条	kg	0.0248	7.57	0.19
	组合钢模板	kg	0.7957	4.35	3.46
	型钢	kg	0.4297	2.9	1.25
	卡扣件	kg	0.2533	5.5	1.39
	其他材料费	%	2	9.661	0.19
1.1.3	机械费	元			5.53
	钢筋切断机功率20kW	台班	0.0001	168.19	0.02
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.0005	285.32	0.14
	汽车起重机汽油型 起重量5t	台班	0.0114	376.19	4.29
	电焊机交流25kVA	台班	0.0135	60.73	0.82
	其他机械费	%	5	5.268	0.26
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	6.65	31.86	2.12
2	间接费	%	6	33.98	2.04
3	利润	%	5	36.02	1.8
4	价差	元			2.1
	汽油	kg	0.36177	5.8	2.1
5	税金	%	10	39.9	3.99
	工程造价	元			43.91

工程单价计算表

单价名称: DN800 钢筋混凝土管铺设 (壁厚 12.5mm)

单价编号

定额编号: 080037 改为【砌筑砂浆M10】

定额单位 m

施工方法:

序号	费用名称	定额消耗量单位	定额消耗量	单价 (金额元)	合计/元
1	直接费	元			383.15
1.1	基本直接费	元			359.26
1.1.1	人工费	元			32.75
	普工	工日	0.34	50	17
	技工	工日	0.21	75	15.75
1.1.2	材料费	元			316.88
	砌筑砂浆M10	m ³	0.008	134.94	1.08
	其他材料费	%	6	1.08	0.06
1.1.3	机械费	元			9.63
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.004	285.32	1.14
	汽车起重机柴油型 起重量8t	台班	0.015	427.98	6.42
	卷扬机双筒慢动 起重量5t	台班	0.011	146.49	1.61
	其他机械费	%	5	9.172	0.46
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	6.65	359.26	23.89
2	间接费	%	7.5	383.15	28.74
3	利润	%	5	411.89	20.59
4	价差	元			4.11
	砂	m ³	0.0088	62	0.55
	水泥32.5	kg	2.44	0.04	0.1
	柴油	kg	0.558	4.86	2.71
	汽油	kg	0.1308	5.8	0.76
5	税金	%	10	436.6	43.66
	工程造价	元			480.26

