



工程项目总造价表




项目名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

第1页 共32页

序号	单项工程名称	造价(元)
GC	宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目	2005500.00
GC01	宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目	2005500.00
	合计	2005500.00
		大写:贰佰万零伍仟伍佰元整



投标报价汇总表



项目名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

第2页 共32页

序号	项目名称	单位	工程报价	备注
一	分部分项工程费	元	1641294.72	
二	措施项目费	元	87711.85	
三	其它项目费	元	80000.00	
四	规费	元	85927.80	
五	税金	元	172719.48	
六	安全文明施工项目费	元	66225.68	
七	投标价合计	元	2005500.00	



单位工程造价汇总表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】

第3页/共32页

序号	单位工程名称	
1	分部分项工程费	1641294.72
2	措施项目费	87711.85
3	其他项目费	80000.00
4	规费	85927.80
5	增值税销项税额	164950.25
6	附加税	7769.23
7	工程总造价	2005500.00





单位工程造价汇总表(详细)

工程名称: 宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目


专业名称: 【市政建筑】

第4页/共32页

序号	单位工程名称	
F1	分部分项工程费	1641294.72
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	1269352.29
F1.2	分部分项人工费调增差价合计	371942.43
F2	措施项目费	87711.85
F2.1	措施项目合计Σ(综合单价×工程量)	21486.17
F2.2	措施项目人工费调增差价合计	0.00
F2.3	其中:安全文明施工措施费	66225.68
F3	其他项目费	80000.00
F3.1	其他项目合计Σ(综合单价×工程量)	80000.00
F3.2	其他项目人工费调增差价合计	0.00
F4	规费	85927.80
F4.1	社会保障费	77787.27
F4.1.1	养老保险	64219.73
F4.1.2	失业保险	2713.51
F4.1.3	医疗保险	8140.53
F4.1.4	工伤保险	1266.30
F4.1.5	残疾人就业保险	723.60
F4.1.6	女工生育保险	723.60
F4.2	住房公积金	5427.02
F4.3	建筑施工安全生产责任保险	2713.51
F5	税前工程造价	1832780.52
F6	增值税销项税额	164950.25
F7	附加税	7769.23
F8	工程总造价	2005500.00



分部分项工程量清单计价表




工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】

第5页/共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		镀锌铁网加固护坡				
1	040101001001	坡面土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:一般土方, 铲运机挖运 2. 挖土深度:2M内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	124.0000	7.75	961.00
2	040305005001	刚性防护护坡 【项目特征】 1. 材料品种:镀锌蜂巢式菱形铁丝网 2. 结构形式:锚钉固定, 主锚Φ20长2.5m, 副锚Φ14长0.8m. 加钢质垫板固定 3. 厚度:2.2@50x50mm 【工程内容】 1. 修整边坡 2. 锚钉钻孔 3. 锚钉安装 4. 铁丝网安装	m2	175.5000	187.44	32895.72
3	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	124.0000	33.87	4199.88
4	050102011001	喷播植草 【项目特征】 1. 坡度破长:坡度1:1以上, 坡长8m以内 2. 草籽种类:早熟禾 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 坡地细整 2. 阴坡 3. 草籽喷播 4. 覆盖 5. 养护	m2	175.5000	14.58	2558.79
		浆砌石挡土墙护坡				
		断面一				
5	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	678.5100	5.22	3541.82
6	040103002002	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	172.2000	33.87	5832.41



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑工程】

第6页 共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
7	040103001001	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	139.9700	123.81	17329.69
8	040202002001	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	168.2000	83.08	13974.06
9	040304002001	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	506.3100	267.23	135301.22
		断面二				
10	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	1501.6900	5.22	7838.82
11	040103002003	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	400.7900	33.87	13574.76
12	040103001002	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	149.8700	123.81	18555.40
13	040202002002	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	397.2900	83.08	33006.85


分部分项工程量清单计价表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】

第7页 共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
14	040304002002	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	1260.6200	267.23	336875.48
		断面三				
15	040101002003	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土,深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	485.1900	5.22	2532.69
16	040103002004	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	141.8200	33.87	4803.44
17	040103001003	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	54.3300	123.81	6726.60
18	040202002003	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	138.8200	83.08	11533.17
19	040304002003	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	465.6100	267.23	124424.96
		断面四				



分部分项工程量清单计价表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】

第8页/共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
20	040101002004	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	579.0700	5.22	3022.75
21	040103002005	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	185.7200	33.87	6290.34
22	040103001004	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	74.0500	123.81	9168.13
23	040202002004	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	183.2200	83.08	15221.92
24	040304002004	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	561.6000	267.23	150076.37
断面五						
25	040103001005	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	72.3500	123.81	8957.65
26	040103002006	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	167.2100	33.87	5663.40

分部分项工程量清单计价表



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】

第9页/共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
27	040101002005	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土，深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	355.8500	5.22	1862.76
28	040202002005	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	164.7100	83.08	13684.11
29	040304002005	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	251.4400	267.23	67192.31
30	040102002001	挖沟槽石方 【项目特征】 1. 岩石类别:人工挖石方，沟槽，次坚石 2. 开凿深度:2m以内 【工程内容】 1. 石方开凿 2. 场内运输 3. 修整底、边	m3	1500.0000	46.08	69120.00
		山洪排水冲沟及沉砂池				
31	040103002007	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	257.2700	33.87	8713.73
32	040307005001	格栅网 【项目特征】 1. 材质:钢筋焊接格栅网2.5*2.5m 2. 部位:沉砂池 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 试拼 4. 安装 5. 连接	个	1.0000	1593.54	1593.54
33	040308001001	水泥砂浆抹面 【项目特征】 1. 砂浆配合比:石灰砂浆1:2.5 2. 部位:冲沟沟槽及沉砂池 3. 厚度:4mm以外 【工程内容】 1. 砂浆抹面	m2	223.9000	16.33	3656.29




分部分项工程量清单计价表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】第10页/共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
34	040101002006	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土，深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	257.2700	5.22	1342.95
35	040304002006	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:排洪冲沟、沉砂池 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	135.2700	267.23	36148.20
36	040202008001	砂砾石基础垫层 【项目特征】 1. 厚度:30cm 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	145.5000	48.73	7090.22
		花池挡墙				
37	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c15垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	1.1700	432.94	506.54
38	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 挖土深度:0.6m 2. 弃土运距:50m 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	4.9216	18.00	88.59
39	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体厚度:混水砖墙一砖 3. 围墙高度:1.2m 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	7.5000	422.17	3166.28
40	010103001001	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:种植土 【工程内容】 1. 回填	m3	15.6200	37.32	582.94
		排水明沟				

分部分项工程量清单计价表



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】第11页/共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
41	010101003002	挖基础土方 【项目特征】 1. 挖土深度:0.8m 2. 弃土运距:50m 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	59.9400	18.00	1078.92
42	010407001001	排水沟混凝土 【项目特征】 1. 构件的类型:水沟 2. 构件规格:0.8*0.7 3. 混凝土强度等级:c25 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇筑 4. 混凝土养护	m3	30.0000	849.69	25490.70
43	010412008001	沟盖板 【项目特征】 1. 构件尺寸:0.5*0.5*0.14 2. 混凝土强度等级:c25 3. 运距:5km 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装	块	214.0000	34.24	7327.36
		绿化工程				
44	050101006001	整理绿化用地 【工程内容】 1. 土方挖、运 2. 耙细、过筛 3. 找平、找坡	m2	560.1200	2.77	1551.53
45	050102011002	喷播植草 【项目特征】 1. 草籽种类:混播草籽 【工程内容】 1. 草籽喷播 2. 覆盖 3. 养护	m2	560.1200	14.24	7976.11
46	050102004001	栽植灌木-茛苕 【项目特征】 1. 灌木种类:茛苕 2. 灌木高:高度1.2m, 冠幅1.2m 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	45.0000	106.18	4778.10
47	050102004002	栽植灌木-红叶石楠 【项目特征】 1. 灌木种类:红叶石楠 2. 灌木高:高度1.5m, 冠幅1.5m 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	26.0000	165.98	4315.48
		新建混凝土路面				

分部分项工程量清单计价表



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】 第12页 共32页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
48	040204003001	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 材料:安砌混凝土立缘石,长度50cm 2. 尺寸:49.5*30*10 3. 形状:矩形 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	91.0000	35.41	3222.31
49	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 5~20 2. 厚度:水泥混凝土路面,厚度22cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 伸缝 3. 路面养生	m2	175.0000	106.29	18600.75
50	040202008002	砂砾石路面基层 【项目特征】 1. 厚度:人工铺装砂砾石底层(天然级配),厚度20cm 【工程内容】 1. 铺筑 2. 找平 3. 碾压	m2	175.0000	30.83	5395.25



措施项目清单计价表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】第13页/共32页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000	66225.68	66225.68
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000	10140.85	10140.85
3	二次搬运	项	1.0000	7110.25	7110.25
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000	4235.07	4235.07
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000	0.00	0.00
6	施工排水	项	1.0000	0.00	0.00
7	施工降水	项	1.0000	0.00	0.00
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000	0.00	0.00
9	已完工程及设备保护	项	1.0000	0.00	0.00
10	其他	项	1.0000	0.00	0.00
11	围堰	项	1.0000	0.00	0.00
12	筑岛	项	1.0000	0.00	0.00
13	便道	项	1.0000	0.00	0.00
14	便桥	项	1.0000	0.00	0.00
15	脚手架	项	1.0000	0.00	0.00
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000	0.00	0.00
17	驳岸块石清理	项	1.0000	0.00	0.00
18	地下管线交叉处理	项	1.0000	0.00	0.00
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000	0.00	0.00
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000	0.00	0.00


其他项目清单计价表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】第14页/共32页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
				综合单价	合价
F1	其他项目		0.0000	0.00	80000.00
F1.1	暂列金额	项	1.0000	0.00	80000.00
F1.1.1	暂列金额	项	1.0000	80000.00	80000.00
F1.1.2	设计费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.3	监理费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.1.4	预算咨询费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000	0.00	0.00
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3	计日工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.1	人工	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.2	材料	项	1.0000	0.00	0.00
F1.3.3	机械	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4	总承包服务费	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务	项	1.0000	0.00	0.00
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000	0.00	0.00

规费、税金项目清单计价表



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】 第15页 共32页

序号	项目名称	计算基础	费率	金额(元)	
				综合单价	合价
一	规费		4.75		85927.80
1	社会保障费		4.30		77787.27
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55		64219.73
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		2713.51
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45		8140.53
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07		1266.30
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		723.60
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04		723.60
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30		5427.02
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15		2713.51
	规费合计				85927.80
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00		66225.68
	安全文明施工措施费合计				66225.68
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00		164950.25
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41		7769.23
1	城市维护建设税				
2	教育费附加税				
3	地方教育费附加税				
	税金合计				172719.48



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目


专业名称: **【市政建筑专业】**

第16页/共33页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目



专业名称：【市政建筑专业】



序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
5	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	1-29	0.35	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.50	0.45	3541.82
6	040103002002	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1-129 *9 1-128 1-127	0.25	0.05	27.46	0.00	0.00	0.00	3.21	2.90	5832.41
7	040103001001	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	1-126换	5.78	114.61	1.76	0.00	0.00	0.00	0.87	0.79	17329.69
8	040202002001	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	2-94 2-95 *60	29.02	46.03	1.34	0.00	0.00	0.00	3.52	3.17	13974.06

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

全国建设工程造价员专用章

专业名称：【市政建筑专业】

第18页/共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
9	040304002001	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	3-615 3-470	62.96	185.13	4.31	0.00	0.00	0.00	7.80	7.03	135301.22
		断面二											
10	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	1-29	0.35	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.50	0.45	7838.82
11	040103002003	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1-129 *9 1-128 1-127	0.25	0.05	27.46	0.00	0.00	0.00	3.21	2.90	13574.76
12	040103001002	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	1-126换	5.78	114.61	1.76	0.00	0.00	0.00	0.87	0.79	18555.40

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

全国建设工程造价员专用章


专业名称：【市政建筑专业】

第19页/共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
13	040202002002	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	2-95 *60 2-94	29.02	46.03	1.34	0.00	0.00	0.00	3.52	3.17	33006.85
14	040304002002	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	3-615 3-470	62.96	185.13	4.31	0.00	0.00	0.00	7.80	7.03	336875.48
		断面三											
15	040101002003	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	1-29	0.35	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.50	0.45	2532.69
16	040103002004	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1-129 *9 1-128 1-127	0.25	0.05	27.46	0.00	0.00	0.00	3.21	2.90	4803.44

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目



专业名称：【市政建筑专业】



序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
17	040103001003	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	1-126换	5.78	114.61	1.76	0.00	0.00	0.00	0.87	0.79	6726.60
18	040202002003	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	2-95 *60 2-94	29.02	46.03	1.34	0.00	0.00	0.00	3.52	3.17	11533.17
19	040304002003	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	3-615 3-470	62.96	185.13	4.31	0.00	0.00	0.00	7.80	7.03	124424.96
		断面四											
20	040101002004	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	1-29	0.35	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.50	0.45	3022.75



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目


专业名称: **【市政建筑专业】**

第21页/共33页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目




专业名称：【市政建筑专业】



序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
25	040103001005	砂砾石回填 【项目特征】 1. 填方材料品种:砂砾石回填 2. 密实度:12 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	1-126换	5.78	114.61	1.76	0.00	0.00	0.00	0.87	0.79	8957.65
26	040103002006	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1-129 *9 1-128 1-127	0.25	0.05	27.46	0.00	0.00	0.00	3.21	2.90	5663.40
27	040101002005	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:四类土, 深度在4m以内 2. 挖土深度:4M以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	1-29	0.35	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.50	0.45	1862.76
28	040202002005	石灰稳定土挡墙基础 【项目特征】 1. 厚度:80cm 2. 含灰量:12% 【工程内容】 1. 拌合 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	2-94 2-95 *60	29.02	46.03	1.34	0.00	0.00	0.00	3.52	3.17	13684.11

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目




专业名称：【市政建筑专业】



序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
29	040304002005	浆砌块料 【项目特征】 1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制安 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	3-470 3-615	62.96	185.13	4.31	0.00	0.00	0.00	7.80	7.03	67192.31
30	040102002001	挖沟槽石方 【项目特征】 1. 岩石类别:人工挖石方, 沟槽, 次坚石 2. 开凿深度:2m以内 【工程内容】 1. 石方开凿 2. 场内运输 3. 修整底、边	m3	1-96	30.51	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	3.19	69120.00
		山洪排水冲沟及沉砂池											
31	040103002007	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:泥土砂石 2. 运距:10km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1-129 *9 1-128 1-127	0.25	0.05	27.46	0.00	0.00	0.00	3.21	2.90	8713.73
32	040307005001	格栅网 【项目特征】 1. 材质:钢筋焊接格栅网2. 5*2. 5m 2. 部位:沉砂池 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 试拼 4. 安装 5. 连接	个	补b换	0.00	0.00	0.00	1593.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1593.54

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目



专业名称：【市政建筑专业】




第25页/共33页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
37	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c15垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	4-1换	76.18	305.62	17.67	0.00	0.00	0.00	20.41	13.06	506.54
38	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 挖土深度:0.6m 2. 弃土运距:50m 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	1-5	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	88.59
39	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:粘土砖 2. 墙体厚度:混水砖墙一砖 3. 围墙高度:1.2m 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	3-4换	67.31	319.57	2.65	0.00	0.00	0.00	19.91	12.73	3166.28
40	010103001001	土方回填 【项目特征】 1. 土质要求:种植土 【工程内容】 1. 回填	m3	1-113换	6.03	0.00	0.00	29.96	0.00	0.00	0.70	0.63	582.94
		排水明沟											
41	010101003002	挖基础土方 【项目特征】 1. 挖土深度:0.8m 2. 弃土运距:50m 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	1-5	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.49	1078.92

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目




专业名称：【市政建筑专业】



序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
42	010407001001	排水沟混凝土 【项目特征】 1. 构件的类型:水沟 2. 构件规格:0.8*0.7 3. 混凝土强度等级:c25 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m3	4-1 4-64	183.75	575.14	25.11	0.00	0.00	0.00	40.06	25.63	25490.70
43	010412008001	沟盖板 【项目特征】 1. 构件尺寸:0.5*0.5*0.14 2. 混凝土强度等级:c25 3. 运距:5km 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装	块	4-1换 4-6 6-20	5.20	21.35	5.05	0.00	0.00	0.00	1.61	1.03	7327.36
		绿化工程											
44	050101006001	整理绿化用地 【工程内容】 1. 土方挖、运 2. 耙细、过筛 3. 找平、找坡	m2	1-1	1.88	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.41	0.45	1551.53
45	050102011002	喷播植草 【项目特征】 1. 草籽种类:混播草籽 【工程内容】 1. 草籽喷播 2. 覆盖 3. 养护	m2	6-4 2-108	4.25	5.65	2.38	0.00	0.00	0.00	0.93	1.03	7976.11

工程量清单综合单价分析表

工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目



专业名称：【市政建筑专业】




序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
46	050102004001	栽植灌木-荚蒾 【项目特征】 1. 灌木种类:荚蒾 2. 灌丛高:高度1.2m，冠幅1.2m 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6-2 2-54换	18.37	7.88	1.70	69.77	0.00	0.00	4.02	4.44	4778.10
47	050102004002	栽植灌木-红叶石楠 【项目特征】 1. 灌木种类:红叶石楠 2. 灌丛高:高度1.5m，冠幅1.5m 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6-2 2-54换	18.37	7.88	1.70	129.57	0.00	0.00	4.02	4.44	4315.48
		新建混凝土路面											
48	040204003001	安砌侧(平、缘)石 【项目特征】 1. 材料:安砌混凝土立缘石，长度50cm 2. 尺寸:49.5*30*10 3. 形状:矩形 【工程内容】 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧(平、缘)石安砌	m	2-306	4.05	2.15	0.00	28.32	0.00	0.00	0.47	0.42	3222.31
49	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 5~20 2. 厚度:水泥混凝土路面，厚度22cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 伸缝 3. 路面养生	m2	2-247 2-259 2-267	18.66	82.04	1.21	0.00	0.00	0.00	2.30	2.08	18600.75

工程量清单综合单价分析表




工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目



专业名称：【市政建筑专业】

序号	项目编码	项目名称	计量单位	组价依据	综合单价(元)								合计
					人工费	材料费	机械费	主材费	设备费	风险	管理费	利润	
50	040202008002	砂砾石路面基层 【项目特征】 1. 厚度:人工铺装砂砾石底层(天然级配),厚度20cm 【工程内容】 1. 铺筑 2. 找平 3. 碾压	m2	2-128	2.99	25.80	1.13	0.00	0.00	0.00	0.48	0.43	5395.25

主要材料价格表




工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】第30页/共32页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	备注
1	10001	综合工日	工日	308.4087	90.00	27756.78
2	10001	综合人工	工日	129.8752	90.00	11688.77
3	10005	圆钢筋(综合)	t	0.5439	3550.00	1930.85
4	10014	铁件	kg	2.1250	5.60	123.90
5	10020	铁件摊销	kg	25.9120	5.00	129.56
6	10081	加固钢丝绳	kg	0.3956	8.30	3.28
7	10122	铅丝 8#	kg	6.0992	4.12	25.13
8	10146	板方材(工程用)	m3	0.0490	1300.00	63.70
9	10148	规格料(模板用)	m3	4.8923	1533.00	7499.90
10	10174	方垫木	m3	0.0373	1300.00	48.49
11	10236	水泥 32.5	kg	13994.1257	0.44	6157.42
12	10544	卡具插销	kg	4.1850	4.50	18.83
13	10570	棉纱头	kg	3.9068	8.00	31.25
14	10634	烧碱	kg	48.7935	3.00	146.38
15	10649	丙酮	kg	14.2316	9.91	141.04
16	10689	隔离剂	kg	27.8070	3.00	83.42
17	10721	结构胶	kg	2.2324	15.00	33.49
18	10815	标准砖	1000块	3.9721	480.00	1906.61
19	10868	砾石 10~30mm	m3	24.4629	125.00	3057.86
20	10877	碎石 20~40mm	m3	7.1476	125.00	893.45
21	10895	中砂	m3	18.2824	115.00	2102.48
22	10903	石灰膏	kg	168.1800	0.50	84.09
23	10925	电焊条(普通)	kg	36.5964	5.35	195.79
24	10950	镀锌铁丝 8#	kg	38.0050	4.12	156.58
25	10954	镀锌铁丝 22#	kg	5.2891	4.72	24.96
26	10957-2	电动钢刷片	片	2.7908	7.50	20.93
27	10978	钻杆、铁件摊销	kg	36.7176	7.00	257.02
28	11054	铁钉	kg	50.2290	4.98	250.14
29	11081-5	合金钻头 Φ18mm×350mm	个	0.3626	21.00	7.61
30	11084	钻头摊销	kg	50.8682	20.00	1017.36
31	11610	水	m3	65.6261	3.85	252.66
32	116301	草袋子	m2	27.3558	1.71	46.78
33	11650	嵌缝料	kg	27.8070	4.00	111.23
34	11654	麻绳	kg	6.0992	8.50	51.84
35	11686	膨润土	kg	975.8364	0.45	439.13
36	11698	其他材料费	元	31.4083	1.00	31.41
37	11705	钢模维修费 (占钢模、扣件、卡具)	%	240.0000	0.00	0.00
38	4001	综合人工	工日	6813.2006	90.00	613188.05
39	40010082	铁件	kg	13.4292	5.60	75.20
40	40040006	石灰膏	m3	0.2677	180.00	48.19
41	40050175	圆钉	kg	0.3490	4.98	1.74
42	40070010	电雷管	个	2959.8030	1.60	4735.68
43	40070021	防水粉	kg	122.0098	15.08	1839.91
44	40070058	硝铵炸药	kg	914.0955	6.90	6307.26

主要材料价格表




工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】 第31页 共32页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	备注
45	40080082	塑料薄膜	kg	19.1840	9.00	172.66
46	40100037	煤	kg	13.9524	0.40	5.58
47	401079	工具钢	kg	127.9635	4.80	614.22
48	40110006	硬塑料管 Φ100	m	3.6811	17.50	3014.42
49	40140050	胶质导线 1.5mm ²	m	379.2480	1.58	599.21
50	40140051	胶质导线 2.5mm ²	m	394.0485	2.46	969.36
51	40140052	胶质导线 4.0mm ²	m	59.1975	0.59	34.93
52	40150002	水	m ³	996.1768	3.85	3835.28
53	40150015	木柴	kg	1.3953	0.50	0.70
54	40150033	其他材料费(占材料费%)	%	15.9326	0.00	0.00
55	403011	薄板 20mm	m ³	0.1937	1533.00	296.94
56	403013	模板木材	m ³	0.0942	1533.00	144.41
57	404014	碎石 20~40mm	m ³	33.8914	115.00	3897.51
58	404043	砂砾 5~80mm	m ³	89.2947	115.00	10268.89
59	404061	片块石	m ³	3696.1795	80.00	295694.36
60	404073	粉煤灰	m ³	578.4291	22.40	12956.81
61	404076	石灰	t	150.5708	230.00	34631.28
62	404079	中粗砂	m ³	1202.1920	115.00	138252.08
63	404080	净砂	m ³	4.1954	175.00	734.20
64	404087	黄土	m ³	578.1133	0.00	0.00
65	404092	混凝土缘石(立缘石)	m	92.0480	28.00	2577.34
66	406005	石油沥青 60#~100#	t	0.0576	3500.00	201.60
67	407020	水泥 32.5	kg	339669.9100	0.44	149454.76
68	6002	水	t	116.5171	3.85	448.59
69	6029	草坪肥	kg	73.3414	4.00	293.37
70	6079	肥料(综合)	kg	4.2458	1.89	8.02
71	6081	复合肥	kg	5.5153	15.00	82.73
72	6117	尿素	kg	1.4712	1.50	2.21
73	6118	农药(综合)	kg	48.2359	23.40	1128.72
74	6119	喷播保水剂	kg	3.4908	28.00	97.74
75	6120	喷播粘结剂	kg	1.0647	35.00	37.26
76	6145	水费	t	584.0078	3.85	2248.43
77	6171	无纺布	kg	13.7542	10.00	137.54
78	6185	种子(综合)	kg	23.9101	8.00	191.28
79	B001	砂砾石	m ³	488.8859	115.00	56221.88
80	B002	锚杆	根	39.8680	25.00	996.70
81	B004	镀锌蜂巢式菱形铁丝网安装	m ²	174.9209	18.00	3148.58
82	B005	镀锌蜂巢式菱形铁丝网	m ²	174.9209	85.00	14868.28
83	B006	格栅网	个	1.0000	1593.54	1593.54
84	B007	茭莲	株	44.8515	70.00	3139.61
85	B008	红叶石楠	株	25.9142	130.00	3368.85
86	B011	种植土	m ³	15.5998	30.00	467.99
87	J01002	履带式推土机 75kW	台班	1.6647	751.90	1251.69
88	J01028	轮胎式装载机 1.5m ³	台班	0.3894	643.81	250.70

主要材料价格表



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】 第32页/共32页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	备注
89	J01056	光轮压路机(内燃) 8t	台班	0.1393	348.44	48.54
90	J01057	光轮压路机(内燃) 12t	台班	2.0153	457.43	921.86
91	J01058	光轮压路机(内燃) 15t	台班	2.3121	534.98	1236.93
92	J01068	夯实机(电动) 20~62N·m	台班	9.0145	22.12	863.00
93	J02022	汽车式钻孔机 Φ400mm	台班	2.8054	798.96	2241.40
94	J03020	汽车式起重机 5t	台班	0.9181	464.85	426.78
95	J04004	载重汽车 4t	台班	0.5899	361.79	213.42
96	J04006	载重汽车 6t	台班	0.4800	407.29	195.50
97	J04007	载重汽车 8t	台班	1.3809	460.98	636.57
98	J04033	机动翻斗车 1t	台班	3.0039	187.89	564.40
99	J04037	洒水车 4000L	台班	0.8666	462.80	401.06
100	J04038	洒水车 8000L	台班	0.3159	470.02	148.48
101	J05010	电动卷扬机单筒慢速 50kN	台班	0.1707	156.89	26.78
102	J06006	双锥反转出料混凝土搅拌机 350L	台班	4.3003	166.63	716.56
103	J06016	灰浆搅拌机 200L	台班	193.7465	130.89	25359.48
104	J06039	挤压式灰浆输送泵 3m ³ /h	台班	0.0705	159.49	11.24
105	J07002	钢筋切断机 Φ40mm	台班	0.0640	36.00	2.30
106	J07003	钢筋弯曲机 Φ40mm	台班	0.1707	21.45	3.66
107	J07013	木工圆锯机 Φ600mm	台班	0.9270	29.25	27.11
108	J07018	木工压刨床 单面600mm	台班	0.9270	31.80	29.48
109	J08023	泥浆泵 Φ50mm	台班	2.8054	144.67	405.86
110	J08037	高压油泵 80MPa	台班	8.7720	259.74	2278.44
111	J10599	汽油(台班用)	kg	610.8569	6.57	4013.33
112	j13051	挖掘机(综合)	台班	16.5954	996.99	16545.45
113	j13052	装载机(综合)	台班	3.3792	625.82	2114.77
114	j13053	自卸汽车(综合)	台班	66.2672	689.39	45683.95
115	J14114	安拆费及场外运输费(台班用)	元	1224.3819	1.00	1224.38
116	J14115	大修理费(台班用)	元	2823.2857	1.00	2823.29
117	J14116	经常修理费(台班用)	元	8298.3640	1.00	8298.36
118	J14117	其他费用(台班用)	元	1366.2946	1.00	1366.29
119	J14118	折旧费(台班用)	元	15853.6270	1.00	15853.63
120	J15012	混凝土震捣器(插入式)	台班	3.8158	11.82	45.10
121	J15013	混凝土震捣器(平板式)	台班	0.5413	13.57	7.35
122	J15014	电锤(小功率) 520W	台班	1.6744	9.31	15.59
123	J15016	穿心千斤顶 60t	台班	8.7720	25.32	222.11
124	J15042	其他机械费	元	69.7603	1.00	69.76
125	J17001	剪草机	台班	5.1493	94.15	484.81
126	J17003	喷播机 2.5t	台班	0.1715	349.71	59.98
127	J17004	喷播机 3.5t	台班	0.4184	429.81	179.83
128	J17006	喷药车	台班	3.2975	276.33	911.20
129	J17012	其他机具费	元	96.2218	1.00	96.22
130	J4001	综合人工(台班用)	工日	504.6272	90.00	45416.45
131	J40100	柴油(台班用)	kg	3739.8986	5.57	20831.24
132	J40150	电(台班用)	kw·h	4792.3125	0.58	2779.54

主要材料价格表



工程名称：宁陕县城关镇易地搬迁安置社区基础配套设施提升项目

专业名称：【市政建筑】 第33页 共32页

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	备注
133	P-17	普通砼(坍落度10~90mm) C15, 碎石20~40mm 水泥 32.5	m3	1.1837	293.78	347.75	
134	P-206	水泥混合砂浆 M10 水泥32.5	m3	1.6818	287.18	482.98	
135	P-28	混凝土 C20	m3	30.3510	292.95	891.33	
136	P4112	现浇混凝土C30 碎石(20~40mm)	m3	39.1356	336.87	13183.61	
137	P4128	水泥砂浆 M10	m3	1163.3960	239.34	278447.20	
138	P4140	水泥砂浆 1:3	m3	0.0453	297.36	13.47	
139	P4143	石灰砂浆 1:3	m3	0.7437	243.28	180.93	
140	P-51	普通砼(坍落度10~90mm) C25, 碎石20~40mm 水泥32.5	m3	7.5776	327.61	2482.50	