

工程名称：汉阴县城关镇中心幼儿园运动场水毁修复项目

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
清除工程				
1	原损坏人造草坪及淤泥	1. 将原有损坏人造草坪及覆盖淤泥全部清理干净。 2. 高压水将地面冲洗干净.	m ²	1639.56
2	运动场排水沟淤泥及渣子	1. 将沟盖板全部揭开，破损的换掉。 2. 将排水沟内淤泥及渣子全部清理干净.	m	103.60
3	屋檐沟内淤泥、渣子及两侧台阶	1. 将屋檐沟内淤泥、渣子全部清理干净。 2. 两侧台阶清理冲洗干净.	m	219.72
4	洗衣房及杂物间内淤泥	1. 将房间内物品搬离出来，房间内淤泥全部清理出来。 2. 物品归类摆放回原位.	m ²	25
5	大班厕所淤泥清理	1. 将厕所淤泥清理干净.	m ²	24
6	玩具拆卸、安装、清洗	1. 将运动场内玩具拆除掉，方便清淤作业。 2. 表面附着污物清洗.	次	1
修复工程				
7	修复铺设人造草坪	1. 胶粘剂涂刷。 2. 人造草坪面层（草高：25mm，密度21000针，磅重：12000DTX.）	m ²	1639.56
8	房顶漏水修补	1. 将房顶三处漏水点排查出来并处理好.	处	3
9	大班厕所隔断安装	1. 将厕所隔断重新安装.	块	9
10	大班厕所水箱安装	1. 破损水箱更换.	套	2
11	学校门口挡水板	1. 规格尺寸：7400mm（长）×1200mm（高） 2. 挡板材质、规格、间距：镀锌管材 3700mm（宽）×60mm（厚）纳米板@0.55mm（厚） 3. 龙骨材质、规格、间距：镀锌方管40*60*400mm（间距）、斜角龙骨镀锌方管 40*60*110mm（间距） 4. 下滑道：长7400mm*宽60mm*高40mm 预埋地面平齐 5. 上盖板：长7400mm*宽60mm*高40mm	m ²	7.4
12	建筑垃圾弃置	1. 类别：建筑垃圾. 2. 运距：4KM.	m ³	28.62
13	墙面泡水破损、污染物清理	1. 将墙面污染物清理干净。 2. 将破损脱落墙面清理干净。 3. 泡水部位墙面重新刷漆翻新.	m ²	150
合 计：				
说明：此预算含税费、规费、措施费等费用。				