

工程量清单封面

2025年度西安市鄠邑区蒋村街道
推动城乡要素双向流动基础设施
建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 30 日

工程量清单扉页

工程名称： 2025年度西安市鄠邑区蒋村街道
推动城乡要素双向流动基础设施
建设项目

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2025 年 09 月 30 日

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1. 柳泉段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	柳泉段-总平面图土建工程	
2	柳泉段-总平面图绿化工程	
3	柳泉段-总平面图道路工程	
4	柳泉段-总平面图电气工程	
5	柳泉段-关中特色村巷土建工程	
6	柳泉段-关中特色村巷绿化工程	
7	柳泉段-关中特色村巷电气工程	
8	柳泉段-乡村空间站环境提升土建工程	
9	柳泉段-乡村空间站环境提升绿化工程	
10	柳泉段-柳泉村委会广场土建工程	
11	柳泉段-柳泉村委会广场绿化工程	
12	柳泉段-柳泉村委会广场电气工程	
13	柳泉段-柳泉村委会广场给排水工程	
14	柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程	
15	柳泉段-柳泉村车棚改造电气工程	
16	柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程	
17	柳泉段-蒋村片区化展厅改造电气工程	
18	柳泉段-蒋村片区化展厅改造弱电工程	
19	柳泉段-蒋村片区化展厅改造采暖工程	
20	柳泉段-蒋村片区化展厅改造通风空调工程	
21	柳泉段-美好生活服务中心改造土建工程	
22	柳泉段-美好生活服务中心改造电气工程	
23	柳泉段-美好生活服务中心改造弱电工程	
24	柳泉段-美好生活服务中心改造给排水工程	
25	柳泉段-美好生活服务中心改造采暖工程	
26	柳泉段-美好生活服务中心改造通风空调工程	
27	柳泉段-室内卫生间土建工程	
28	柳泉段-室内卫生间电气工程	
29	柳泉段-室内卫生间给排水工程	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A段平面图					
1	01B001	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	431.73		
2	01B002	清除绿篱树木杂草、健身器材、地面花砖	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.54米 2. 垃圾外运	m2	269.36		
3	010101003001	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.1米、0.54米 2. 考虑外购土方因素	m3	188.63		
4	01B003	项目拆除	[项目特征] 1. 拆除6m高路灯5个，拆除4m高路灯2个、移栽15m高电线杆2个，移配电箱2个	项	1		
5	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 路沿石刷灰色油漆；展开面0.43m 2. 路沿石刷灰色油漆；展开面0.35m	m2	272.69		
6	011601001001	沥青路面修补	[项目特征] 1. 5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土	m2	19.4		
7	011404001001	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m2	360.93		
8	011404001002	外墙面喷白色真石漆	[项目特征] 1. 外墙真石漆饰面	m2	56.09		
9	011404001003	墙面彩绘	[项目特征] 1. 外墙墙面彩绘	m2	415.36		
10	011201001001	外墙面抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	11.19		
11	01B004	封门洞（木板封）	[项目特征] 1. 木板封门洞	m2	3.67		
12	01B005	封门洞（砖封）	[项目特征] 1. 砖封门洞	m2	3.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	01B006	四角亭翻新	[项目特征] 1、四角亭翻新 2、挂竹帘19.5m ² ，挂风铃12个	m2	63.01		
14	01B007	安装竹篱笆	[项目特征] 1. 详见LD-1.01-1	m	5		
		B段平面图					
15	01B008	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、 垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	695		
16	010101003002	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	69.5		
17	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 路沿石刷灰色油漆；展开面0.43m 2. 路沿石刷灰色油漆；展开面0.35m	m2	466.2		
18	011404001004	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m2	156.55		
19	011404001005	外墙面喷白色真石漆	[项目特征] 1. 外墙真石漆饰面	m2	157		
20	011401001001	门油漆	[项目特征] 1. 门刷油漆	m2	8.6		
21	01B009	四方亭翻新	[项目特征] 1、四方亭翻新	m2	52.8		
22	050307008001	新增导视牌	[项目特征] 1. 新增导视牌	个	1		
		C/D段平面图					
23	01B010	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、 垃圾、厚度0.2米 2. 垃圾外运	m2	500		
24	010101003003	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.2米 2. 考虑外购土方因素	m3	100		
		E段平面图					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	01B011	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	1668		
26	010101003004	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	166.8		
27	010401009001	青砖花池矮墙翻新	[项目特征] 1. 0.6m高，0.24m宽	m	400		
28	040308007001	矮墙刷灰色涂料	[项目特征] 1. 0.6m高，0.24m宽	m2	283		
29	011201001002	花池矮墙墙面抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	405		
30	011201001003	外墙面抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	360		
31	040308007002	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m2	3491		
32	01B012	木篱笆改造翻新	[项目特征] 1. 详见LD-1.01-3	m	553		
		F段平面图					
33	01B013	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	1386		
34	010101003005	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	138.6		
35	010401009002	青砖花池矮墙翻新	[项目特征] 1. 0.6m高，0.24m宽	m	510		
36	040308007003	矮墙刷灰色涂料	[项目特征] 1. 0.6m高，0.24m宽	m2	703.8		
37	011201001004	外墙面抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	583		
38	011404001006	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m2	2675		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	01B014	木篱笆改造翻新	[项目特征] 1. 详见LD-1.01-3	m	586		
		G段平面图					
40	01B015	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	439		
41	01B016	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.2米 2. 垃圾外运	m2	293.22		
42	01B017	清除表面杂草、绿篱	[项目特征] 1. 清除表面杂草、绿篱、厚度0.2米 2. 垃圾外运	m2	65.4		
43	010101003006	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.1米、0.2米、0.4米 2. 考虑外购土方因素	m3	264.27		
44	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 路沿石刷灰色油漆；展开面0.35m	m2	43.68		
45	010103001001	院内平整	[项目特征] 1. 院内平整	m2	181.15		
46	040203007001	C25混凝土浇筑路面	[项目特征] 1. 120厚C25混凝土浇筑	m2	28.05		
47	011601001002	沥青路面修补	[项目特征] 1. 5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土	m2	107.64		
48	010401009003	红砖矮墙翻新	[项目特征] 1. 0.4m高，0.24m宽	m	57		
49	040308007004	矮墙刷灰色涂料	[项目特征] 1. 0.6m高，0.24m宽	m2	193.8		
50	011201001005	外墙面抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	874		
51	011404001007	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m2	3034.01		
52	011404001008	外墙面喷白色真石漆	[项目特征] 1. 外墙真石漆饰面	m2	202.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011404001009	墙面彩绘	[项目特征] 1. 外墙墙面彩绘	m ²	112.02		
54	011401001002	门油漆	[项目特征] 1. 铁门刷油漆	m ²	37.8		
55	01B019	安装竹篱笆	[项目特征] 1. 详见LD-1.01-1	m	349		
56	050201003001	更换汀步	[项目特征] 1. 300*600*50mm 汀步	m ²	5.22		
57	01B020	拆除现状毛石挡墙	[项目特征] 1. 0.6m高 2. 垃圾外运	m	20		
58	01B021	高木桩围栏	[项目特征] 1. 高度：650mm	m	69.7		
		H段平面图					
59	01B022	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、 垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m ²	1762		
60	01B023	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、 垃圾、厚度0.45米 2. 垃圾外运	m ²	680		
61	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 垃圾外运	m ³	30		
62	01B024	清除爬山虎	[项目特征] 1. 清除爬山虎、垃圾 清运300m ² ，厚度 0.1米 2. 垃圾外运	m ²	94.68		
63	010101003007	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.1米、0.3 米 2. 考虑外购土方因素	m ³	380.2		
64	010101003008	挡墙内侧回填土	[项目特征] 1. 土方回填	m ³	11		
65	010401002001	砖砌挡墙	[项目特征] 1. 卫生间门前砖砌 挡墙	m ³	24.21		
66	011404001010	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m ²	883.5		
67	011404001011	外墙面喷白色真石漆	[项目特征] 1. 外墙真石漆饰面	m ²	278.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-总平面图土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011601001003	道路喷黑	[项目特征] 1. 原道路喷黑	m ²	147		
		I段平面图					
69	01B025	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m ²	535.8		
70	01B026	清除杂草杂树	[项目特征] 1. 清除杂草杂树 2. 垃圾外运	m ²	330		
71	010101003009	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度1.2米 2. 考虑外购土方因素	m ³	120		
72	011404001012	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m ²	386.02		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-总平面图土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A段平面图					
1	050103001001	樱花	[项目特征] 1. 胸径：10-15cm 2. 高度(cm)：200-300cm 2. 冠幅(cm)：150-200cm 3. 花形优美, 无病虫害	株	78		
2	050103015001	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	700.99		
		B段平面图					
3	050103015002	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	695		
		C/D段平面图					
4	050103015003	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	500		
5	050103001002	樱花	[项目特征] 1. 胸径：10-15cm 2. 高度(cm)：200-300cm 2. 冠幅(cm)：150-200cm 3. 花形优美, 无病虫害	株	29		
		E段平面图					
6	050103015004	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	1668		
		F段平面图					
7	050103015005	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	1056		
		G段平面图					
8	050103015006	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	804.52		
9	050103009001	欧石竹	[项目特征] 1. 高度(cm)：20-30cm 2. 冠幅(cm)：满铺种植后不漏土 3. 花形优美, 无病虫害	m2	65.4		
10	050103005001	刚竹	[项目特征] 1. 刚竹	株	158		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	050103001003	碧桃	[项目特征] 1. 胸径: 5-7cm 2. 高度(cm): 150-200cm 2. 冠幅(cm): 100-150cm 3. 花形优美, 无病虫害	株	136		
12	050103008001	栽植攀缘植物	[项目特征] 1. 爬藤月季	株	4		
		H段平面图					
13	050103015007	撒播花草籽	[项目特征] 1. 撒播花草籽(常夏石竹、百日菊、硫华菊混播)	m2	1762		
		I段平面图					
14	050103015008	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	400		
15	050103005002	刚竹	[项目特征] 1. 刚竹	株	122		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402002001	植物养护	[工作内容] 1. 养护期1年 2. 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-总平面图道路工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		道路加宽段					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 自然原状土 2. 挖土深度: 路线纵断面设计图 3. 弃土运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输 3. 平整、夯实	m3	407.58		
2	040103001001	填方-土路肩	[项目特征] 1. 填方材料品种: 自然原状土 2. 填土深度: 路线纵断面设计图 3. 运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	199.19		
3	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 底基层: 18cm10%石灰土 2. 面层: 20cmC30水泥混凝土 3. 纵向施工缝(缩缝)拉杆, 详见图纸设计 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 4. 伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝 5. 路面养生	m2	1072.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图道路工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040901001001	非预应力钢筋	[项目特征] 1. 新旧面板横向交界处，每隔30cm钻出比传力杆直径大约2~4mm的孔，深20cm的水平孔 2. 在旧混凝土板侧向涂刷沥青，将Φ28mm长40cm的光圆钢筋插入旧混凝土面板中 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	1.947		
		曲线段加宽及错车道					
5	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：自然原状土 2. 挖土深度：路线纵断面设计图 3. 弃土运距：综合考虑	m3	124.36		
6	040103001002	填方-土路肩	[项目特征] 1. 填方材料品种：自然原状土 2. 填土深度：路线纵断面设计图 3. 运距：综合考虑	m3	19.81		
7	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 底基层：18cm10%石灰土 2. 基层：20cmC30水泥混凝土 3. 粘层、防裂贴 4. 面层：5cm厚AC-16中粒式沥青混凝土 5. 纵向施工缝（缩缝）拉杆，详见图纸设计	m2	289.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-总平面图道路工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	040901001002	非预应力钢筋	[项目特征] 1. 新旧面板横向交界处, 每隔30cm钻出比传力杆直径大约2~4mm的孔, 深20cm的水平孔 2. 在旧混凝土板侧向涂刷沥青, 将Φ28mm长40cm的光圆钢筋插入旧混凝土面板中	t	0.194		
		Gr-C-4E型护栏					
9	040205013001	隔离护栏安装	[项目特征] 1. 部位: 道路 2. 形式: Gr-C-4E型护栏, 高度2100mm [工作内容] 1. 安装	m	323		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-总平面图道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-总平面图电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-总平面图电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		材料图部分					
1	01B001	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、绿篱、厚度0.2米 2. 垃圾外运	m2	86		
2	010101003001	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.2米 2. 考虑外购土方因素	m3	17.2		
3	011701001001	拆除花池矮墙45m长	[项目特征] 1. 120厚，130高	m	45		
4	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 垃圾外运	m3	24		
5	011201001001	补粉压顶	[项目特征] 1. 补粉压顶	m2	5.4		
6	01B002	西廊架翻新	[项目特征] 1. 西廊架翻新	m2	173.6		
7	01B003	东廊架翻新	[项目特征] 1. 东廊架翻新	m2	134.09		
8	01B004	六角亭翻新	[项目特征] 1. 六角亭翻新	m2	66.9		
9	011203003001	毛石贴面	[项目特征] 1. 毛石贴面	m2	135		
10	01B005	栏杆翻新刷漆	[项目特征] 1. 栏杆翻新刷漆高0.8m	m	125.5		
11	011404001001	外墙面刷白色涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料饰面	m2	210		
12	011203003002	青瓦贴面墙裙	[项目特征] 1. 青瓦贴面墙裙	m2	36.3		
13	011401001001	门油漆	[项目特征] 1. 门刷木色油漆	m2	63		
		索引图部分					
14	01B006	特色打卡装置	[项目特征] 1. LD-2. 08-1 2. 仿真月季6m²、成品铁丝网固定 3. 彩绘8m²	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B007	标识小品一	[项目特征] LD-2.01-1 1. 5mm厚铝板，刷深灰色氟碳漆LOGO及字体，侧厚20mm 2. 尺寸:1400*760mm	座	1		
16	01B013	大门檐顶	[项目特征] LD-2.01-4 1. 现状门柱，刷白色涂料 2. 现状大门，刷木纹漆 3. 现状牌匾翻新，刷木色氟碳漆 4. 50x130防腐木梁；50x50防腐木梁 5. 新增青瓦顶 2800*4000mm	座	4		
17	01B008	标识墙一	[项目特征] LD-2.02-8 1. 20厚青瓦贴面现状矮墙 2. 10厚耐候钢板包边 3. 10厚耐候钢板饰面 4. 10厚耐候钢板广告字 5. 10厚耐候钢板广告字	座	1		
18	01B009	标识墙二	[项目特征] LD-2.03-5 1. 20厚灰色水泥板压顶 2. 青瓦片 3. Φ10竹子 4. 10厚耐候钢板广告字 5. 刷白色涂料现状围墙	座	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B010	标识墙三	[项目特征] LD-2.05-1 1. 20厚青瓦贴面现状矮墙 2. 10厚耐候钢板包边 3. 10厚耐候钢板广告字	座	1		
20	040205013001	护栏	[项目特征] 详见LD-2.02-1 1. 20x30矩形钢管，刷灰色氟碳漆 2. 50x50矩形钢管，刷灰色氟碳漆 3. 30*130防腐木 4. 高度900mm	m	5.64		
21	01B011	拴马柱	[项目特征] 详见LD-2.07-1 1. 中灰色仿古面花岗岩狮子头仿古做旧处理 2. 基础：L=200 Φ10钢筋固定，C25混凝土砼 3. 100厚C25混凝土垫层 4. 100厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实>93%	个	5		
22	01B012	磨盘	[项目特征] 1. 详见LD-2.07-3 2. 素土夯实>93% 3. C25混凝土 4. 成品磨盘3个	项	1		
23	011601003001	青砖铺装	[项目特征] 详见LD-2.07-7 1. 240x120x50厚青砖 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C25砼垫层 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实>93%	m2	31.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	01B014	打卡墙	[项目特征] LD-2.04-1 规格：3900*2320 1. 40厚青瓦贴面现状围墙 2. 青瓦片压顶 3. 20厚青砖贴面现状围墙 4. 20厚灰色水泥板压顶 5. 拼接贴面 6. 10厚耐候钢板广告字	座	1		
25	030413002001	壁灯	[项目特征] 1. LD-2.07-6 2. 规格：50*300	套	11		
26	01B015	竹子围墙	[项目特征] LD-2.06-4 2. H=940mm 2. Φ25防腐竹竿、木油三遍	m	7.55		
27	01B016	木坐凳	[项目特征] LD-2.02-4 基础 1. 素土夯实>93% 2. 100厚C3:7灰土垫层 3. 100厚C25混凝土垫层 4. C25混凝土砼 3. 木凳 Φ160防腐木桩，木油三遍 Φ400，50厚防腐木，木油三遍	座	14		
		景观部分					
28	01B017	清除表面杂草、绿篱	[项目特征] 1. 清除表面杂草、绿篱、厚度0.2米 2. 垃圾外运	m2	63.9		
29	010101003002	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度0.2米 2. 考虑外购土方因素	m3	12.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	01B018	景石一	[项目特征] 1. 长1000*宽500*厚400, 埋深50-100	块	4		
31	01B019	景石二	[项目特征] 1. 长1200*宽400*厚500, 埋深50-100	块	1		
32	01B020	景石三	[项目特征] 1. 长1200*宽400*厚300, 埋深50-100	块	6		
33	01B021	景石四	[项目特征] 1. 长450*宽400*厚600, 埋深50-100	块	2		
		室外部分					
34	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 土方开挖 2. 土方回填	m3	270.9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-关中特色村巷绿化工程 专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		绿化					
1	050103002001	石楠球	[项目特征] 1. 高度(cm): 100-120 2. 冠幅(cm): 100-120	株	28		
2	050103009001	欧石竹	[项目特征] 1. 高度(cm): 30-40 2. 冠幅(cm): 25-30	m2	11.87		
3	050103015001	狼尾草	[项目特征] 1. 高度(cm): 30-40 2. 冠幅(cm): 25-30	m2	0.95		
4	050103015002	沿阶草	[项目特征] 1. 高度(cm): 20-25 2. 冠幅(cm): 25-30	m2	0.1		
5	050103015003	风车茉莉	[项目特征] 1. 高度(cm): 50-60 2. 冠幅(cm): 30-40	m2	0.5		
6	050103015004	三叶芒	[项目特征] 1. 高度(cm): 20-25 2. 冠幅(cm): 25-30	m2	8.93		
7	050103015005	粉黛乱子草	[项目特征] 1. 高度(cm): 20-30 2. 冠幅(cm): 25-30	m2	9.65		
8	050103015006	百慕大草皮	[项目特征] 1. 铺设百慕大草皮	m2	185.9		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-关中特色村巷绿化工程 专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱AL 2. 规格：400*600*200 3. 其余参照图纸设计及规范要求	台	1		
2	030505006001	电源	1. 名称：变压器电源 2. 型号：AC220V/D C24V/500W	台	6		
		配管					
3	030412001001	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PE32 3. 配置形式及部位：埋地	m	402.3		
4	030412001002	配管	1. 材质：电缆保护管（工程量暂定） 2. 规格：SC50	m	200		
		电缆					
5	030409001001	电力电缆	1. 型号：电力电缆（工程量暂定） 2. 规格：YJV-5*16	m	200		
6	030409003001	控制电缆	1. 型号：控制电缆 2. 规格：YJV-3*4	m	447.1		
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称：干包终端头（1kV以下截面mm ² 以下）35 铜芯电力电缆头	个	2		
8	030409004001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆头制作、安装 终端头（芯以下）6	个	4		
		灯具					
9	030413002001	装饰灯	1. 名称：射树灯 2. 型号：光源LED 功率12W 电压220V 色温3000K IP67 3. 其余参照图纸设计及规范要求	套	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-关中特色村巷电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-关中国特色村巷电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-关中特色村巷电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除表面杂草、垃圾、厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	445		
2	010101003001	清表后回填土	[项目特征] 1. 厚度：0.1m 2. 考虑外购土方因素	m3	44.5		
3	01B002	新建水池挡墙	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 100厚3:7灰土 3. 100厚C25砼垫层 4. 新做370厚砖砌体 5. 顶：500*600*50厚青石板；30厚1:2.5水泥砂浆 6. 其它详见LD-3.01	m	8.95		
4	050201003001	碎石路面铺装	[项目特征] 详见LD-3.01-1 1、Φ15-25碎石 2、330*330*50厚碎石铺路格 3、素土夯实	m2	427.15		
5	050201003002	木平台路面铺装	[项目特征] 详见LD-3.01-4 1、150X40厚深棕色防腐木，间隙6mm，通长 2、50X50防腐木龙骨@700；5厚50X50角钢@500，L=50 3、M8螺栓固定，20厚石材垫片@500 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、100厚C20砼垫层 6、100厚3:7灰土 7、素土夯实，密度系数>93%	m2	125.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-乡村空间站环境提升绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	050307007001	拆除现状围墙	[项目特征] 1. 拆除现状围墙，高2.2m 2. 拆除围墙混凝土基础，深1m 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、运输	m	105		
2	01B001	拆除绿化	[项目特征] 1. 拆除绿化 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、运输	m2	168		
3	01B002	拆除现状太阳能板	[项目特征] 1. 拆除现状太阳能板 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、运输	m2	220		
4	041001001001	破除现状面	[项目特征] 1. 破除现状面 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除、运输	m2	288		
5	041001001002	拆除现状混凝土平台	[项目特征] 1. 拆除现状混凝土平台，高0.45米 2. 垃圾外运	m2	34		
6	01B003	拆除现状钢结构房屋	[项目特征] 1. 拆除现状钢结构房屋 2. 垃圾外运	m2	182.43		
7	041001001003	破除现状混凝土路面	[项目特征] 1. 破除现状混凝土路面 2. 垃圾外运	m2	1386		
8	01B004	拆除现状柱子	[项目特征] 1. 拆除现状柱子 2. 柱子高2.5m，长0.6m，宽0.6m 3. 外运	根	4		
9	01B005	拆除现状篮球架	[项目特征] 1. 拆除现状篮球架 2. 外运	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B006	拆除现状升旗杆	[项目特征] 1. 拆除现状升旗杆 2. 外运	座	1		
		新建部分					
11	050307017001	花池1	[项目特征] 详见LD4. 04-1 1. 20mm厚米白色水洗石（标高466.95m） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100mm厚C25混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 5. 土方开挖、回填	m	14.3		
12	050307017002	花池1	[项目特征] 详见LD4. 04-1 1. 20mm厚米白色水洗石（标高466.59m） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100mm厚C25混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 5. 土方开挖、回填	m	12.5		
13	050307017003	花池2	[项目特征] 详见LD4. 04-2 1. 20mm厚米白色水洗石（标高466.95m） 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100mm厚C25混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 5. 土方开挖、回填	m	25.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	050307017004	花池2	[项目特征] 详见LD4. 04-2 1. 20mm厚米白色水洗石（标高466. 59m） 2. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100mm厚C25混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 5. 土方开挖、回填	m	8. 7		
15	050307017005	花池3	[项目特征] 详见LD4. 05-1 1. 150-200mm毛石水泥砂浆砌 2. 100mm厚C25混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 3. 土方开挖、回填	m	6		
16	050307017006	花池4	[项目特征] 详见LD4. 05-2 1. 20mm厚米白色水洗石 2. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100mm厚C25混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 5. 土方开挖、回填	m	13. 1		
17	050307017007	花池5	[项目特征] 详见LD4. 06-3 1. 20mm厚米白色水洗石，100*100mm不锈钢广告字共12个 2. 20mm厚1:2. 5水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100mm厚C25混凝土垫层、150mm厚3:7灰土垫层 5. 土方开挖、回填	m	4. 5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	050201011001	路沿石	[项目特征] 详见LD4. 05-1 1. 600*100*200mm 水磨石路沿石 2. 30mm厚水泥砂浆 3. C25混凝土	m	38.8		
19	050201012001	排水沟	[项目特征] 详见LD4. 03-1 1. 线形排水入口 2. 20mm厚1:2.5防 水砂浆掺6%防水剂 3. MU10砖砌体，M7 .5水泥砂浆 4. 100mm厚C20混 凝土垫层 5. 土方开挖、回填	m	18.9		
20	050201012004	排水渠	[项目特征] 详见LD4. 07-4 1. 盖板 2. 20mm厚水泥砂浆 3. 砖砌体 4. 100mm厚C25混 凝土垫层 5. 土方开挖、回填	m	13.7		
21	050201012002	毛石挡墙一	[项目特征] 详见LD4. 05-3 (96 0mm高) 1. 150-200mm毛石 水泥砂浆砌 2. 300mm厚3:7灰 土、100mm厚C25混 凝土垫层 3. 土方开挖、回填	m	9.3		
22	050201012003	毛石挡墙一	[项目特征] 详见LD4. 05-3 (13 00mm高) 1. 150-200mm毛石 水泥砂浆砌 2. 300mm厚3:7灰 土、100mm厚C25混 凝土垫层 3. 土方开挖、回填	m	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	050201012006	毛石挡墙二	[项目特征] 详见LD4. 09-2 1. 150-200mm毛石 水泥砂浆砌 2. 300mm厚3:7灰 土、100mm厚C25混 凝土垫层 3. 土方开挖、回填	m	60.4		
24	050201012007	毛石挡墙二广告字	[项目特征] 详见LD4. 09-3 1. 5mm厚耐候板字 体 2. 镂空字体	项	1		
25	050307007003	围栏	[项目特征] 详见LD4. 01-3 1. 高度1500mm 2. 130*130mm碳化 防腐木，Φ12钢丝 3. C25混凝土基础 4. 土方开挖	m	67		
26	050307007004	扶手	[项目特征] 详见LD4. 10-3 1. 高度1100mm 2. 50*30*3mm矩管 ，深灰色氟碳漆	m	39.1		
27	050307017008	花箱	[项目特征] 详见LD4. 07-5 1. 1500*500*600m m 2. 20mm厚立瓦，5m m厚耐候板	个	10		
28	050307017009	石笼挡车器	[项目特征] 详见LD4. 11-1 1. Φ200mm，高度5 00mm 2. 20-30mm白色卵 石，Φ3mm、Φ6mm 钢丝 3. 150mm厚C25混 凝土基础 4. 土方开挖	个	4		
29	050307008001	广告字一	[项目特征] 详见LD4. 08-1 1. 3600*900mm， 共4个不锈钢白色 氟碳漆汉字	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	050307008002	景石上文字	[项目特征] 详见LD4.05-5 1. 高度350mm, 5mm厚耐候板文字（车行+箭头）	组	1		
31	050307003002	垃圾箱	[项目特征] 1. 成品垃圾箱 2. Φ800mm	个	3		
32	050305004001	长椅	[项目特征] 1. 成品长椅 2. 480*1800mm	个	4		
33	050305004002	石桌凳及伞	[项目特征] 1. 成品长椅 2. 480*1800mm 3. 1个石桌, 4个石凳, 1把伞	个	6		
34	050305004003	藤椅	[项目特征] 1. 成品藤椅 2. 1个桌子, 4个椅子	个	3		
35	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1. 砖砌（台阶下）	m3	1.18		
36	050201001001	垫层	[项目特征] 1. 300mm厚3:7灰土	m2	896.28		
37	050201001003	垫层	[项目特征] 1. 150mm厚3:7灰土	m2	91.1		
38	050201001002	垫层	[项目特征] 1. 100mm厚C25混凝土	m2	987.38		
39	010501001001	垫层	[项目特征] 1. C25混凝土（台阶下）	m3	10.6		
40	010502020001	直形楼梯	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	21.55		
41	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 预埋铁件	t	0.323		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011101001001	篮球场地面	[项目特征] 1. 8mm硅PU球场涂料（面层3道；一二道掺15%专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm.弹性层一道，硅PU底漆一道处理）； 2. 30厚1:2.5水泥砂浆找平； 3. 150厚C25钢筋砼（Φ8@250双向双层） 4. 200厚6%水泥石粉垫层 5. 素土夯实（密实度≥92%）	m2	342.03		
43	011102001001	石材地面	[项目特征] 1. 20mm厚灰色/米白色水洗石 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	763.1		
44	011102003001	青瓦立铺地面	[项目特征] 1. 20mm厚立瓦 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	91.1		
45	011102001002	不规则黑色条石竖贴地面	[项目特征] 1. 不规则黑色条石 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	189.67		
46	011107002001	石材台阶面	[项目特征] 1. 20厚灰色/米白色水洗石台阶 2. 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	133.18		
47	011201002001	墙面彩绘桃花瓣	[项目特征] 1. 墙面彩绘桃花瓣	m2	90		
48	040203007001	碎石道路	[项目特征] 1. 30mm厚Φ15~2mm5碎石面层 2. 330*330*50mm厚碎石铺路格 3. 素土夯实	m2	331.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	040205007001	标线	[项目特征] 1. 50mm宽白色画线漆	m2	9.1		
		水电部分					
50	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 土方开挖 2. 土方回填	m3	360.2		
51	010102003001	挖管道土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: $h \leq 2m$ 3. 清单工程量考虑工作面及放坡	m3	229.2		
52	010102009003	给水管道基础	[项目特征] 1. 3:7灰土垫层	m3	15.1		
53	010102009004	给水管道基础	[项目特征] 1. 砂垫层	m3	11.6		
54	010102009005	雨水管道基础	[项目特征] 1. 砾石垫层	m3	1.8		
55	010102009006	回填土	[项目特征] 1. 回填	m3	200.7		
56	010502001002	草坪灯基础	[项目特征] 1. C20商品砼 2. 350*350*250mm	m3	1.1		
57	040205001001	水表井	[项目特征] 1. 尺寸: 直径 $\Phi 1200mm$, $H=1500mm$ 2. 370厚砖砌井, 砖砌井筒 3. 20厚1:2防水砂浆抹面 4. $\Phi 700$ 重型铸铁井盖支座, 参照图集陕09S2-15, 乙型 5. 200厚C20混凝土底板 6. 100厚卵石垫层	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 详见图集：16S518-8页 2. 砖砌体，高度1m，内侧M10水泥砂浆勾缝 3. 100厚C20混凝土底板 4. 50厚C20细石混凝土垫层 5. 铸铁雨水箅子	座	2		
		景观部分					
59	01B008	景石1	[项目特征] 1. 景石1 2. 规格：1300*800*450（长*宽*厚）	块	1		
60	01B009	景石2	[项目特征] 1. 景石2 2. 规格：1300*850*800（长*宽*厚）	块	1		
61	01B010	景石3	[项目特征] 1. 景石3 2. 规格：2000*700*600（长*宽*厚）	块	3		
62	01B011	景石4	[项目特征] 1. 景石4 2. 规格：650*600*410（长*宽*厚）	块	2		
63	01B012	景石五	[项目特征] 1. 景石5 2. 规格：1300*800*320（长*宽*厚）	块			
64	01B013	景石六	[项目特征] 1. 景石6 2. 规格：650*600*410（长*宽*厚）	块			
65	01B014	景石七	[项目特征] 1. 景石7 2. 规格：1200*500*400（长*宽*厚）	块			

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-柳泉村委会广场土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		绿化部分					
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 柿子树： 2. 乔木胸径：12-15CM，高度400-450CM，冠幅300-350CM	株	1		
2	050103001002	栽植乔木	[项目特征] 1. 大核桃树 2. 乔木胸径：12-15CM，高度400-450CM，冠幅300-350CM	株	3		
3	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 小核桃树 2. 乔木胸径：7-8CM，高度300-350CM，冠幅250-300CM	株	2		
4	050103009001	栽植色带	[项目特征] 1. 石菖蒲 2. 高度30-40CM，冠幅25-30CM	m2	50.9		
5	050103009002	栽植色带	[项目特征] 1. 狼尾草 2. 高度30-40CM，冠幅25-30CM	m2	3.55		
6	050103009003	栽植色带	[项目特征] 1. 沿阶草 2. 高度20-25CM，冠幅25-30CM	m2			
7	050103009004	栽植色带	[项目特征] 1. 麦冬	m2	1.45		
8	050103009005	栽植色带	[项目特征] 1. 风车茉莉 2. 高度50-60CM，冠幅30-40CM	m2			
9	050103009006	栽植色带	[项目特征] 1. 佛甲草	m2	25		
10	050103009007	栽植色带	[项目特征] 1. 十大功劳 2. 高度30-40CM，冠幅25-30CM	m2	0.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-柳泉村委会广场绿化工程 专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402002001	植物养护	[工作内容] 1. 养护期1年 2. 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱AL 2. 规格：400*600*200 3. 其余参照图纸设计及规范要求	台	1		
2	030505006001	电源	1. 名称：变压器电源 2. 型号：AC220V/D C24V/500W	台	4		
		配管					
3	030412001001	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PE32 3. 配置形式及部位：埋地	m	575.6		
4	030412001002	配管	1. 材质：电缆保护管（工程量暂定） 2. 规格：SC50	m	200		
		电缆					
5	030409001001	电力电缆	1. 型号：电力电缆（工程量暂定） 2. 规格：YJV-5*16	m	200		
6	030409003001	控制电缆	1. 型号：控制电缆 2. 规格：YJV-3*4	m	600.5		
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称：干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 铜芯电力电缆头	个	2		
8	030409004001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6	个	4		
		灯具					
9	030413002001	装饰灯	1. 名称：草坪灯 2. 型号：光源LED 功率20W 电压220V 色温3000K IP67 3. 高度：0.5-0.7 米 4. 其余参照图纸设计及规范要求	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030413002002	装饰灯	1. 名称:射树灯 2. 型号:光源LED 功率12W 电压220V 色温3000K IP67 3. 其余参照图纸设计 及规范要求	套	29		
11	030413002003	装饰灯	1. 名称:台阶灯 2. 型号:光源LED 功率5W 电压220V 色温3000K IP65 3. 其余参照图纸设计 及规范要求	套	5		
12	030413002004	装饰灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:光源LED 功率12W 电压220V 色温3000K IP65 3. 其余参照图纸设计 及规范要求	套	5		
13	030413002005	装饰灯	1. 名称:LED 灯带 2. 型号:光源LED 功率9W 电压24V 色温3000K IP68 3. 其余参照图纸设计 及规范要求	m	140		
14	030413009001	园区路灯	1. 名称:球场灯 2. 规格:光源LED 功率100W 电压220 V 色温3000K IP6 7 3. 灯杆的材质及高度: H=6m 4. 其余参照图纸设计 及规范要求	套	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：聚乙烯PE80 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接	m	2.35		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：聚乙烯PE80 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接	m	64.32		
		设备					
3	031002001001	阀门	1. 类型：取水器P-33 2. 型号、规格：DN32	个	2		
4	031002011001	水表	1. 材质：水表（含闸阀） 2. 型号、规格：DN50	个	1		
		雨水					
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：雨水 3. 材质：PE聚乙烯双壁波纹管 4. 规格：DN200 5. 连接形式：胶圈	m	17.48		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-柳泉村委会广场给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: -2.4m 3. 弃土运距: 暂不考虑	m3	229.15		
2	010102009001	灰土换填	[项目特征] 1. 土质要求: 2:8 灰土分层压实回填至 -1.400 2. 密实度要求: 压实系数不得小于 0.95	m3	80.89		
3	010102009002	土(石)方回填	[项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 密实度要求: 不得小于 0.95	m3	122.13		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土方外运 2. 运距自行考虑	m3	42.31		
		砌 筑 工 程					
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级 : MU15 烧结实心砖 2. 砂浆强度等级: M5.0 水泥砂浆	m3	1.05		
6	010402001001	大青砖	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 花墙: 大青砖 2. 墙体厚度: 200 3. 砂浆强度等级: M5.0 水泥砂浆	m3	10.46		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级 : C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	18.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础	m2	38.8		
9	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	5		
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 基础垫层	m2	9.75		
11	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	0.75		
12	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 构件名称: 构造柱	m2	11.3		
13	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	2.12		
14	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式: 钢筋混凝土柱	m2	8.99		
15	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	6.31		
16	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 梁截面形式: 矩形梁	m2	75.24		
17	010502013001	平板	[项目特征] 1. 板厚度: 120 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土	m3	15.84		
18	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 构件名称: 平板	m2	135.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502010001	直形墙-女儿墙	[项目特征] 1. 墙厚：200mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m3	6		
20	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 构件名称：直形墙-女儿墙 2. 墙截面形式：200mm	m2	60.78		
21	010502010002	直形墙-女儿墙	[项目特征] 1. 墙厚：150mm 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m3	2.39		
22	010505005002	墙面模板	[项目特征] 1. 构件名称：直形墙-女儿墙 2. 墙截面形式：150mm	m2	32.28		
23	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：一级圆钢	t	0.012		
24	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢10以内	t	1.973		
25	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢10以上	t	2.32		
26	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：砌体加筋	t	0.07		
27	010502025001	散水	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	19.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010502027001	坡道	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	12.3		
		金属结构工程					
29	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：箱型柱 Q355B 2. 型号：GZ1箱型400x400x12x12；GZ2箱型300x300x12x12 3. 钢构件需一度醇酸防锈底漆、中间结合漆、调和面漆，涂层干漆膜总厚度大于125μm。外漏钢结构构件：1富锌底漆两遍：2. 云铁中间漆一遍：3. 氟碳面漆两遍。涂层干漆膜总厚度大于150μm。 4. 钢结构部分耐火极限应满足建筑设计：钢结构部分采用涂刷防火涂料，防火等级为二级，涂刷的厚度必须能使钢柱的耐火极限2.5小时、钢梁1.5小时、楼梯1.0小时。	t	5.049		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 型号:GL1 HM294 x200 x8 x12 GL2 HM440x300x11 x18 3. 钢构件需一度醇酸防锈底漆、中间结合漆、调和面漆,涂层干漆膜总厚度大于125pm。外漏钢结构构件:1富锋底漆两遍:2. 云铁中间漆一遍:3. 氟碳面漆西遍。 , 涂层干漆膜总厚度大于150um。 4. 钢结构部分耐火极限应满足建筑设计:钢结构部分采用涂刷防火涂料,防火等级为二级,涂刷的厚度必须能使钢柱的耐火极限2.5小时、钢梁1.5小时、楼梯1.0小时	t	12.463		
31	010608002001	预埋螺栓	[项目特征] 1. 柱脚M24螺栓	套	88		
32	010605001001	钢筋桁架楼承板	[项目特征] 1. 楼承板型号:YX75-200-600 2. 压型钢板支承于钢梁上时,在其支承长度范围内应涂防锈漆,但其厚度不宜超过50un:压型钢板板肋与钢梁平行时,钢梁上翼缘表面不应涂防锈漆,以使钢梁表面与混凝土间有良好的结合:压型钢板板端部的栓钉部位进行适当的除锌处理,以提高栓钉的焊接质量	m2	133.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
33	010902001001	屋面	[项目特征] 1. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度 ≥ 10 ，按纵横3~6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 2. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 3. 三道防水，2道3.0厚聚合物改性沥青防水卷材1道1.5厚高聚物改性沥青防水涂料（单列） 4. 25厚1：3水泥砂浆找平层 5. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 6. 钢筋混凝土屋面板	m2	133.97		
34	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1. 三道防水，2道3.0厚聚合物改性沥青防水卷材，1道1.5厚高聚物改性沥青防水涂料	m2	148.9		
35	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. ND100白色PVC管 2. 冷凝水管ND32白色PVC管	m	6.84		
36	011104002001	屋面木地板	[项目特征] 1. 木地板架空地板田厂家二次设计铺装	m2	133.97		
		楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011101002001	车棚混凝土地面	[项目特征] 1、100厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实	m2	119.6		
		墙、柱面工程					
38	011403001001	真石漆外墙	[项目特征] 1. 真石漆外墙 2. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1: 2.5水泥砂浆打底扫毛 4. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙	m2	160.98		
39	010903003001	外墙防水	[项目特征] 1. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料，1道5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	160.98		
40	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] A饰面：1、涂料 2、2厚粉刷石膏（石膏与水的比重为1:0.42重量比） 罩面压光 B基层：1、10厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的重量比为1:2.5:0.64）打底抹平 2、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物 3、墙面用素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4、刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇水或刷界面剂	m2	61.22		
		天棚吊顶					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 乳胶漆(3遍) 2. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 3. 3厚底基防裂腻子分遍找平 4. 素水泥一道甩毛	m2	119.6		
		其他工程					
42	010901010001	屋面变形缝	[项目特征] 1. 聚苯乙烯泡沫塑料嵌缝 2. 1厚铝板 3. 具体详见图集陕09J02 4/27	m	15.53		
43	010903004001	墙面变形缝	[项目特征] 1. 外墙变形缝做法详见 陕09J15 27	m	5.3		
44	011207003001	玻璃栏板	[项目特征] 1. 玻璃栏板做法详 2. 15J403-1 D56	m2	15.08		
45	010401008001	屋面出入口	[项目特征] 1. 屋面出入口做法详 陕09J02 1/29	m2	0.69		
46	01B001	一层挑檐	[项目特征] 1. 真石漆 2. 底漆 3. 3厚聚合物水泥砂浆找平 4. 庄入160 a/m2耐碱玻纤网格布一道 5. 15厚M10 水泥砂浆(掺5%防水剂)压实抹光, 6. 9mm水泥纤维板外包	m2	16.13		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造电气工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:配电箱AL 2. 规格:500x400x120 3. 安装方式:底边距地:1.8m 4. 其余参照图纸设计及规范要求 5. 无端子外部接线2.5 6个、无端子外部接线6 3个	台	1		
		配管					
2	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式及部位:暗配	m	27.89		
3	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC40 3. 配置形式及部位:暗配	m	30		
4	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	8		
		配线					
5	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制:桥架或配管	m	86.34		
6	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ10 3. 敷设部位或线制:桥架或配管	m	30		
		灯具					
7	030413002001	装饰灯	1. 名称:太阳能雨棚灯 2. 型号:1X22W IP54 3. 其余参照图纸设计及规范要求	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-柳泉村车棚改造电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号:LED 节能灯具 2. 规格:1X36w 3. 其余参照图纸设计及规范要求	套	6		
		接地					
9	030410002001	接地母线	1. 接地母线材质、规格:利用建筑物基础内钢筋做接地装置,无基础钢筋处,采用40x4镀锌扁钢埋于混凝土基础内	m	50.12		
10	030415027001	接地装置	1. 名称:接地电阻的测试点	系统	1		
11	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-柳泉村车棚改造电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-柳泉村车棚改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		改造拆除					
1	011701001001	墙体拆除	[项目特征] 1. 部位：拆除隔墙 2. 材质：烧结粘土砖 3. 垃圾外运	m3	6.63		
2	011710002001	拆除窗	[项目特征] 1. 窗户拆除 2. 垃圾外运	樘	5		
3	011710002002	拆除门	[项目特征] 1. 拆除门 2. 垃圾外运	樘	5		
4	011709001001	拆除原有不锈钢栏杆	[项目特征] 1. 部位：二层南侧露台 2. 垃圾外运	m	9.66		
5	011702002001	屋面女儿墙拆除	[项目特征] 1. 屋面拆除原600高钢筋混凝土女儿墙 2. 垃圾外运	m3	7.98		
6	011707001001	铲除原有屋面	[项目特征] 1. 铲除原有屋面至找坡层 2. 垃圾外运	m2	115.17		
7	011708002001	铲除原有外墙	[项目特征] 1. 铲除原有外墙真石漆 2. 垃圾外运	m2	338.8		
8	011705001001	铲除原有地面	[项目特征] 1. 铲除原有地面瓷砖 2. 垃圾外运	m2	219.06		
9	011708002002	铲除原有内墙	[项目特征] 1. 铲除原有内墙乳胶漆 2. 垃圾外运	m2	502.96		
10	011708002003	铲除原有顶面	[项目特征] 1. 铲除原有顶面乳胶漆 2. 垃圾外运	m2	269.3		
11	01B001	拆除原有家具	[项目特征] 1. 拆除原有家具 2. 垃圾外运	项	1		
		改造新建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		砌 筑 工 程					
12	010401002001	造型花墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:大青砖400*200*100 2. 未尽事宜详见施工图纸	m3	1.67		
13	010402001001	空心砖墙、砌块墙	[项目特征] 1. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10 2. 砂浆强度等级、配合比:M5.0砂浆砌筑	m3	5.23		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010502010001	屋面女儿墙	[项目特征] 1. 墙厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C35 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m3	10.04		
15	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:直形	m2	133.82		
16	010506001001	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢10以内	t	0.432		
17	010506001002	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢10以上	t	0.622		
18	010506001003	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:砌体加固筋	t	0.028		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010607004001	钢平台	[项目特征] 1. 名称:新增造型挑檐 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 骨架采用100*100*4mm钢方管 40*40*4mm镀锌方管 80*80*5mm方管	t	1.09		
		屋面及防水工程					
20	010902001001	不上人屋面	[项目特征] 1. 3+3厚高聚物改性沥青防水卷材(带保护层)两道(单列) 2. 高聚物改性沥青防水涂料一道(单列) 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 保温层材料及厚度详节能专篇(暂按80mm硬质岩棉板)(单列)	m2	115.17		
21	010902001002	不上人屋面防水	[项目特征] 1. 3+3厚高聚物改性沥青防水卷材(带保护层)两道 2. 高聚物改性沥青防水涂料一道	m2	129		
22	010902002001	涂膜防水	[项目特征] 1. 部位:外墙 2. 卷材、涂膜品种:一道1mm厚水泥基渗透防水涂料	m2	419.91		
		防腐、隔热、保温工程					
23	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm挤塑聚苯板	m2	115.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011001003001	保温隔热墙	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙 2. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 3. 3厚第一遍抹面胶浆一道 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚硬质岩棉板	m2	419.91		
		楼地面工程					
25	011101003001	地面地坪漆	[项目特征] 部位：一层室外新做花墙至建筑外墙地面 1. 新作地面地坪漆	m2	24.56		
26	011101004001	水磨石楼地面	[项目特征] 工程做法： 1. 20厚预制斑点水磨石 2. 10m厚DS20预拌砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 最薄处20mm厚C20细石混凝土找坡层, 抹平 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 建筑楼板	m2	251.27		
27	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 部位：一层坡道 工程做法： 1. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡度1:10)	m2	5.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011105006001	不锈钢踢脚线	[项目特征] 1. 50mm黑色铝型材脚线（折边背面刨槽） 2. 阻燃夹板基层9mm，须防潮处理 3. 墙体	m	12.07		
29	011503001001	金属扶手带栏杆、栏板	[项目特征] 1. 部位：坡道 2. 工程做法：详见图集14J17 27页	m	7.44		
30	011107001001	水泥砂浆台阶面	[项目特征] 部位：一层新做造型花墙以外范围 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 清理原有坏损地面	m2	27.73		
		门窗工程					
31	010802001001	金属平开门	[项目特征] 1. 门类型：成品套装门 2. 门编号：M1027 3. 尺寸：1000*2700 4. 材质：80系列灰色断桥铝合金门	m2	1		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011403001001	外墙抹灰面油漆	[项目特征] 1. 白色真石漆(详立面分色图) 2. 3厚第三遍抹面胶浆一道 3. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 4. 2厚第二遍抹面胶浆一道 5. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料（单列） 6. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 7. 安装塑料锚栓固定钉(锚固钉规格根据保温厚度确定，数量应根据拉拔试验确定) 8. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道（单列） 9. 3厚第一遍抹面胶浆一道（单列） 10. 80mm厚硬质岩棉板（单列） 11. 15厚M10水泥砂浆(掺5%防水剂)压实抹光，与混凝土墙平齐(砌筑结构)/基层清理(混凝土墙体) 不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径0.9mm镀锌钢丝网，宽300mm 12. 铲除原有面层（单列）	m2	437.67		
33	011403001002	内墙抹灰面油漆	[项目特征] 1. 乳胶漆(3遍) 2. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 3. 聚合物水泥砂浆修补墙面 4. 加气混凝土砌块或加气混凝土板墙基层	m2	497.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011403001003	乳胶漆顶棚	[项目特征] 1. 乳胶漆(3遍) 2. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 3. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 素水泥一道甩毛	m ²	276.39		
35	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 部位：新增造型挑檐 1. 真石漆 2. 底漆 3. 3厚聚合物水泥砂浆找平 4. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道； 5. 15厚M10水泥砂浆(掺5%防水剂)压实抹光 6. 9mm厚水泥纤维板	m ²	102.3		
		其 他 工 程					
36	011502001001	金属装饰线	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:10mm宽黑色不锈钢线条	m	4.6		
		补充分部					
37	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 屋面女儿墙植筋Φ10	个	586		
38	01B002	花池挡墙	[项目特征] 工程做法：具体详见陕09J09 1/80 1. 清水砖墙MU10砖M5水泥砂浆砌筑 2. 1:2水泥砂浆勾缝 3. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺 5% 防水粉 4. 未尽事宜详见施工图纸	m	9.68		
39	011205001001	女儿墙包9mm水泥纤维板	[项目特征] 1、9mm水泥纤维板	m ²	77.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱AL1 2. 其余参照图纸设计及规范要求 3. 无端子外部接线2.5 12个、无端子外部接线6 18个	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱AL2 2. 其余参照图纸设计及规范要求 2. 无端子外部接线2.5 12个、无端子外部接线6 9个	台	1		
		配线					
3	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV2.5 3. 敷设部位或线制：桥架或配管	m	948.59		
4	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV4 3. 敷设部位或线制：桥架或配管	m	1014.56		
5	030412003003	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV10 3. 敷设部位或线制：桥架或配管	m	15		
6	030412003004	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV6 3. 敷设部位或线制：桥架或配管	m	60.41		
		配管					
7	030412001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：PC20 3. 配置形式及部位：暗配	m	331.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC25 3. 配置形式及部位:暗配	m	292.12		
9	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC32 3. 配置形式及部位:暗配	m	22.94		
10	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	310		
		灯具					
11	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号:明装射灯	套	60		
12	030413001002	普通灯具	1. 名称:磁吸轨道灯	套	144		
13	030413001003	普通灯具	1. 名称、型号:吸顶灯	套	4		
14	030413001004	普通灯具拆除	1. 名称、型号:吸顶灯	套	24		
		开关插座					
15	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座	套	79		
16	030413012001	开关、按钮	名称:单联开关	套	1		
17	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单联双控开关	套	2		
18	030413012003	开关、按钮	1. 名称:双联开关	套	1		
19	030413012004	开关、按钮	1. 名称:三联开关	套	10		
20	030413012005	开关、按钮	1. 名称:挂式空调插座	套	7		
21	030413012006	开关、按钮	1. 名称:柜式空调插座	套	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：丝扣连接	m	59.77		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：丝扣连接	m	40.76		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：丝扣连接	m	68.06		
4	031201001001	管道刷油	1. 刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：耐热调合漆2道	m ²	17.96		
		阀门					
5	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32	个	2		
6	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25	个	4		
7	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN20	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001004	阀门	1. 类型:回水截止阀(带泻水功能) 2. 型号、规格:DN20	个	12		
9	031002001005	阀门	1. 类型:高阻两通恒温阀 2. 型号、规格:DN20	个	12		
10	031002001006	阀门	1. 类型:5080自动跑风	个	12		
11	031002001007	阀门	1. 类型:泄水 2. 型号、规格:DN20	个	12		
12	031002001008	阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 型号、规格:DN20	个	6		
		设备					
13	031004002001	钢制散热器	1. 片数:10 2. 型号、规格:钢铝复合散热器, 散热量 $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$, 散热量193W/片	组	2		
14	031004002002	钢制散热器	1. 片数:15 2. 型号、规格:钢铝复合散热器, 散热量 $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$, 散热量193W/片	组	2		
15	031004002003	钢制散热器	1. 片数:20 2. 型号、规格:钢铝复合散热器, 散热量 $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$, 散热量193W/片	组	5		
16	031004002004	钢制散热器	1. 片数:25 2. 型号、规格:钢铝复合散热器, 散热量 $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$, 散热量193W/片	组	3		
17	031005017001	蒸汽间断式开水炉	1. 型号、规格:供暖型壁挂炉 额定热负荷:24kW , 额定输入功率:130W	台	1		
18	030912001001	手提式灭火器	1. 名称:4kg手提式干粉磷酸铵盐灭火器	具	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-蒋村片区化展厅改造通风
空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-蒋村片区化展厅改造通风
空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-蒋村片区化展厅改造通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		改造拆除					
1	011701001001	墙体拆除	[项目特征] 1. 加气混凝土块墙 2. 垃圾外运	m3	6.91		
2	011710002001	拆除窗	[项目特征] 1. 拆除铝合金窗 2. 垃圾外运	樘	9		
3	011710002002	拆除门	[项目特征] 1. 拆除铝合金门 2. 垃圾外运	樘	5		
4	011709001001	拆除原有不锈钢栏杆	[项目特征] 1. 拆除原有不锈钢 栏杆：室外走廊 2. 垃圾外运	m	47.96		
5	011701001002	屋面女儿墙拆除	[项目特征] 1. 屋面拆除原600 高女儿墙，烧结粘 土砖 2. 垃圾外运	m3	11.4		
6	011707001001	铲除原有屋面	[项目特征] 1. 铲除原有屋面至 找平层 2. 垃圾外运	m2	284.58		
7	011708001001	铲除原有外墙面	[项目特征] 1. 铲除原有外墙真 石漆 2. 垃圾外运	m2	606.96		
8	011708001002	铲除原有内墙面	[项目特征] 1. 铲除原有内墙乳 胶漆 2. 垃圾外运	m2	1718.27		
9	011708001003	铲除原有顶面	[项目特征] 1. 铲除原有顶面乳 胶漆 2. 垃圾外运	m2	788.61		
10	01B001	原始吧台拆除	[项目特征] 1. 5米长原始吧台 拆除 2. 垃圾外运	个	1		
		改造新建					
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401002001	造型花墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、 强度等级:大青砖4 00*200*100mm 2. 未尽事宜详见施 工图纸	m3	3.03		
12	010402001001	新建内墙	[项目特征] 1. 墙体类型:MU10 加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:M 5.0砂浆砌筑	m3	1.51		
		混凝土及钢筋混凝土工 程					
13	010502010001	屋面女儿墙	[项目特征] 1. 墙厚度:150mm 2. 混凝土强度等级 :C35 3. 混凝土拌和料要 求:商品混凝土	m3	14.32		
14	010505005001	屋面女儿墙 模板	[项目特征] 1. 现浇混凝土模板 制作及安拆	m2	190.94		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格 : 螺纹钢Φ10以上 (含Φ10)	t	0.878		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格 : 螺纹钢Φ10以内	t	0.605		
17	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格 : 圆钢Φ10以内	t	0.024		
18	010506001004	砌体加筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格 : 圆钢Φ10以内	t	1.208		
19	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 屋面女儿墙植筋 Φ10	个	414		
		金属结构工程					
20	011508001001	金属字	[项目特征] 1. 钢结构字体, 由 厂家二次设计安装	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 部位：女儿墙外 侧，钢结构字体下 部支撑 2. 100*100*5mm厚 钢方管、40*40*4m m镀锌方管	t	0.121		
		屋面及防水工程					
22	010901008001	不上人屋面	[项目特征] 1. 防水单列 2. 25厚1:3水泥砂 浆找平层 3. 保温层材料及厚 度详节能专篇-单 列	m2	291.66		
23	010902001001	不上人屋面防水	[项目特征] 1. 3+3厚高聚物改 性沥青防水卷材(带 保护层)两道 2. 高聚物改性沥青 防水涂料一道	m2	315.35		
24	010904002001	地面涂膜防水	部位：卫生间 [项目特征] 1. 1.5厚JS聚合物 水泥防水涂料(Ⅱ 型)	m2	24.01		
25	010903002001	墙面涂膜防水	部位：卫生间 [项目特征] 1. 1.5厚JS聚合物 水泥防水涂料(Ⅱ 型),四周遇墙上翻 至建筑完成面以上 1000mm,洗手台处1 200mm	m2	32		
26	010904002002	地面涂膜防水	部位：室外走廊、 厨房 [项目特征] 1. 1.5厚JS聚合物 水泥防水涂料(Ⅱ 型),四周遇墙上翻 至建筑完成面以上 (暂按300mm)	m2	174.63		
		保温、隔热、防腐工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011001001001	保温隔热屋面	[项目特征] 1. 保温层材料及厚度详节能专篇(暂按80mm挤塑聚苯板)	m2	291.66		
28	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位：外墙 2. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 3. 3厚第一遍抹面胶浆一道 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80mm厚硬质岩棉板	m2	524.2		
		楼地面装饰工程					
29	011102003001	块料楼地面	部位：1层厨房 [项目特征] 1. 10厚铺地砖（400*800地砖），DTG擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS干拌砂浆找平层 4. 防水单列 5. 30厚1:3水泥砂浆找平层 6. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层	m2	20.56		
30	011102003002	块料楼地面	部位：2、3层卫生间 [项目特征] 1. 10厚铺地砖（400*800地砖），DTG擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS干拌砂浆找平层 4. 防水单列 5. 30厚1:3水泥砂浆找平层 6. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层	m2	15.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011102003003	块料楼地面	部位：1层洗手区、1-3室外走廊、1层楼梯间 [项目特征] 1. 10厚铺地砖（800*800地砖），DTG擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS干拌砂浆找平层 4. 防水单列 5. 30厚1:3水泥砂浆找平层 6. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设	m2	144.01		
32	011103001001	橡塑板楼地面	部位：室内其余房间 [项目特征] 1. 塑胶地面 2. 自流平找平层 3. 水泥自流平界面剂 4. 40~50厚C25细石混凝土 5. 水泥浆一道，内掺建筑胶 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层	m2	625.47		
33	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 50mm黑色金属踢脚线（折边背面刨槽） 2. 阻燃夹板基层9mm，须防潮处理 3. 墙体	m	556.63		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011203003001	块料墙面（有防水）	部位：1层厨房/洗手区、2-3层卫生间 [项目特征] 1. 专用嵌缝剂填缝 2. 400*800mm墙砖（H:3000mm） 3. 3厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 4. 20厚DS干拌砂浆找平层 5. 防水单列 6. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 7. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	141.42		
35	011205001001	装饰板墙面	[项目特征] 1. 新建石膏板墙体	m2	11.25		
		天棚工程					
36	011302001001	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 铝板饰面（600*600mm铝扣板），与配套专用副龙骨固定 2. 与安装形式配套的上层专用主龙骨，间距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 3. 与安装形式配套专用下层副龙骨，用配套专用吊件与主龙骨联结（间距根据铝板板幅确定） 4. Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部用M8膨胀螺栓固定在楼板上 5. 钢筋混凝土楼板	m2	43.15		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011404001001	外墙涂料墙面	[项目特征] 1. 白色真石漆(详立面分色图) 2. 3厚第三遍抹面胶浆一道 3. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 4. 2厚第二遍抹面胶浆一道 5. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料（单列） 6. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 7. 安装塑料锚栓固定钉(锚固钉规格根据保温厚度确定，数量应根据拉拔试验确定) 8. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道（单列） 9. 3厚第一遍抹面胶浆一道（单列） 10. 80mm厚硬质岩棉板（单列） 11. 15厚M10水泥砂浆(掺5%防水剂)压实抹光，与混凝土墙平齐(砌筑结构)/基层清理(混凝土墙体) 不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径0.9mm镀锌钢丝网，宽300mm 12. 铲除原有面层（单列）	m2	715.16		
38	011403001001	内墙乳胶漆墙面	部位：室内其余房间 [项目特征] 1. 乳胶漆(3遍) 2. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 3. 聚合物水泥砂浆修补墙面 4. 加气混凝土砌块或加气混凝土板墙基层	m2	1625.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011403001002	乳胶漆顶棚	[项目特征] 1. 乳胶漆(3遍) 2. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 3. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 4. 素水泥一道甩毛	m2	741.97		
		门窗工程					
40	010802001001	金属平开门	[项目特征] 1. 类型:成品套装门 2. 编号:M1827 3. 材质:80系列灰色断桥铝合金门	m2	9.72		
41	010802001002	金属平开门	[项目特征] 1. 类型:成品套装门 2. 编号:M1227 3. 材质:80系列灰色断桥铝合金门	m2	3.24		
42	010802001003	金属平开门	1. 类型:成品套装门 2. 编号:M1027 3. 材质:80系列灰色断桥铝合金门	m2	13.5		
43	010801001001	实木装饰门	[项目特征] 1. 类型:成品套装门 2. 编号: M1021 3. 材质: 成品木门	m2	4.2		
44	010807001001	金属推拉窗	[项目特征] 1. 类型:断桥铝合金窗 2. 编号: C1824 3. 材质:断桥铝合金窗6mmLow-E+12A+6mm	m2	30.24		
45	010807001002	金属推拉窗	[项目特征] 1. 类型:断桥铝合金窗 2. 编号: C1009 3. 材质:断桥铝合金窗6mmLow-E+12A+6mm	m2	0.9		
		其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土
建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	010502027001	细石混凝土面层坡道	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡度按工程设计)	m2	7.58		
47	011107001001	水泥砂浆台阶面-踏步段	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实宽出面层100 5. 素土夯实	m2	5.87		
48	011205001002	水泥纤维板	部位：女儿墙 [项目特征] 1. 包9mm厚水泥纤维板	m2	18.06		
49	011205001003	水泥纤维板饰面	部位：1层 [项目特征] 1. 材质：75竖骨，9.5厚水泥纤维板饰面	m2	37.85		
50	01B002	不锈钢玻璃栏板	[项目特征] 1. 不锈钢玻璃栏板	m2	52.93		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱ALZ 2. 其余参照图纸设计及规范要求 3. 无端子外部接线2.5 12个、无端子外部接线6 24个	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱APcf 2. 其余参照图纸设计及规范要求 3. 无端子外部接线2.5 3个、无端子外部接线6 3个	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱AL2 2. 其余参照图纸设计及规范要求 3. 无端子外部接线2.5 3个、无端子外部接线6 3个	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱AL3 2. 其余参照图纸设计及规范要求 3. 无端子外部接线2.5 9个、无端子外部接线6 33个	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	1. 名称、型号：配电箱APCF 2. 其余参照图纸设计及规范要求	台	1		
		配线					
6	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV2.5 3. 敷设部位或线制：桥架或配管	m	1272.59		
7	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV4 3. 敷设部位或线制：桥架或配管	m	1924.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412003003	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:BV4 3. 敷设部位或线制:桥架或配管	m	655.45		
		配管					
9	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:暗配	m	411.94		
10	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC25 3. 配置形式及部位:暗配	m	613.05		
11	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC32 3. 配置形式及部位:暗配	m	21.09		
12	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC40 3. 配置形式及部位:暗配	m	7.51		
13	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC50 3. 配置形式及部位:暗配	m	5.5		
14	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	306		
		电缆					
15	030409001001	电力电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-5*10	m	31.06		
16	030409001002	电力电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16	m	25.57		
17	030409003001	控制电缆	1. 型号:控制电缆 2. 规格:YJV-5*6	m	33.61		
18	030409002001	电力电缆头	1. 干包终端头(1kV以下截面mm2以下) 35 铜芯电力电缆头	个	6		
19	030409004001	控制电缆头	1. 控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6	个	2		
		桥架					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030409007001	防火槽、带	1. 型号、规格:强电桥架 200*100	m	77.2		
21	030409017001	桥架支撑架	1. 型号、规格:支撑架	t	0.062		
		灯具					
22	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号:600*600MM扣板灯	套	6		
23	030413001002	普通灯具	1. 名称、型号:600*600MM平板灯	套	69		
24	030413001003	普通灯具	1. 名称、型号:吸顶灯	套	18		
25	030413001004	普通灯具拆除	1. 名称、型号:吸顶灯	套	54		
		开关插座					
26	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座	套	160		
27	030413013002	插座	1. 名称:空调插座	套	18		
28	030413013003	插座	1. 名称:小厨宝防水插座	套	5		
29	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联开关	套	12		
30	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单联双控开关	套	3		
31	030413012003	开关、按钮	1. 名称:二联开关	套	5		
32	030413012004	开关、按钮	1. 名称:三联开关	套	6		
33	030413012005	开关、按钮	1. 名称:双联双控开关	套	2		
34	030413012006	开关、按钮	1. 名称:三联双控开关	套	1		
35	030412005002	接线盒	1. 名称:电源接线盒	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:暗配	m	228.28		
2	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	38		
3	030502002001	弱电插座	1. 规格:网络插座	个	38		
4	030502003001	双绞线缆	1. 规格:CAT. 6e 4 Pair UTP 2. 敷设环境:管内穿线	m	14.2		
5	030502003002	双绞线缆	1. 规格:CAT. 5e 4 Pair UTP 2. 敷设环境:管内穿线	m	783.44		
6	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 规格:多媒体箱（内设网络模块、分支器） 2. 型号:400*350*120 3. 其余参照图纸设计及规范要求	台	1		
7	030502008001	配线架	1. 规格:楼层配线架 2. 其余参照图纸设计及规范要求	架	2		
8	030409007001	防火槽、带	1. 型号、规格:弱电桥架 100*50	m	61.77		
9	030409017001	桥架支撑架	1. 型号、规格:支撑架	t	0.031		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 柳泉段-美好生活服务中心改造
弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接	m	1.97		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：热熔连接	m	1.4		
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接	m	0.6		
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接	m	8.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接	m	2.8		
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：热熔连接	m	42.66		
7	031001007001	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：内涂PE钢型复合管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：丝扣连接	m	9.27		
8	031001007002	复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：内涂PE钢型复合管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：丝扣连接	m	0.3		
		阀门					
9	040502008001	套管	1. 名称：钢套管 D N100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN50	个	2		
11	031002001002	阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN65	个	1		
12	031002001003	阀门	1. 类型：止回阀 2. 型号、规格：DN65	个	1		
13	031002001004	阀门	1. 类型：自动排气阀（含截止阀） 2. 型号、规格：DN15	个	1		
14	031002011001	水表	1. 材质：水表（含闸阀） 2. 型号、规格：DN65	组	1		
		排水					
		管道					
15	031001006007	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：加厚UPVC管 4. 规格：DN150 5. 连接形式：承插粘接	m	8.08		
16	031001006008	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：加厚UPVC管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接	m	6.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006009	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：加厚UPVC管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：承插粘接	m	18.55		
18	031001006010	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：加厚UPVC管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：承插粘接	m	14.99		
19	031001006011	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：UPVC管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接	m	12.74		
20	031001006012	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：UPVC管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：承插粘接	m	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031001006013	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：UPVC管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：承插粘接	m	1.23		
		卫生洁具					
22	040502008002	套管	1. 名称：钢套管 D N125	个	1		
23	040502008003	套管	1. 名称：刚性防水套管 DN100	个	1		
24	031001011001	阻火圈	1. 名称：阻火圈 D N100	个	3		
25	031003003001	洗脸盆	1. 材质：台式洗脸盆	组	5		
26	031003006001	大便器	1. 材质：蹲式大便器	组	3		
27	031003017001	地漏	1. 材质：地漏 2. 规格：DN50	个	3		
28	031003018001	地面扫除口	1. 材质：地面扫除口 2. 规格：DN100	个	1		
		雨水					
29	031001006014	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：雨水 3. 材质：UPVC管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接	m	33.96		
		其他					
30	030912001001	手提式灭火器	1. 名称：4kg手提式干粉磷酸铵盐灭火器	具	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-美好生活服务中心改造给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管道					
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：丝扣连接	m	110.21		
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：丝扣连接	m	85.13		
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：采暖 3. 材质：镀锌钢管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：丝扣连接	m	356.11		
4	031201001001	管道刷油	1. 刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：耐热调合漆2道	m2	53.59		
		阀门					
5	031002001001	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN32	个	3		
6	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25	个	5		
7	031002001003	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN20	个	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001004	阀门	1. 类型:回水截止阀(带泻水功能) 2. 型号、规格:DN20	个	34		
9	031002001005	阀门	1. 类型:高阻两通恒温阀 2. 型号、规格:DN20	个	34		
10	031002001006	阀门	1. 类型:5080自动跑风	个	34		
11	031002001007	阀门	1. 类型:泄水 2. 型号、规格:DN20	个	34		
12	031002001008	阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 型号、规格:DN20	个	10		
		设备					
13	031004002001	钢制散热器	1. 片数:10 2. 型号、规格:钢铝复合散热器, 散热量 $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$, 散热量193W/片	组	3		
14	031004002002	钢制散热器	1. 片数:15 2. 型号、规格:钢铝复合散热器, 散热量 $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$, 散热量193W/片	组	16		
15	031004002003	钢制散热器	1. 片数:20 2. 型号、规格:钢铝复合散热器, 散热量 $\Delta t=64.5^{\circ}\text{C}$, 散热量193W/片	组	15		
16	031005017001	蒸汽间断式开水炉	1. 型号、规格:供暖型壁挂炉 额定热负荷:24kW , 额定输入功率:130W	台	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-美好生活服务中心改造
采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-美好生活服务中心改造
通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001001	挖基础土方	[项目特征] 1. 挖土方 2. 挖方深度：详见施工图纸	m3	20.42		
2	010102009001	回填房心土	[项目特征] 1. 回填房心土，压实系数不小于0.94 2. 部位：墙体两侧，回填土应同时回填压实 3. 回填深度：详见施工图纸	m3	17.1		
		砌筑工程					
3	010401002001	新建内墙	[项目特征] 1. 墙体类型：MU20非黏土实心砖，200厚 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	4.84		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m3	0.48		
5	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 现浇混凝土模板制作及安拆	m2	1.36		
6	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m3	1.05		
7	010505002001	条形基础模板	[项目特征] 1. 现浇混凝土模板制作及安拆	m2	3.85		
8	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土拌和料要求：商品混凝土	m3	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 现浇混凝土模板制作及安拆	m2	1.94		
10	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以内	t	0.183		
11	010506001002	砌体加筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内	t	0.025		
		金属结构工程					
12	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 部位：窗上方方管钢梁加固 2. 材质：详见施工图纸	t	0.02		
13	010607003001	屋檩条LT-1	[项目特征] 1. 规格：C220*75*20*2.2 2. 材质：Q335B，简支檩条 3. 涂刷防火涂料	t	0.109		
14	010607002001	拉杆	[项目特征] 1. 规格：Φ12圆钢 2. 材质：Q235B 3. 涂刷防火涂料	t	0.013		
15	010607002002	撑杆CG	[项目特征] 1. 规格：Φ32*3+M12 2. 涂刷防火涂料	t	0.016		
		屋面及防水工程					
16	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 部位：屋面 2. 材质：详见施工图纸	m2	11.6		
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	m2	21.03		
18	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)，四周遇墙上翻至建筑完成面以上1000mm，洗手台处1200mm	m2	30.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		楼地面装饰工程					
19	011102003001	瓷砖地面（有防水）-地2	[项目特征] 1. 10厚铺地砖（600*600地砖），DTG擦缝 2. 5厚DTA砂浆粘结层 3. 20厚DS干拌砂浆找平层 4. 防水单列 5. 30厚1:3水泥砂浆找平层 6. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层	m2	19.01		
20	011102001001	石材楼地面（有防水）-地3	部位：过门石 [项目特征] 1. 20厚石材, 水泥（或专用勾缝剂）擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 防水单列 4. 30厚1:3水泥砂浆或是细石混凝土找坡层抹平 5. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层	m2	2.02		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011203003001	块料墙面（有防水）-墙2	[项目特征] 1. 专用嵌缝剂填缝 2. 300*600mm墙砖 3. 3厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 20厚DS干拌砂浆找平层 5. 防水单列 6. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 7. 刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	68.08		
		天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302001001	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 铝板饰面（300*600mm铝扣板），与配套专用副龙骨固定 2. 与安装形式配套的上层专用主龙骨，间距≤1200mm，用吊件与吊杆联结后找平 3. 与安装形式配套专用下层副龙骨，用配套专用吊件与主龙骨联结（间距根据铝板板幅确定） 4. Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部用M8膨胀螺栓固定在楼板上 5. 钢筋混凝土楼板 注：原有顶面为彩钢吊顶，无法固定吊顶，需在顶面用50*50mm方管铺设转换层固定吊顶，50*50mm骨架，间隔600mm敷设方管网格。	m2	18.39		
		门窗工程					
23	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1. 类型：塑钢窗 2. 编号：C1204 3. 尺寸：1200*400mm	m2	1.44		
24	01B001	成品玻璃门	[项目特征] 1. 类型：玻璃门 2. 编号：C1523 3. 尺寸：1500*2300mm	m2	3.45		
25	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1. 原木色木饰面	m2	5.16		
		其他装饰工程					
26	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 材质：成品镜子	m2	0.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:配电箱AL 2. 其余参照图纸设计及规范要求 3. 无端子外部接线 6 9个	台	1		
		配管					
2	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG20 3. 配置形式及部位:暗配	m	45.03		
3	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16		
		配线					
4	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3. 敷设部位或线制:桥架或配管	m	135.09		
		灯具					
5	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号:300*600MM扣板灯	套	6		
6	030405015001	风扇	1. 名称:300*300mm换气扇	台	3		
		开关插座					
7	030413013001	插座	1. 名称:10A电源插(防水)	套	6		
8	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联开关	套	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间电气工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接	m	51.15		
		阀门					
2	031002001001	阀门	1. 类型：自动排气阀（含截止阀） 2. 型号、规格：DN15	个	1		
3	031002001002	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN25	个	1		
		排水					
		管道					
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：UKBG排水管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：承插粘接	m	34.98		
5	031001006003	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：污水 3. 材质：UKBG排水管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：承插粘接	m	14.66		
		卫生洁具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：柳泉段-室内卫生间给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 柳泉段-室内卫生间给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：柳泉段-室内卫生间给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2. 白龙沟村段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A段					
1	01B001	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	619.86		
2	010103001001	菜地整理	[项目特征] 1. 菜地整理	m2	291		
3	010102009001	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	61.99		
4	01B002	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.2米 2. 垃圾外运	m2	441		
5	010102009002	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.2米 2. 考虑外购土方因素	m3	88.2		
6	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 路沿石、矮墙刷灰色涂料	m2	279.1		
7	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1634		
8	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m2	3414		
		1B段					
9	01B003	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	688		
10	010102009003	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	68.8		
11	010103001002	菜地整理	[项目特征] 1. 菜地整理	m2	616.6		
12	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 花池矮墙刷灰色涂料	m2	302.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011201001005	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m ²	1017.55		
14	011201001006	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m ²	1852.27		
15	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 外墙白色真石漆饰面	m ²	175.1		
16	010401009001	新修灌溉渠	[项目特征] 1. 尺寸：800mm宽，600mm深 2. C20混凝土侧壁及底板 3. C15混凝土垫层 4. 20mm厚防水抹面	m	10.4		
17	010505001001	新修灌溉渠-垫层模板	[项目特征] 1. C15混凝土垫层模板	m ²	2.08		
18	010505005001	新修灌溉渠-墙面模板	[项目特征] 1. C20混凝土墙面模板	m ²	29.95		
19	010505002001	新修灌溉渠-基础模板	[项目特征] 1. C20混凝土底板模板	m ²	20.8		
20	010403004001	毛石挡墙	[项目特征] 1. 尺寸：墙厚0.4m，高0.85m 2. Φ 150-200mm毛石水泥砂浆砌 3. 200mm厚C25混凝土垫层 4. 300mm厚3:7灰土 5. 素土夯实，密度系数>93%	m	28		
21	011402003001	村碑刷漆	[项目特征] 1. 尺寸：墙厚0.4m，高0.85m	m ²	1.97		
		C段					
22	01B004	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.1米 2. 垃圾外运	m ²	829.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010102009004	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	82.98		
24	010103001003	菜地整理	[项目特征] 1. 菜地整理	m2	1989.79		
25	011201001007	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 花池矮墙刷灰色涂料	m2	151.2		
26	011201001008	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1371.96		
27	011201001009	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m2	2703.39		
28	010403004002	毛石挡墙	[项目特征] 1. 尺寸：墙厚0.4m，高0.85m 2. Φ 150-200mm毛石水泥砂浆砌 3. 200mm厚C25混凝土垫层 4. 300mm厚3:7灰土 5. 素土夯实，密度系数>93%	m	16		
29	011701001001	拆除毛石挡墙	[项目特征] 1. 拆除毛石挡墙 2. 垃圾外运	m3	8.13		
30	010401009002	新修灌溉渠	[项目特征] 1. 尺寸：600mm宽，1200mm深 2. C20混凝土底板 3. C15混凝土垫层 4. 20mm厚防水抹面 5. 盖板	m	15		
31	010505001002	新修灌溉渠-垫层模板	[项目特征] 1. C15混凝土垫层模板	m2	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	01B005	安全护栏	[项目特征] 1. 100mm厚C25混凝土 2. 预埋件，100*100*10mm厚钢板，@1500mm 4Φ10，L=100mm 3. 40*80*4mm厚镀锌矩管，灰色氟碳漆 4. 30*80*3mm厚镀锌矩管，灰色氟碳漆 5. 菱形镀锌钢丝网（勾花网）与矩管焊接网孔40*40mm，丝径2mm，外喷白色氟碳漆	m	240		
		1D、2E、3F段					
33	01B006	清运垃圾（果树树枝、盖板、树桩、石头）	[项目特征] 1. 果树树枝、盖板、树桩、石头 2. 垃圾外运	m3	50		
34	01B007	拆除垃圾台1个（6mx1.2m）	[项目特征] 1. 拆除垃圾台1个（6mx1.2m） 2. 垃圾外运	m3	2.7		
35	011201001010	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	764.77		
36	011201001011	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m2	2907.01		
		1G段					
37	01B008	主通道两侧水渠盖板翻新	[项目特征] 1. 主通道两侧水渠盖板翻新	m	662		
38	010103001004	竹子、绿化整理	[项目特征] 1. 竹子、绿化整理	m2	25		
39	010103001005	地面清理、夯实	[项目特征] 1. 地面清理、夯实	m2	273		
40	010401002001	红砖墙	[项目特征] 1. 红砖墙	m3	3.17		
41	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 拆除砖墙 2. 垃圾外运	m3	3.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	01B009	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	1078.8		
43	010102009005	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	107.88		
44	011201001012	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	222.82		
45	011201001013	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m2	591.06		
46	011601002001	路面硬化	[项目特征] 1. 150厚C25混凝土 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实>93%	m2	78		
		2H段					
47	011201001014	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	316.16		
48	011201001015	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m2	282.19		
49	011601003001	透水砖铺装	[项目特征] 1. 50mm厚灰色透水砖 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 100mm厚C25砼垫层 4. 300mm厚3:7灰土 5. 素土夯实>93%	m2	342.24		
		白龙村委会建筑外立面及前广场					
		拆除工程					
50	01B010	拆除现状混凝土	[项目特征] 1. 拆除现状混凝土、厚度0.2m 2. 垃圾外运	m2	15		
51	01B011	拆除现状围栏	[项目特征] 1. 拆除现状围栏 2. 垃圾外运	m	119		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	01B012	现状水池土壤回填高1m	[项目特征] 1. 现状水池土壤回填高1m	m2	15		
53	01B013	拆除现状破损不锈钢白龙雕塑	[项目特征] 1. 长5.8米，高2.5米，厚度0.5米。 2. 垃圾外运	个	1		
54	01B014	拆除玻璃护栏	[项目特征] 1. 拆除玻璃护栏 2. 垃圾外运	m	17.22		
		新做工程					
55	01B015	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	999		
56	010102009006	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	99.9		
57	01B016	修复不锈钢白龙雕塑	[项目特征] 1. 长5.8米，高2.5米，厚度0.5米	个	1		
58	01B017	蓝色涂料	[项目特征] 1. 现状路面 面层 新做蓝色涂料	m2	123		
59	01B019	白色标示线	[项目特征] 1. 200mm、100mm、50mm宽白色标示线	m2	36.1		
60	011601002002	新做路	[项目特征] 1. 200厚C25混凝土 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	22.1		
61	01B020	混凝土车挡	[项目特征] 1. 混凝土车挡，长1700mm	个	10		
62	011201001016	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 现状挡墙灰色涂料	m2	76.5		
63	01B021	新做玻璃护栏	[项目特征] 1. 新做玻璃护栏	m	17.22		
64	011403001002	外墙真石漆	[项目特征] 1. 外墙喷白色真石漆	m2	181.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	01B022	现状窗户刷原木色漆	[项目特征] 1. 现状窗户刷原木色漆	m2	35.7		
66	011601003002	现状路面新做灰色水洗石	[项目特征] 1. 20mm厚灰色水洗石 2. 30mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 100mm厚C25砼垫层 4. 300mm厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	126.7		
		白龙乡序水池					
		拆除工程					
67	01B023	破除现状透水砖	[项目特征] 1. 破除现状透水砖、厚度0.3米 2. 垃圾外运	m2	1181		
68	01B024	拆除现状破损护栏	[项目特征] 1. 拆除现状破损护栏 2. 垃圾外运	m	72		
69	01B025	清理污水，污泥	[项目特征] 1. 清理污水，污泥、深度0.3米 2. 垃圾外运	m2	326		
70	01B026	拆除现状廊亭	[项目特征] 1. 拆除现状廊亭 2. 垃圾外运	m2	13.5		
		新做工程					
71	01B027	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	1766		
72	010102009007	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	176.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	011601003003	灰色水洗石	[项目特征] 1. 20厚灰色水洗石 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C25砼垫层 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	249.8		
74	011601002003	灰色透水混凝土	[项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 3. 50厚10mm粒径C25透水混凝土 4. 30厚砂滤层 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	212.1		
75	01B028	白色标示线	[项目特征] 1. 200宽白色标示线	m2	40.4		
76	01B037	混凝土车挡	[项目特征] 1. 混凝土车挡，长1700mm	个	16		
		标识墙1					
77	01B030	标识墙1	[项目特征] 1. 300mm厚3:7灰土 2. 100mm厚C25混凝土垫层 3. C25混凝土基础 4. 200*200*10mm厚钢板 6. 4C10，L=200mm 7. 150-200mm毛石水泥砂浆砌 8. 5mm厚耐候钢板 9. 645mm高，2mm厚不锈钢板广告字，白色氟碳漆由专业厂家二次深化设计 10. 土方开挖、回填	个	1		
		标识墙2					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
78	01B031	标识墙2	[项目特征] 1. 300mm厚3:7灰土 2. 100mm厚C25混凝土垫层 3. C25混凝土基础 4. 200*200*10mm厚钢板 6. 4C10, L=200mm 7. 150-200mm毛石水泥砂浆砌 8. 5mm厚耐候钢板 9. 645mm高, 2mm厚不锈钢板广告字, 白色氟碳漆由专业厂家二次深化设计 10. 土方开挖、回填	个	1		
		标识墙3					
79	01B032	标识墙3	[项目特征] 1. 300mm厚3:7灰土 2. 100mm厚C25混凝土垫层 3. C25混凝土基础 4. 150-200mm毛石水泥砂浆砌 5. 5mm厚耐候钢板 6. 155mm高, 2mm厚不锈钢板广告字, 白色氟碳漆由专业厂家二次深化设计	个	1		
		售卖亭					
80	01B033	售卖亭	[项目特征] 1. 4250*4250*2800mm成品售卖亭 2. 铝合金折叠窗浅木色 3. 浅咖啡色防腐木150*30厚 4. 浅咖啡色木立柱 5. 白色涂料 6. 铝合金门	座	1		
		木栈道					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	011104002001	木栈道	[项目特征] 1. 100*100*4mm厚镀锌管，灰色氟碳漆 2. 100*50*2mm厚镀锌管，灰色氟碳漆 3. 50*50*2mm厚镀锌管，灰色氟碳漆 4. 150*50mm厚菠萝格防腐木	m2	162.3		
82	01B034	护栏	[项目特征] 1. 高度1100mm 2. 40*80*4mm厚镀锌矩管柱，灰色氟碳漆 3. 30*80*3mm厚镀锌矩管梁，灰色氟碳漆 4. 菱形镀锌钢丝网（勾花网）与矩管焊接 网孔40*40mm，丝径2mm，外喷白色氟碳漆	m	137.7		
83	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：商砼	m3	5.64		
84	010502003001	基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：商砼	m3	0.73		
85	010502006001	混凝土立柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：商砼	m3	1.5		
86	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 混凝土拌和料要求：商砼	m3	1.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
87	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	0.18		
88	010506001001	现浇混凝土钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400螺纹钢Φ10以上(含Φ10)	t	0.629		
89	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋件, 10厚钢板4C10, L=100	t	0.332		
90	010101003001	回填3:7灰土	[项目特征] 1. 300mm3:7灰土	m3	8.66		
91	010505001003	垫层模板	[项目特征] 1. C25混凝土垫层模板	m2	3.52		
92	010505001004	C300钢筋混凝土立柱模板	[项目特征] 1. C25混凝土立柱模板	m2	15.47		
93	010505001005	独立基础模板	[项目特征] 1. C25混凝土独立基础模板	m2	8.64		
94	010505001006	过梁模板	[项目特征] 1. C25混凝土过梁模板	m2	2.59		
		室外 电气土建工程					
95	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 土方开挖 2. 土方回填	m3	37.8		
96	01B035	草坪灯基础	[项目特征] 1. 300x300x250mm C20混凝土	个	5		

措施项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 白龙沟村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A段					
1	050103009006	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:百慕大草皮	m2	1060.86		
		1B段					
2	050103009001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:百慕大草皮	m2	688		
		C段					
3	050103009002	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:百慕大草皮	m2	829.8		
		1G段					
4	050103009003	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:百慕大草皮	m2	1078.08		
		白龙村委会建筑外立面及前广场					
		新做工程					
5	050103009004	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:百慕大草皮	m2	999		
		白龙乡序水池					
		新做工程					
6	050103009005	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:百慕大草皮	m2	1766		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402002001	植物养护	[工作内容] 1. 养护期1年 2. 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:配电箱AL 2. 规格:400*600*200 3. 其余参照图纸设计及规范要求	台	1		
2	030505006001	电源	1. 名称:变压器电源 2. 型号:AC220V/D C24V/500W	台	4		
		配管					
3	030412001003	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE32 3. 配置形式及部位:埋地	m	327.52		
4	030412001004	配管	1. 材质:电缆保护管（工程量暂定） 2. 规格:SC50	m	200		
5	030412005001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	25		
		电缆					
6	030409001002	电力电缆	1. 型号:电力电缆（工程量暂定） 2. 规格:YJV-5*16	m	200		
7	030409003002	控制电缆	1. 型号:控制电缆 2. 规格:YJV-3*4	m	349.71		
8	030409002001	电力电缆头	1. 名称:干包终端头(1kV以下截面mm ² 以下)35 铜芯电力电缆头	个	2		
9	030409004001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头制作、安装 终端头(芯以下)6	个	4		
		灯具					
10	030413002001	装饰灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:光源LED 功率20W 电压220V 色温3000K IP67 3. 其余参照图纸设计及规范要求	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413002002	装饰灯	1. 名称:射树灯 2. 型号:光源LED 功率12W 电压220V 色温3000K IP67 3. 其余参照图纸设计 及规范要求	套	15		
12	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED 灯带 2. 型号:光源LED 功率9W 电压24V 色温3000K IP68 3. 其余参照图纸设计 及规范要求	m	135		
13	030413009001	园区路灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:光源LED 功率50W 电压220V 色温3000K IP65 3. 灯杆材质及高度 :H=3.5m 4. 其余参照图纸设计 及规范要求	套	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：白龙沟村段-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:3. 甘峪口村段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：甘峪口村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1A段					
1	01B001	清除表面杂草、垃圾	[项目特征] 1. 清除绿篱、垃圾，厚度0.1米 2. 垃圾外运	m2	1535		
2	010102009001	土方回填	[项目特征] 1. 清表后回填土0.1米 2. 考虑外购土方因素	m3	153.5		
		2B段					
3	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	407.57		
4	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m2	534.86		
5	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 外墙白色真石漆饰面	m2	140.2		
		1C段					
6	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	1102.46		
7	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 外墙白色涂料	m2	1025.5		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 甘峪口村段-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：甘峪口村段-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1A段					
1	050103009001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类:百慕大草皮	m2	1535		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：甘峪口村段-绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402002001	植物养护	[工作内容] 1. 养护期1年 2. 从竣工验收到移交期间的施肥、除草、病虫害防治、修剪、除杂草、松土、灌溉排水、环境清理等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村(五泉村段)-单点水毁市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		护栏					
1	040205013001	隔离护栏安装	[项目特征] 1. 规格:高度700mm 波形梁Q235 4320 ×310×85×2.5 立柱Q335 φ114× 4.5×1100 托架Q235 300× 70×4.5 柱帽Q235 φ114 拼接螺栓JI-1 M16 ×35 螺母JI-4 M16 垫圈JI-5 M16×4 连接螺栓JII-3 M1 6×140 螺母JII-4 M16 垫圈JII-5 M16× 4 3. 反光膜 II类 60 ×150mm 4. 基础材料品种、 强度:500*500*50 0 C25混凝土 5. 具体详见施工图 纸	m	28		
		路基土石方					
2	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 清理塌方及沟道 2. 运距:自行考虑	m3	36		
3	040103002001	填方	[项目特征] 1. 路基填方	m3	567		
4	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:挖除旧水 泥面板 2. 垃圾外运	m3	126		
		路基防护工程					
5	040305003002	浆砌块料基础	[项目特征] 1. 材料品种:浆砌 片石 2. 砂浆强度等级:M 7.5	m3	70.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村(五泉村段)-单点水毁市政工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	040305003001	浆砌块料	[项目特征] 1. 材料品种:浆砌片石墙身 2. 砂浆强度等级:M7.5	m3	398.98		
7	040602045001	滤料铺设	[项目特征] 1. 滤料品种:石渣反滤层 2. 厚度:50cm	m3	74.2		
8	040101001001	挖基土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土	m3	312.6		
9	040103002002	填方	[项目特征] 1. 基坑回填	m3	156.31		
10	040308008001	Φ10PE泄水管	[项目特征] 1. Φ10PE管	m	19.8		
		路面工程					
11	040203007001	水泥混凝土路面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30水泥混凝土 2. 厚度:18cm 3. 横向缩缝(施工缝)传力杆Φ28 4. 宽度:4.5m	m2	126		
12	04B001	塑料薄膜隔离层	1. 塑料薄膜隔离层	m2	140		
13	040202014001	水泥稳定碎石	水泥稳定碎石 [项目特征] 1. 厚度:18cm 2. 水泥含量:4.5%	m2	140		
		错车道2处					
14	040203007002	水泥混凝土路面	水泥混凝土路面 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30水泥混凝土 2. 厚度:18cm	m2	70		
15	04B002	塑料薄膜隔离层	1. 塑料薄膜隔离层	m2	8.4		
16	040202014002	水泥稳定碎石	水泥稳定碎石 [项目特征] 1. 厚度:18cm 2. 水泥含量:4.5%	m2	8.4		
		排水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村(五泉村段)-单点水毁市政工程

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 曹村(五泉村段)-单点水毁市政工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：曹村(五泉村段)-单点水毁市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：曹村(五泉村段)-单点水毁市政工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。