

三、投标分项报价表

投标分项报价表

采购项目编号: ZXDZB-2025-025

采购项目名称: 咸阳高新区大气环境治理工程

交警岗亭							
序号	项目及设备名称	安装位置	品牌、规格、参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	交警岗亭	纺织四路与咸兴大道十字	邯郸正大/Q235B-2000 mm*3000 mm*3200 mm镀锌板 1.2 mm	1	套	28500.00	28500.00
		纺织四路与星火大道十字	邯郸正大/Q235B-2000 mm*3000 mm*3200 mm镀锌板 1.2 mm	1	套	28500.00	28500.00
2	空调	交警岗亭内部	美的/880 mm×295 mm×195 mm KFR-35GW 挂壁式冷暖 220V	2	台	2900.00	5800.00
3	贴膜	交警岗亭内部	高光/高分子防紫外线膜 2000 mm*1500 mm*4	24	m²	90.00	2160.00
4	桌子	交警岗亭内部	广东向氏鑫源/木质桌子 600 mm*800 mm*750 mm	2	张	1000.00	2000.00
5	椅子	交警岗亭内部	广东向氏鑫源/钢架式 60 cm*105 cm	4	把	200.00	800.00
6	茶吧机	交警岗亭内部	奥克斯/智能茶吧机; 尺寸: 400 mm×380 mm×870 mm;	2	台	500.00	1000.00
合计 (元)							68760.00








				量			
1	固定式限高架	纺织四路与支一路	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 16.5m 总高度 3.1m 限高 2.5m 固定式	1	架	110000.00	110000.00
2		纺织四路与留印路口	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 20.5m 总高度 3.1m 限高 2.5m 固定式	1	架	130000.00	130000.00
3		纺织四路与新丰村路十字	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 8m 总高度 3.6m 限高 3m 可活动可固定式	1	架	61200.00	61200.00
4		纺织四路段苟路	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 7.5m 总高度 3.6m 限高 3m 可活动可固定式	1	架	58000.00	58000.00
5		纺织四路段村生产路	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 5.8m 总高度 3.6m 限高 3m 可活动可固定式	1	架	52600.00	52600.00
6		纺织四路段村生产路	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 5m 总高度 3.6m 限高 3m	1	架	46000.00	46000.00
7		河堤路南北方向	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 6.5m 总高度 4m 限高 3.4m 固定式	1	架	58000.00	58000.00
8		咸兴路与物流大道交叉口	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 9m 总高度 3.6m 限高 3m 固定式	1	架	63000.00	63000.00
9		咸兴路与汉沧路	陕西友发/材质 Q235B 立柱直径 219 mm横梁直径 165 mm竖撑 145 mm厚壁 3 mm长度 12.8m 总高度 3.6m 限高 3m 固定式	1	架	83000.00	83000.00
合计（元）							661800.00



机械及人工项目							
序号	项目及设备名称	安装位置	品牌、规格、参数	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	机械费	各个路口	华玥/机械吊装	1	项	60500.00	60500.00
2	预埋件基础费	各个路口	华玥/预埋件安装	1	项	24700.00	24700.00
3	人工费	各个路口	华玥/基础预埋及安装和网络安装等	1	项	148000.00	148000.00
4	商砼费	各个路口	华玥/浇灌商砼	1	项	46400.00	46400.00
合计（元）							279600.00



监控系统							
序号	项目及设备名称	安装位置	品牌、规格、参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	光缆	星火大道—咸兴大道	烽火/GYTA/S-12B1 (GYXTW-12 芯)	5200	m	5.50	28600.00
2	50 寸电视	星火大道—咸兴大道	楨田/LED50-EX 铝合金/塑料 底座/壁挂	1	台	1621.00	1621.00
3	22 寸电脑显示屏	星火大道—咸兴大道	海康威视/22 寸 478.65/260.28 mm HDMI+VGA	1	台	540.00	540.00
4	录像机	星火大道—咸兴大道	海康威视/32 路双盘位	2	台	1210.00	2420.00
5	600 万白光全彩筒型网络摄像机	星火大道—咸兴大道	海康威视/4 路智能人/车侦测 最大 8 路 1080P 解码(可增强至 12 路 1080P) 满接 6MP 最大支持 8TB 4K 超清输出	25	台	530.00	13250.00
6	8+2 千兆 POE 交换机	星火大道—咸兴大道	锐捷/8 个千兆 POE 口, 2 个上联千兆网口	5	台	680.00	3400.00
7	硬盘	星火大道—咸兴大道	希捷/内存: 6TB	3	台	1600.00	4800.00
8	超五类网线	星火大道—咸兴大道	谛诚/24AWG-100MHZ	2500	米	5.45	13625.00
9	千兆一光一电收发器	星火大道—咸兴大道	光纤: 中国移动/收发器: 讯友/110-220V, AC, 48VDC	10	台	188.00	1880.00
10	辅料	星火大道—咸兴大道	联塑/水晶头 插板, 支架等	1	项	15830.00	15830.00
合计							85966.00



LED 彩屏							
序号	项目及设备名称	安装位置	品牌、规格、参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	LED 彩屏	智能升降限高架处	GKGD (华杰光电) / P1.2-1920*1200 镶嵌式长度 14m*65 cm	45	m²	1820.00	81900.00
合计 (元)							81900.00
标识标牌							
序号	项目及设备名称	安装位置	品牌、规格、参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	标识标牌	各个路口路灯杆及电线杆	郑州创鑫/长方形铝牌 75 cm*120 cm	50	块	530.00	26500.00
合计 (元)							26500.00
电线电缆							
序号	项目及设备名称	安装位置	品牌、规格、参数	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1	电线电缆	整体	尧策 (万邦线缆) / YJV6*3	6000	米	21.85	131100.00
合计 (元)							131100.00
总计 (元)							2186626.00

注：此表仅提供格式，各投标人可根据具体情况对表格进行增减。

投标人

(公章)



华玥建设工程有限公司

法定代表人或其他组织负责人或授权代表

(签字或盖章)：

