

采购清单

采购单位		洛川县东关小学			备案函号		ZCSP-洛川县-2025-00229	
项目名称		洛川县东关小学行知楼补强加固项目						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,058,825.16			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他建筑物、构筑物修缮	洛川县东关小学行知楼补强加固项目	1,058,825.16	1	项	1,058,825.16	1立体抹灰层拆除：拆除部位：墙面，抹灰层种类：25-30mm厚砂浆层，数量为1089.81m²；2天棚抹灰面拆除：拆除部位：天棚，抹灰层种类为砂浆层，数量为652.12m²；3铲除涂料面：铲除部位名称：未加固区域涂料铲除，数量为1569.55m²；4天棚抹灰：基层类型：碳纤维布，抹灰厚度、砂浆种类及强度等级15mm，数量为652.17m²；5现浇构件钢筋：规格<10，数量5.69t,6现浇构件钢筋：规格≥10，数量0.88t；7混凝土地面拆除：拆除构建的厚度或规格尺度：15mm混凝土面层。150毫米灰土垫层，数量为78.24m²；8细石混凝土楼地面，面层厚度，混凝土强度等级150mmc混凝土面层、150mm三七灰土垫层，数量为78.24m²；9挖沟槽土方：开挖深度:<2m 数量为39.12m³；10基坑回填C20混凝土 构建名称：基坑回填C20混凝土，混凝土种类:商品混凝土，混凝土强度等级：C20 ，数量为12.92m³；11回填方，填方部位:3:7 灰土，数量为26.2m³；12穿墙植筋C8，钢筋种类、规格：C8，数量为870个；13双面焊 ，钢筋焊接种类、规格:双面焊C8，数量为870个，14植筋6~8，钢筋种类、规格:C8；数量为6876；15墙面加固，材料:M30高强聚合物砂浆.厚度40mm，部位:内、外墙，数量为1089.81m²；	

							1 6 天棚抹灰面乳胶漆，基层类型:抹灰，刮腻子遍数，油漆品种、刷漆遍数:2，数量为7 6 1. 3 1 m²； 1 7 室内墙面抹灰面乳胶漆. 基层类型:抹灰. 刮腻子遍数:2遍，数量为1 6 7 7. 8 9 m²； 1 8 墙面喷刷涂料，基层类型:抹灰面，喷刷涂料部位:外墙，数量为6 7 6. 0 8 m²； 1 9 天棚面龙骨及饰面拆除，拆除部位:三层，龙骨及饰面种类:石膏板吊顶，数量为3 1 3. 4 6 m²； 2 0 平面吊顶天棚. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:天棚，龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨，面板材料品种、规格:石膏板吊顶，数量为3 1 3. 4 6 m²； 2 1 余方弃置，土石类别:垃圾. 装载机装车自卸。
2							
3							
4							
5							