

三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：2239678.99
（大写）：贰佰贰拾叁万玖仟陆佰柒拾捌元玖角玖分

投 标 人：陕西友惠建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：刘玉华（签字或盖章）

编 制 时 间：2025年11月28日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	服务室-房屋建筑与装饰工程	445483.01
2	附属用房-房屋建筑与装饰工程	67918.74
3	活动室-房屋建筑与装饰工程	913482.5
4	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程	88961.51
5	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程	178786.16
6	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程	92243.81
7	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-零星工程	133607.34
8	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程	44982.45
9	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-通风工程	32506.37
10	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程	1692.7
11	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防联动工程	62200.12
12	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程	26643.47
13	室外-房屋建筑与装饰工程	151170.81
合 计		2239678.99

单位工程清单费用汇总表

工程名称:服务室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段:房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	378976.71
1.1	其中:建筑工人社保费用	21184.98
2	措施项目费	29723.3
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	29723.3
2.2.1	安全文明施工措施费	23727.56
2.2.2	冬雨季施工增加费	2903.77
2.2.3	夜间施工增加费	967.92
2.2.4	二次搬运费	1277.12
2.2.5	测量放线定位复测费	846.93
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	408700.01
5	增值税	36783
6	单位工程造价	445483.01
合 计		445483.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原外墙涂料	m2	358.71	8.51	3052.62
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：外墙抹灰	m2	358.71	59.28	21264.33
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙丙烯酸涂料	m2	358.71	38.27	13727.83
4	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除原有花岗岩台阶面	m2	100.6	21.54	2166.92
5	011107002001	石材台阶	1. 部位：室外花岗岩台阶	m2	100.6	313.67	31555.20
6	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有教室木地板	m2	120.4	11.37	1368.95
7	01B001	拆除原有水泥砂浆地面	1. 部位：锅炉房、教室	m2	37.72	28.20	1063.70
8	011705001002	平面块料拆除	1. 部位：原有教室、厨房、餐厅	m2	137.98	18.27	2520.89
9	011102003001	块料楼地面	2. 图集做法：陕09J01 地29 3. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实	m2	73.21	235.08	17210.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003002	块料楼地面	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 地28 3. 铺6~10厚地砖（800*800全瓷玻化砖）地面，干水泥擦缝 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实	m ²	210.54	217.15	45718.76
11	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除原有乳胶漆墙面及油漆墙裙	m ²	679.75	8.51	5784.67
12	011705002001	立面块料拆除	1. 铲除原块料墙面 2. 部位：厨房、餐厅、锅炉房	m ²	157.61	18.51	2917.36
13	011203003001	块料墙、柱面	1. 卫生间、锅炉房 2. 图集做法：陕09J01 内75	m ²	396.19	220.09	87197.46
14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内墙面 2. 图集做法：陕09J01 内1/2 3. 刮腻子两遍 4. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 5. 10厚1:3水泥砂浆打底	m ²	745.1	57.32	42709.13
15	011705002002	立面块料拆除	1. 铲除原块料踢脚	m ²	16.02	18.51	296.53
16	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕09J01 踢19	m	368.24	27.01	9946.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原PVC吊顶 2. 部位：厨房、餐厅	m2	40.07	10.95	438.77
18	011704003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原有顶棚腻子	m2	256.03	31.08	7957.41
19	011302001001	平面吊顶天棚	1. 厨房、卫生间、锅炉房 2. 图集做法：陕09J01 棚59 3. 铝合金方格100×100，组合块1200*600（1200×1200） 4. 专用弹簧吊扣，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 5. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ6钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）	m2	73.21	201.91	14781.83
20	011301001001	天棚抹灰	1. 10mm水泥砂浆找平 2. 刮腻子两遍	m2	222.89	53.60	11946.90
21	011710001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	8	45.55	364.40
22	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有防盗门	樘	3	45.55	136.65
23	010802003001	防盗门	1. 名称：M1 2. 材质：成品防盗门 3. 尺寸：1000×2600mm 4. 成品安装	m2	7	527.90	3695.30
24	011710002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有铝合金窗	樘	5	45.55	227.75

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 服务室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:附属用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段:房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除原外墙涂料	m ²	154.25	8.51	1312.67
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：外墙	m ²	154.25	59.28	9143.94
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙丙烯酸涂料	m ²	151.65	38.27	5803.65
4	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除原有花岗岩台阶面	m ²	28.4	21.54	611.74
5	011107002001	石材台阶	1. 部位：室外花岗岩台阶	m ²	28.4	313.67	8908.23
6	011107002002	坡道	1. 部位：室外坡道 2. 图集做法：陕09J09 4/70 3. 100厚青条石或花岗石面层 4. 25厚1 : 3干硬性水泥砂浆粘结层 5. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6. 100厚C15混凝土 7. 300厚3 : 7灰土	m ²	2.88	333.01	959.07
7	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除原有乳胶漆墙面及油漆墙裙	m ²	131.9	8.51	1122.47
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内墙面 2. 图集做法：陕09J01 内1/2 3. 刮腻子两遍 4. 6厚1 : 2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 5. 10厚1 : 3水泥砂浆打底	m ²	131.9	57.32	7560.51
9	011705002001	立面块料拆除	1. 铲除原块料踢脚	m ²	5.5	18.51	101.81
10	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕09J01 踢19	m	36.67	27.01	990.46
11	011704003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除原有顶棚腻子	m ²	37.68	31.08	1171.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 附属用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011301001001	天棚抹灰	1. 10mm水泥砂浆找平 2. 刮腻子两遍	m2	37.68	53.60	2019.65
13	011710001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门	樘	4	45.55	182.20
14	010802003001	防盗门	1. 名称: M1 2. 材质: 成品防盗门 3. 尺寸: 1000×2600mm 4. 成品安装	m2	18.2	527.90	9607.78
15	010802004001	钢质防火门	1. 名称: FM(乙)1 2. 材质: 乙级防火门 3. 尺寸: 1500×2100mm 4. 成品安装	m2	3.15	510.95	1609.49
16	010401003001	多孔砖墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 240mm	m3	2.85	477.58	1361.10
17	01B001	垃圾外运	1. 运距: 5km	项	1	5300.00	5300.00
合 计							57765.86

措施项目清单计价表

工程名称: 附属用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:活动室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段:房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土(石)方工程					17577.36
1	01B001	钻探及回填孔	1. 钻探及回填孔	m2	376.06	13.33	5012.88
2	040101001001	挖一般土方	1. 挖土深度：1.8m 2. 挖土形式：机械开挖 3. 放坡系数：1 4. 此项工程量以定额工程量计入	m3	689.57	5.57	3840.90
3	040103002003	一般回填方	土(石)方回填 1. 名称：基础回填 2. 回填部位：基础四周 3. 土质要求：素土 4. 回填形式：机械回填	m3	543.43	10.15	5515.81
4	010103002001	余方弃置	1. 运距：5km	m3	146.14	21.95	3207.77
		砌 筑 工 程					126672.32
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10非承重多孔砖，灌注C20混凝土 2. 基础类型：条形基础 3. 基础深度：1.8m 4. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M10 水泥32.5	m3	52.77	642.47	33903.14
6	010401003001	多孔砖墙	1. 墙体类型：外墙 2. 墙体厚度：370mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气砼砌块 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	80.49	463.87	37336.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010401003002	多孔砖墙	1. 墙体类型：外墙 2. 墙体厚度：240mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：MU10非承重多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m ³	11.79	477.58	5630.67
8	010401003003	多孔砖墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：240mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：MU10非承重多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m ³	34.32	477.58	16390.55
9	01B002	防火墙	1. 墙体类型：防火墙 2. 图集：07J905-1 3. 墙体厚度：240mm	m ²	24.48	300.00	7344.00
10	010401009001	砖地沟	1. 图集做法：陕09J16 1/9、盖板45页型号GB-10、角钢转角过梁52页ZLG-10 2. 地沟尺寸：1000*1000mm 3. 地沟类型：靠墙A1型室内地沟	m	26.81	743.01	19920.10
11	010401009002	砖地沟	1. 图集做法：陕09J16 9页 G-A1-9I、盖板型号GB-10 2. 地沟尺寸：1000*1000mm 3. 地沟类型：室外地沟	m	4.5	824.08	3708.36
12	010401009003	排水明沟	1. 图集做法：陕09J09 4/105	m	6.1	399.77	2438.60
		混凝土及钢筋混凝土工程					211713.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	16.75	438.62	7346.89
14	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	43.42	509.06	22103.39
15	010502022001	地圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	7.9	770.55	6087.35
16	010502022002	圈梁（含屋面造型线条）	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	42.63	893.08	38072.00
17	010502022003	反水梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	1.67	1467.79	2451.21
18	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	17.03	1278.95	21780.52
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	0.45	8675.53	3903.99
20	010502013001	实心楼板	1. 板厚:120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	38.89	1066.33	41469.57
21	010502023001	过梁	1. 类型:现浇过梁 2. 部位:门窗洞口处 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼	m3	2.43	3982.86	9678.35
22	010502021002	构造柱	1. 部位:女儿墙 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土拌和料要求:商砼	m3	1.11	1475.14	1637.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010502025001	散水	1. 部位：散水 2. 图集做法：陕09J01 散2 3. 宽度：600mm 4. 20厚1：2水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土 7. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 8. 素土夯实向外坡4%	m2	28.94	81.98	2372.50
24	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以内	t	4.624	5452.74	25213.47
25	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以上	t	2.992	7367.57	22043.77
26	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢Φ10以内	t	0.27	5497.03	1484.20
27	010506001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢Φ10以上	t	0.659	7367.57	4855.23
28	010506001003	现浇构件钢筋	1、砌体加固筋	t	0.27	4409.16	1190.47
29	010506010001	机械连接接头	1. 钢筋种类、规格：Φ18	个	4	5.76	23.04
		屋面及防水工程					35779.05
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道	m2	309.95	82.17	25468.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010902004001	屋面排水管	1. 部位：屋面排水管 2. 图集做法：陕09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色：塑料（PVC）Φ100 4. 铸铁制品水落口（横式）5个 塑料制品水落斗5个 5. Φ50泄水管两根	m	19.5	46.69	910.46
32	01B003	成品定制不锈钢高位水箱 1. 有效容积：18m³		m3	18	300.00	5400.00
33	01B004	水箱设备基础 1. C30设备基础 2. 20厚水泥砂浆找平 3. 防水层 5. 锥形细石混凝土保护层		个	7	500.00	3500.00
34	01B005	防水屋面出入口 1. 图集做法：12J201 A17/2		个	1	500.00	500.00
		防腐、隔热、保温工程					100770

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 5. 25厚1：3水泥砂浆找平层 6. 保温层：130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板保温层 7. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	277.86	119.90	33315.41
36	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：外墙 2. 80厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 3. 10mm厚水泥砂浆找平层	m2	405.23	166.46	67454.59
		楼地面工程					80325.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	011102003001	块料楼地面	2. 图集做法：陕09J01 地29 3. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实	m ²	63.34	235.08	14889.97
38	011102003002	块料楼地面	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 地28 3. 铺6~10厚地砖（800*800全瓷玻化砖）地面，干水泥擦缝 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实	m ²	182.72	217.15	39677.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位：消防控制室 2. 图集做法：陕09J01 地20 3. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹光（砂子应用不含杂物的石灰石、白云石、大理石等原料） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 80厚C15混凝土垫层 6. 150厚3：7灰土 7. 素土夯实	m ²	9.48	97.93	928.38
40	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位：水箱间 2. 图集做法：陕09J01 地5 3. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实	m ²	25.84	105.67	2730.51
41	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕09J01 踢19	m	128.6	27.01	3473.49
42	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 高度：150mm	m	31.8	11.68	371.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011107002001	石材台阶	1. 部位：室外平台 2. 图集做法：陕09J01 台5 3. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝4. 撒素水泥面（洒适量清水） 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 9. 素土夯实	m2	37.5	225.92	8472.00
44	011107002002	石材台阶	1. 部位：室外台阶 2. 图集做法：陕09J01 台5 3. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝4. 撒素水泥面（洒适量清水） 5. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 9. 素土夯实	m2	25.02	336.81	8426.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011107002003	石材台阶	1. 部位：室外坡道 2. 图集做法：陕09J01 坡5 3. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 5. 30厚1 : 3干硬性水泥砂浆粘结层 6. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 100（150）厚C15混凝土 8. 300厚3 : 7灰土垫层分两层夯实 9. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	4.32	313.73	1355.31
		墙、柱面工程					82897.12
46	011203003001	块料墙、柱面	1. 部位：卫生间、浴室、厨房 2. 图集做法：陕09J01 内109 A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） B基层：1、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	118.57	217.00	25729.69

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 内11/12 3. 白色乳胶漆 4. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 5. 10厚1：3水泥砂浆打底	m2	496.01	72.02	35722.64
48	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙丙烯酸涂料	m2	485.87	38.27	18594.24
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：女儿墙内侧 2. 16mm水泥砂浆找平	m2	72.02	39.58	2850.55
		天棚工程					28930.99
50	011302001001	平面吊顶天棚	1. 厨房 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	53.86	201.91	10874.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：天棚 2. 图集做法：陕09J01 棚4 2. 10mm水泥砂浆找平 3. 刮腻子俩遍	m2	255.03	70.80	18056.12
		门窗工程					46673.5
52	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：C1 2. 材质：65系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 3. 尺寸：1500×1800mm 4. 开启方式：平开 5. 成品安装	m2	37.8	520.83	19687.37
53	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 名称：C2 2. 材质：65系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 3. 尺寸：1500×900mm 4. 开启方式：平开 5. 成品安装	m2	1.35	520.83	703.12
54	010807002001	金属防火窗	1. 名称：FC乙1 2. 材质：防火窗 3. 尺寸：1500×1800mm 4. 成品安装	m2	10.8	649.60	7015.68
55	010807002002	金属防火窗	1. 名称：FC乙2 2. 材质：防火窗 3. 尺寸：1200×1800mm 4. 成品安装	m2	2.16	649.60	1403.14
56	010802004001	钢质防火门	1. 名称：FM(乙)1 2. 材质：乙级防火门 3. 尺寸：1000×2700mm 4. 成品安装	m2	8.1	510.95	4138.70
57	010801001001	木质门	1. 名称：M1 2. 材质：成品木门 3. 尺寸：1000×2700mm 4. 成品安装	m2	21.6	531.99	11490.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 活动室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					59416.90
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	47431.40	47431.40
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	5804.64	5804.64
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1934.88	1934.88
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2552.96	2552.96
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1693.02	1693.02
二		专业措施					41785.79
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1	13792.97	13792.97
2	011802001001	脚手架		项	1	16585.40	16585.40
3	011802003001	垂直运输		项	1	11407.42	11407.42
合 计							101202.69

其他项目清单计价表

工程名称: 活动室-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	79278.76
1.1	其中：建筑工人社保费用	1898.87
2	措施项目费	2337.3
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2337.3
2.2.1	安全文明施工措施费	1762.36
2.2.2	冬雨季施工增加费	279.26
2.2.3	夜间施工增加费	92.69
2.2.4	二次搬运费	122.03
2.2.5	测量放线定位复测费	80.96
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	81616.06
5	增值税	7345.45
6	单位工程造价	88961.51
合 计		88961.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动室					21726.33
		活动室管道					3933.37
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热媒体 3. 材质：耐热聚乙烯管（PE-RT） 4. 规格：φ25x2.8 5. 连接形式：热熔连接 6. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验 6. 埋地管道单独压力试验	m	127.77	29.58	3779.44
2	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体做法详见图纸设计 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	2.9	53.08	153.93
		活动室阀门及附件					17792.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031006002001	燃气采暖炉	1. 名称:大功率容积式采暖壁挂炉 2. 所含阀门:内置循环泵组与阀门及压力表组件、内置软化水箱、立式直通除污器、外置小型管道式软化水器组件等阀门附件 [工作内容] 1. 安装	台	2	8214.26	16428.52
4	031002001001	阀门	1. 类型:过滤球阀 2. 规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	2	82.89	165.78
5	031002001002	阀门	1. 类型:球阀 2. 规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	2	60.84	121.68
6	031002001004	阀门	1. 类型:自动温控阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	2	73.08	146.16
7	030901017001	阀门	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:手动跑风阀 [工作内容] 1. 安装	个	4	35.73	142.92
8	031002001005	阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	4	53.09	212.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031004013001	热媒分集水器	[项目特征] 1. 材质:全铜质 2. 型号、规格:4回路 3. 其他:包含自动排气阀 4. 安装部位(室内、外):室内 [工作内容]1. 安装 2. 调试	组	2	287.77	575.54
		服务室					35828.82
		服务室管道					15399.31
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热媒体 3. 材质:耐热聚乙烯管(PE-RT) 4. 规格:∅25x2.8 5. 连接形式:热熔连接 6. 具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4. 给水管消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验 6. 埋地管道单独压力试验	m	513.69	29.58	15194.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 具体做法详见图纸设计 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	3.85	53.08	204.36
		服务室阀门及附件					20429.51
12	031006002002	燃气采暖炉	1. 名称：大功率容积式采暖壁挂炉 2. 所含阀门：内置循环泵组与阀门及压力表组件、内置软化水箱、立式直通除污器、外置小型管道式软化水器组件等阀门附件 [工作内容] 1. 安装	台	2	8214.26	16428.52
13	031002001006	阀门	1. 类型：过滤球阀 2. 规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	7	82.89	580.23
14	031002001007	阀门	1. 类型：球阀 2. 规格：DN20 4. 连接方式：螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	7	60.84	425.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031002001008	阀门	1. 类型:自动温控阀 2. 规格:DN20 3. 连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	7	73.08	511.56
16	030901017002	阀门	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:手动跑风阀 [工作内容] 1. 安装	个	14	35.73	500.22
17	031002001009	阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格:DN15 4. 连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	14	53.09	743.26
18	031004013002	热媒分集水器	[项目特征] 1. 材质:全铜质 2. 型号、规格:2回路 3. 其他:包含自动排气阀 4. 安装部位(室内、外):室内 [工作内容]1. 安装 2. 调试	组	7	177.12	1239.84
		地辐热					21723.61
		活动室地辅热					11140.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031004008001	地板辐射采暖	1. 户内集分水器后全部安装 工程工作内容 2. 包含集分水器、房间温控器（机械式）、管件、阀门等安装，管道敷设，钢丝网、保护层、绝热层、防潮层、水清洗、压力试验、系统调试等 3. 具体做法、材质及要求详见图纸设计 [工作内容] 1. 户内集分水器后图纸设计全部安装工程施工	m2	240.51	46.32	11140.42
		服务室地辐热					10583.19
20	031004008002	地板辐射采暖	1. 户内集分水器后全部安装 工程工作内容 2. 包含集分水器、房间温控器（机械式）、管件、阀门等安装，管道敷设，钢丝网、保护层、绝热层、防潮层、水清洗、压力试验、系统调试等 3. 具体做法、材质及要求详见图纸设计 [工作内容] 1. 户内集分水器后图纸设计全部安装工程施工	m2	228.48	46.32	10583.19
合 计							79278.76

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					2337.30
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1762.36	1762.36
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	279.26	279.26
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	92.69	92.69
4	031401002001	二次搬运费		项	1	122.03	122.03
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	80.96	80.96
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							2337.3

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-采暖工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	155810.29
1.1	其中：建筑工人社保费用	6683.32
2	措施项目费	8213.71
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	8213.71
2.2.1	安全文明施工措施费	6193.27
2.2.2	冬雨季施工增加费	981.36
2.2.3	夜间施工增加费	325.74
2.2.4	二次搬运费	428.83
2.2.5	测量放线定位复测费	284.51
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	164024
5	增值税	14762.16
6	单位工程造价	178786.16
合 计		178786.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动室					53112.32
		设备部分					8132.49
1	030402012001	配电箱	1. 名称、型号：办公室配电箱AL-BG 2. 规格：450*250*120 3. 挂墙明装，距地1.8m 4. 含元器件等，其他详见施工设计图纸	台	3	798.10	2394.30
2	030402012002	配电箱	1. 名称、型号：办公室配电箱AL-BGZ 2. 规格：800*800*200 3. 挂墙明装，距地1.5米 4. 含元器件等，其他详见施工设计图纸	台	1	1400.79	1400.79
3	030402012003	配电箱	1. 名称、型号：餐厅配电箱AL-CT 2. 规格：450*250*120 3. 挂墙明装，距地1.8m 4. 含元器件等，其他详见施工设计图纸	台	1	798.10	798.10
4	030402012004	配电箱	1. 名称、型号：活动室配电箱AL-HD 2. 规格：450*250*120 3. 挂墙明装，距地1.8m 4. 含元器件等，其他详见施工设计图纸	台	1	798.10	798.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030402012005	配电箱	1. 名称、型号：水 箱间配电箱AL-SX J 2. 规格：500*600 *200 3. 挂墙明装 底距 地1.5m 4. 含元器件等， 其他详见施工设 计图纸	台	1	971.55	971.55
6	030402012006	配电箱	1. 名称、型号：消 控室消防配电箱A L-XKS 2. 规格：500*600 *200 3. 挂墙明装 底距 地1.5m 4. 含元器件等， 其他详见施工设 计图纸	台	1	971.55	971.55
7	030402012007	配电箱	1. 名称、型号：厨 房配电箱AP-CT 2. 规格：450*250 *120 3. 挂墙明装，据地 1.8m 4. 含元器件等， 其他详见施工设 计图纸	台	1	798.10	798.10
		电气配管及电线					21479.41
8	030412001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PC 20 3. 配置形式及部 位：暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	407.63	16.50	6725.90
9	030412001002	配管	电气配管 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JD G20 3. 配置形式及部 位：暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	68.96	18.51	1276.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412001003	配管	电气配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JD G32 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	15.29	26.74	408.85
11	030412003001	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BY J2.5 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	526.63	4.98	2622.62
12	030412003002	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-B YJ2.5 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	87.67	4.98	436.60
13	030412003003	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BY J10 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	204.23	12.63	2579.42
14	030412003004	配线	电气配线 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BY J4 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	728.19	6.81	4958.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412003005	配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ4 3. 敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	328.96	6.81	2240.22
16	030412003006	配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVV-4*1.5 3. 敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	13.92	16.55	230.38
		照明器具					7963.89
17	030413005001	工厂灯	1. 名称、型号:防水防尘灯-220V 18W	套	6	137.23	823.38
18	030413003001	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:-220V 2*18W 3. 安装方式:吸顶式	套	18	122.27	2200.86
19	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管LED灯自带蓄电池的双管高效节能荧光灯 2. 规格:-220V 2*24W 3. 安装方式:吸顶式	套	2	144.07	288.14
20	030413001001	普通灯具	1. 名称:壁装应急LED灯 2. 规格:-220V 18W 3. 安装方式:壁装	套	4	192.97	771.88
21	030413001002	普通灯具	1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:220V 18W	套	1	83.81	83.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413013001	插座	1. 名称:RQ-燃气 热水器三孔暗装 插座 2. 规格:-防爆-25 0V 10A 带开关安 全型	套	1	38.48	38.48
23	030413013002	插座	1. 名称:壁挂炉插 座 2. 规格:-250V16 A安全型	套	4	28.55	114.20
24	030413013003	插座	1. 名称:单相五孔 暗装插座 2. 规格:-250V 1 0A	套	33	29.01	957.33
25	030413013004	插座	1. 名称:单相五孔 暗装防水插座 2. 规格:250V 10 A 安全型	套	1	32.75	32.75
26	030413013005	插座	1. 名称:救护插座 2. 规格:-250V 1 0A	套	6	27.65	165.90
27	030413013006	插座	1. 名称:热水器插 座、洗衣机插座 、油烟机插座 2. 规格:250V16A 安全型	套	6	27.30	163.80
28	030413012001	开关、按钮	1. 名称:暗装单极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	3	26.11	78.33
29	030413012002	开关、按钮	1. 名称:暗装双极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	5	34.24	171.20
30	030413012003	开关、按钮	1. 名称:暗装三极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	2	36.05	72.10
31	030413012004	开关、按钮	1. 名称:暗装声光 控延时开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	10	77.57	775.70
32	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	77	12.79	984.83
33	040804004002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	20	12.06	241.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆及桥架配管					5351.5
34	030409016001	桥架支撑架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150x100 3. 含支吊架等, 其他详见施工设计图纸	m	44.64	66.95	2988.65
35	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式:桥架、配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	28.96	81.59	2362.85
		防雷接地					8082.29
36	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质、规格:镀锌圆钢Φ12 3. 接地板材质、规格、技术要求:利用建筑物主筋引下 4. 其他详见施工设计图纸	m	49.46	13.71	678.10
37	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:热镀锌扁钢40*4 3. 其他详见施工设计图纸	m	40.16	22.85	917.66
38	030410004001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质、规格:镀锌圆钢Φ12 3. 其他详见施工设计图纸	m	122.54	22.32	2735.09
39	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质、规格:热镀锌扁钢40*4 3. 其他详见施工设计图纸	m	128.43	29.21	3751.44
		调试					2102.74
40	030415006001	输配电装置系统	1. 型号:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1kV以下	系统	1	575.99	575.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	030415027001	接地装置	1. 类别: 接地网调试	系统	1	1526.75	1526.75
		附属用房					15761.14
		电气配管及电线					4134.83
42	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC 20 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	114.86	16.50	1895.19
43	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC 15 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	9	18.27	164.43
44	030412003007	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	187.37	4.98	933.10
45	030412003008	配线	电气配线 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ4 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	167.71	6.81	1142.11
		照明器具					2107.38
46	030413005002	工厂灯	1. 名称、型号: 防水防尘灯-220V 18W	套	6	137.23	823.38
47	030413001004	普通灯具	1. 名称、型号: 吸顶灯	套	3	83.81	251.43
48	030413001005	普通灯具	1. 名称、型号: 防爆吸顶灯	套	1	315.03	315.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	030413013008	插座	1. 名称:壁挂炉插座 2. 规格:-250V16 A安全型	套	1	28.55	28.55
50	030413013009	插座	1. 名称:单相五孔 暗装插座 2. 规格:-250V 1 0A	套	7	29.01	203.07
51	030413012005	开关、按钮	1. 名称:暗装单极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	2	26.11	52.22
52	030413012006	开关、按钮	1. 名称:暗装双极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	4	34.24	136.96
53	040804004003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	10	12.79	127.90
54	040804004004	接线盒	1. 名称:开关盒	个	14	12.06	168.84
		电缆及桥架配管					8942.94
55	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:JH S-4*2.5 3. 敷设方式:桥架 、配管敷设 4. 其他详见施工 设计图纸	m	12.23	731.23	8942.94
		调试					575.99
56	030415006002	输配电装置系统	1. 型号:送配电装 置系统调试 2. 电压等级 (kV) :1kV以下	系统	1	575.99	575.99
		服务室					86936.83
		设备部分					13974.98
57	030402012008	配电箱	1. 名称、型号:动 力配电箱AL-SS 2. 规格:450*250 *120 3. 含元器件等, 其他详见施工设 计图纸	台	14	798.10	11173.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	030402012009	配电箱	1. 名称、型号:动力配电箱AL-SSZ 2. 规格:800*800*200 3. 含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1	1400.79	1400.79
59	030402012010	配电箱	1. 名称、型号:动力配电箱AL-ZMZ 2. 规格:800*800*200 3. 含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1	1400.79	1400.79
		电气配管及电线					51330.74
60	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式及部位:暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	831.17	16.50	13714.31
61	030412001007	配管	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JD G20 3. 配置形式及部位:暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	14.69	18.51	271.91
62	030412001008	配管	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JD G32 3. 配置形式及部位:暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	65.32	26.74	1746.66
63	030412003009	配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3. 敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	1573.46	4.98	7835.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 12
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	030412003011	配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材 质、规格:WDZ-BY J10 3. 敷设部位或线 制:沿桥架或配管 敷设 4. 其他详见施工 设计图纸	m	1607.73	12.63	20305.63
65	030412003012	配线	电气配线 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材 质、规格:WDZ-BY J4 3. 敷设部位或线 制:沿桥架或配管 敷设 4. 其他详见施工 设计图纸	m	871.34	6.81	5933.83
66	030412003013	配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材 质、规格:WDZN-B YJ4 3. 敷设部位或线 制:沿桥架或配管 敷设 4. 其他详见施工 设计图纸	m	104.4	6.81	710.96
67	030412003014	配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材 质、规格:ZR-RVV -4*1.5 3. 敷设部位或线 制:沿桥架或配管 敷设 4. 其他详见施工 设计图纸	m	49.04	16.55	811.61
		照明器具					17125.82
68	030413003003	荧光灯	1. 名称:双管LED 灯 2. 规格:-220V 2 *18W 3. 安装方式:吸顶 式	套	28	122.27	3423.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 12
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
69	030413003004	荧光灯	1. 名称:双管LED 灯自带蓄电池的 双管高效节能荧 光灯 2. 规格:-220V 2 *24W 3. 安装方式:吸顶 式	套	2	144.07	288.14
70	030413001006	普通灯具	1. 名称:壁装应急 LED灯 2. 规格:-220V 1 8W 3. 安装方式:壁装	套	14	192.97	2701.58
71	030413001007	普通灯具	1. 名称、型号:吸 顶灯 2. 规格:220V 18 W	套	1	83.81	83.81
72	030413001008	普通灯具	1. 名称、型号:吸 顶灯带延时开关 2. 规格:220V 18 W	套	13	184.81	2402.53
73	030413013011	插座	1. 名称:壁挂炉插 座 2. 规格:-250V16 A安全型	套	2	28.55	57.10
74	030413012010	开关、按钮	1. 名称:暗装单极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	28	26.11	731.08
75	030413013012	插座	1. 名称:单相五孔 暗装插座 2. 规格:-250V 1 0A	套	72	29.01	2088.72
76	030413012007	开关、按钮	1. 名称:暗装单联 双控开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	28	35.30	988.40
77	030413012008	开关、按钮	1. 名称:暗装双极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	28	34.24	958.72
78	030413012009	开关、按钮	1. 名称:暗装四极 开关 2. 规格:-AC220V , 10A	套	14	48.47	678.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					8213.71
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	6193.27	6193.27
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	981.36	981.36
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	325.74	325.74
4	031401002001	二次搬运费		项	1	428.83	428.83
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	284.51	284.51
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							8213.71

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	补充主材001	AL-BG-450*250*120		台	500	
2	补充主材002	AL-BGZ-800*800*200		台	800	
3	补充主材001@1	AL-CT-450*250*120		台	500	
4	补充主材001@2	AL-HD-450*250*120		台	500	
5	补充主材003	AL-SXJ-500*600*200		台	500	
6	补充主材003@1	AL-XK-500*600*200		台	500	
7	补充主材001@3	AP-CT-450*250*120		台	500	
8	172500002@1	塑料管PC20	(综合)	m	2.43	
9	172500002@2	电线管 口径20mm	(综合)	m	4.33	
10	172500002@3	电线管 口径32mm	(综合)	m	8.97	
11	280300002@1	WDZ-BYJ2.5		m	3.1	
12	280300002@2	WDZN-BYJ2.5		m	3.1	
13	280300002@3	WDZ-BYJ10		m	10.34	
14	280300002@4	WDZ-BYJ4		m	4.78	
15	280300002@5	WDZN-BYJ4		m	4.78	
16	280317002@1	ZR-RVV-4*1.5		m	13.27	
17	250000002@1	防水防尘灯-220V 18W		套	80.53	
18	250000002@2	双管LED灯-220V 2*18W		套	71.33	
19	250000002@3	自带蓄电池的双管高效节能荧光灯-220V 2*24W		套	92.91	
20	250000002@4	壁装应急LED灯-220V 18W		套	153.98	
21	250000002@5	吸顶灯-220V 18W		套	43.36	
22	264115002@1	RQ-燃气热水器三孔暗装插座-防爆-250V 10A 带开关安全型		个	11.5	
23	264100004@1	壁挂炉插座-250V16A安全型		套	11.5	
24	264100004@2	单相五孔暗装插座-250V 10A		套	12.83	
25	264100004@3	单相五孔暗装防水插座-250V 10A 安全型		套	16.5	
26	264100004@4	救护插座-250V 10A		套	11.5	
27	264100004@5	热水器插座、洗衣机插座、油烟机插座-250V16A安全型		套	10.27	
28	260501002@1	暗装单极开关-AC220V, 10A		只	9.73	
29	260501002@2	暗装双极开关-AC220V, 10A		只	17.7	
30	260501002@3	暗装三极开关-AC220V, 10A		只	19.47	
31	260501002@4	暗装声光控延时开关-AC220V, 10A		只	60.18	
32	291110008	接线盒	(综合)	个	1.77	

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-电气工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水管道					32107.78
		活动室					21456.92
		活动室管道					4146.88
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑（PS P）复合压力管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	16.6	115.55	1918.13
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内吊顶 2. 输送介质:给水 3. 材质:材质:钢塑（PSP）复合压力管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:卡压式连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:地上吊顶内敷设的生活给水管道均采用30mm橡塑保温材料进行保温与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	4.11	137.72	566.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001007003	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	4.15	122.47	508.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	0.64	103.96	66.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001007005	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	3.65	86.66	316.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001007006	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢塑（PSP）复合压力管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：卡压式连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：地上吊顶内敷设的生活给水管道均采用30mm橡塑保温材料进行保温与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	1.15	72.28	83.12
7	031001007007	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：钢塑（PSP）复合压力管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：卡压式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	15.5	44.42	688.51
		活动室阀门及附件					979.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031002001001	阀门	1. 类型:全铜制闸 阀 2. 型号、规格:DN 80 [工作内容] 1. 安装	个	1	441.30	441.30
9	031002001003	阀门	1. 类型:全铜制闸 阀 2. 型号、规格:DN 50 [工作内容] 1. 安装	个	1	254.93	254.93
10	031002001002	阀门	1. 类型:全铜制闸 阀 2. 型号、规格:DN 20 [工作内容] 1. 安装	个	1	80.51	80.51
11	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 类型:DN50 [工作内容] 1. 安装	套	1	202.73	202.73
		活动室水箱间管道					2456.53
12	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位（室 内、外）:室外水 箱间溢流管 2. 输送介质（给 水、排水、热媒 体、燃气、雨水 ）:给水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:螺纹 连接 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 给水管道消毒 、冲洗 3. 水压及泄漏试 验	m	0.47	127.66	60.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑 (PS P) 复合压力管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	0.9	205.10	184.59
14	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑 (PS P) 复合压力管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	0.82	175.02	143.52
15	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:钢塑 (PS P) 复合压力管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	17.52	115.55	2024.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031001007010	复合管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：钢塑（PS P）复合压力管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：卡压式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	0.99	44.42	43.98
		活动室水箱间阀门及附件					13874.04
17	031002001004	阀门	1. 类型：全铜制闸阀 2. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2	254.93	509.86
18	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 类型：DN50 [工作内容] 1. 安装	套	1	202.73	202.73
19	031002005001	除污器(过滤器)	1. 类型：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	组	1	1892.35	1892.35
20	031002001005	阀门	1. 类型：薄膜式液压水位控制阀100X 2. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4	298.71	1194.84
21	031002001006	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN15 [工作内容] 1. 安装	个	2	39.70	79.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 形状: 矩形 3. 规格: 5m*2m*2m [工作内容] 1. 安装	台	1	9994.86	9994.86
		服务室					10650.86
		服务室管道					7142.31
23	031001007014	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 钢塑 (PS P) 复合压力管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 卡压式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	6.42	115.55	741.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031001007021	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	17.93	137.72	2469.32

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031001007022	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN40 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	13.2	122.47	1616.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031001007023	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	9.9	103.96	1029.20

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 13 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	031001007024	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	6.6	86.66	571.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031001007025	复合管	1. 安装部位：室内 吊顶 2. 输送介质：给水 3. 材质：材质：钢 塑（PSP）复合压 力管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：卡压 式连接 6. 除锈、刷油、 防腐、绝热及保 护层设计要求：地 上吊顶内敷设的 生活给水管道均 采用30mm橡塑保 温材料进行保温 与防结露 [工作内容] 1. 管道、管件及 弯管的制作安装 2. 管道绝热及保 护层安装、除锈 、刷油 3. 给水管道消毒 、冲洗 4. 水压及泄漏试 验	m	9.87	72.28	713.40
		服务室阀门及附件					3508.55
29	031002001007	阀门	1. 类型：全铜制闸 阀 2. 型号、规格：DN 50 [工作内容] 1. 安装	个	2	254.93	509.86
30	031002001008	阀门	1. 类型：全铜制闸 阀 2. 型号、规格：DN 20 [工作内容] 1. 安装	个	15	80.51	1207.65
31	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 名称：容积壁挂 式电热水器 2. 规格：N=2.0kw [工作内容] 1. 安装	台	1	1791.04	1791.04
		排水管道					48539.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动室					18852.58
		活动室管道					10316.34
32	031001006001	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：曲边端面式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道消毒、冲洗	m	21.01	110.10	2313.20
33	031001006002	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4. 规格：DN75 5. 连接形式：曲边端面式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道消毒、冲洗	m	6.7	90.06	603.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031001006003	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：曲边端面式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道消毒、冲洗	m	10.39	62.17	645.95
35	031001006004	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：雨水 3. 材质：HRS高层承压雨水专用管（PVC） 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道消毒、冲洗	m	65.82	102.61	6753.79
		活动室阀门及附件					8258.14
36	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称：地漏 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2	70.83	141.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 名称:洗衣机地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	3	70.83	212.49
38	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称:洗脸盆（带龙头） [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	4	452.43	1809.72
39	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 名称:拖布池（带龙头） [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1	258.01	258.01
40	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 名称:低水箱坐式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1	837.36	837.36
41	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 名称:洗衣机 [工作内容] 1. 器具、附件安装	个	3	1500.00	4500.00
42	031003019001	虹吸雨水斗	侧入式雨水斗 [项目特征] 1. 名称:侧入式雨水斗 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	5	99.78	498.90
		活动室水箱间管道					278.1

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 19
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	031001006005	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质：废水 3. 材质：实壁UPVC管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道消毒、冲洗	m	3.75	74.16	278.10
		服务室					29687.01
		服务室管道					10638.33
44	031001006006	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：曲边端面式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道消毒、冲洗	m	62.49	110.10	6880.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	031001006008	塑料管	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: 高密度聚乙烯 (HDPE) 超静音排水管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 曲边端面式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道消毒、冲洗	m	60.45	62.17	3758.18
		服务室阀门及附件					19048.68
46	031003017003	地漏	[项目特征] 1. 名称: 地漏 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	14	70.83	991.62
47	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称: 洗脸盆 (带龙头) [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	14	452.43	6334.02
48	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 名称: 低水箱坐式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	14	837.36	11723.04
合 计							80647.37

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					3979.98
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3000.97	3000.97
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	475.52	475.52
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	157.84	157.84
4	031401002001	二次搬运费		项	1	207.79	207.79
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	137.86	137.86
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							3979.98

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030705001@1	地漏 DN50		个	36.89	
2	030705001@2	洗衣机地漏 DN50		个	36.89	
3	151313001	橡塑管壳		m3	680	
4	170300002@1	镀锌钢管 DN100	(综合)	m	36.75	
5	172800002@1	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN15		m	16.81	
6	173117004@1	高密度聚乙烯 (HDPE) 超静音排水管 DN100		m	56.77	
7	173117004@2	高密度聚乙烯 (HDPE) 超静音排水管 DN75		m	40.6	
8	173117004@3	高密度聚乙烯 (HDPE) 超静音排水管 DN50		m	24.36	
9	173117004@4	HRS高层承压雨水专用管 (PVC) DN100		m	49.56	
10	173117004@5	实壁UPVC管 DN100		m	18.94	
11	173118001@1	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN50		m	66.55	
12	173118001@2	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN40		m	58.05	
13	173118001@3	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN32		m	48.14	
14	173118001@4	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN25		m	36.11	
15	173118001@5	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN20		m	26.9	
16	173118001@6	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN100		m	140.18	
17	173118001@7	钢塑 (PSP) 复合压力管、卡压式连接 DN80		m	118.23	
18	190003002@1	全铜制闸阀 DN80	(综合)	个	240.71	
19	190003002@2	全铜制闸阀 DN50	(综合)	个	151.33	
20	190003002@3	全铜制闸阀 DN20	(综合)	个	47.79	
21	190003002@4	薄膜式液压水位控制阀100X DN50	(综合)	个	194.669	
22	190003002@5	截止阀 DN15	(综合)	个	11.52	
23	210900002@1	洗脸盆 (带龙头)		套	281.55	
24	211305001@1	拖布池 (带龙头)	(成品)	套	150	
25	211603001@1	低水箱坐式大便器		套	650	
26	222500001@1	Y型过滤器 DN50		个	373.45	
27	331100002@1	不锈钢水箱5m*2m*2m	(成品)	台	5000	
28	334105001@1	180° 侧入式雨水斗 (钢制短管)		套	28	
29	520101003@1	容积壁挂式电热水器		台	1500	

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-给水排水工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-零星工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	119301.94
1.1	其中：建筑工人社保费用	2659.89
2	措施项目费	3273.6
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	3273.6
2.2.1	安全文明施工措施费	2468.35
2.2.2	冬雨季施工增加费	391.12
2.2.3	夜间施工增加费	129.83
2.2.4	二次搬运费	170.91
2.2.5	测量放线定位复测费	113.39
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	122575.54
5	增值税	11031.8
6	单位工程造价	133607.34
合 计		133607.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-零星工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水工程					23237.97
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室外实埋 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：自喷 3. 材质：钢丝网骨架聚乙烯复合管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：热熔连接	m	94.3	113.05	10660.62
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室外实埋 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：聚乙烯双壁波纹管 4. 规格：DN300 5. 连接形式：胶圈连接	m	67.67	148.29	10034.78
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：曲边端面式连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 管道消毒、冲洗	m	14.16	78.01	1104.62

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-零星工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031002001001	阀门	【项目特征】 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN 100	个	2	518.37	1036.74
5	031002001002	阀门	【项目特征】 1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格: DN 100	个	1	401.21	401.21
		消防工程					2234.18
6	030901013001	室外消火栓	【项目特征】 1. 安装部位（室 内、室外）: 室外 2. 型号: 埋地型室 外消火栓	套	2	1117.09	2234.18
		电气工程					86494.53
7	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC 40 3. 配置形式及部 位: 暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	94.99	40.29	3827.15
8	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC 100 3. 配置形式及部 位: 暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	52.55	108.98	5726.90
9	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC 125 3. 配置形式及部 位: 暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	85.59	129.79	11108.73
10	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: BB TRZ-4*50+1*25 3. 敷设方式: 埋地 、配管敷设 4. 其他详见施工 设计图纸	m	53.87	191.37	10309.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-零星工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-4*185+1*95 3. 敷设方式: 埋地、配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	87.73	577.67	50678.99
12	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式: 埋地、配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	97.36	49.75	4843.66
		弱点工程					7335.26
13	030412001004	配管	1. 名称: 7孔梅花管 2. 规格: 20 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	235.18	31.19	7335.26
合 计							119301.94

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-零星工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					3273.60
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2468.35	2468.35
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	391.12	391.12
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	129.83	129.83
4	031401002001	二次搬运费		项	1	170.91	170.91
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	113.39	113.39
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							3273.6

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-零星工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-零星工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	39215.18
1.1	其中：建筑工人社保费用	1667.88
2	措施项目费	2053.12
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2053.12
2.2.1	安全文明施工措施费	1548.09
2.2.2	冬雨季施工增加费	245.3
2.2.3	夜间施工增加费	81.42
2.2.4	二次搬运费	107.19
2.2.5	测量放线定位复测费	71.12
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	41268.3
5	增值税	3714.15
6	单位工程造价	44982.45
合 计		44982.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动室					14659.86
		综合布线系统					4660.38
1	031104001001	光缆	1. 名称:五类网线 2. 规格:UTP-5E 3. 敷设方式:管/ 暗槽内穿线 4. 其他详见施工 设计图纸	m	208.28	5.34	1112.22
2	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC 25 3. 配置形式及部 位:暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	88.6	24.42	2163.61
3	030402012001	弱电箱	1. 名称、型号:RD -弱电箱 2. 含元器件等, 其他详见施工设 计图纸	台	1	798.10	798.10
4	031105009001	过线(路)、终端盒、 信息插座	1. 名称:电话插座	个	2	52.27	104.54
5	031105009002	过线(路)、终端盒、 信息插座	1. 名称:网络插座	个	13	37.07	481.91
		视频安防监控系统					9999.48
6	031104001002	光缆	1. 名称:监控光纤 2. 规格:SYWV-75 -5+CAT6 3. 敷设方式:管/ 暗槽内穿线 4. 其他详见施工 设计图纸	m	77.96	9.81	764.79
7	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:SC 25 3. 配置形式及部 位:暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	70.73	24.42	1727.23
8	040205019002	监控摄像机	1. 名称:彩色枪式 摄像机	台	6	1059.49	6356.94
9	030506007001	出入口执行机构设备	1. 名称:电控锁	台	1	484.56	484.56
10	030506005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门禁刷卡 器	台	2	332.98	665.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		附属用房					1062.08
		综合布线系统					1062.08
11	031104001003	光缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管/ 暗槽内穿线 4. 其他详见施工 设计图纸	m	7.8	6.28	48.98
12	030412001004	配管	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JD G20 3. 配置形式及部 位:暗配 4. 其他详见施工 设计图纸	m	7.61	18.51	140.86
13	030402012002	弱电箱	1. 名称、型号:RD -弱电箱 2. 含元器件等, 其他详见施工设 计图纸	台	1	798.10	798.10
14	031105009004	过线(路)、终端盒、 信息插座	1. 名称:网络插座	个	2	37.07	74.14
		服务室					23493.24
		综合布线系统					16093.38
15	031104001004	光缆	1. 名称:五类网线 2. 规格:UTP-5E 3. 敷设方式:管/ 暗槽内穿线 4. 其他详见施工 设计图纸	m	208.28	5.34	1112.22
16	031104001005	光缆	1. 名称:监控光纤 2. 规格:SYWV-75 -5+CAT6 3. 敷设方式:管/ 暗槽内穿线 4. 其他详见施工 设计图纸	m	77.96	9.81	764.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					2053.12
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1548.09	1548.09
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	245.30	245.30
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	81.42	81.42
4	031401002001	二次搬运费		项	1	107.19	107.19
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	71.12	71.12
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							2053.12

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	28324.83
1.1	其中：建筑工人社保费用	1216.98
2	措施项目费	1497.53
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1497.53
2.2.1	安全文明施工措施费	1129.17
2.2.2	冬雨季施工增加费	178.92
2.2.3	夜间施工增加费	59.39
2.2.4	二次搬运费	78.18
2.2.5	测量放线定位复测费	51.87
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	29822.36
5	增值税	2684.01
6	单位工程造价	32506.37
合 计		32506.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动室					7177.22
		活动室管道					3453.46
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:周长2000mm以内 4. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	15.7	168.04	2638.23
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:周长800mm以内 4. 接口形式:咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	6.02	135.42	815.23
		活动室阀门及附件					3723.76
3	030703001001	风阀	1. 类型:70℃防火阀 400*200	个	1	478.57	478.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030703001002	风阀	1. 类型:风管蝶阀 400*200	个	1	225.66	225.66
5	030703003001	风口、散流器	1. 类型:单层百叶 风口 2. 规格:200*200	个	8	72.90	583.20
6	030703003002	风口、散流器	1. 类型:防雨百叶 排风口 2. 规格:500*300	个	1	98.41	98.41
7	030701003001	通风机	1. 名称:轴流管道 风机 P-B-0 2. 规格:CDF3.0- 8型 风量=1640 m ³ /h, 风压500P a, 电压380v, N= 0.18Kw	台	1	1168.96	1168.96
8	030701003002	通风机	1. 名称:壁式轴流 风机XBDZ-2.5(防爆型) 2. 规格:N=40KW	台	1	1168.96	1168.96
		服务室					21147.61
		服务室管道					3613.21
9	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 周长或直径:Φ 150 4. 接口形式:咬 口 [工作内容] 1. 风管、管件、 法兰、零件、支 吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片 制作、安装 3. 过跨风管落地 支架制作、安装 4. 风管检查孔制 作 5. 温度、风量测 定孔制作 6. 风管、法兰、 法兰加固框、支 吊架、保护层除 锈、刷油	m ²	13.89	260.13	3613.21
		服务室阀门及附件					17534.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030701003003	通风机	1. 名称:轴流管道风机 P-B-0 2. 规格:CDF3.0-8型 风量=1640 m3/h, 风压500Pa, 电压380v, N=0.18Kw	台	14	1168.96	16365.44
11	030701003004	通风机	1. 名称:壁式轴流风机XBDZ-2.5(防爆型) 2. 规格:N=40KW	台	1	1168.96	1168.96
合 计							28324.83

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中
心建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1497.53
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1129.17	1129.17
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	178.92	178.92
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	59.39	59.39
4	031401002001	二次搬运费		项	1	78.18	78.18
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	51.87	51.87
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							1497.53

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-通风工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1546.72
1.1	其中：建筑工人社保费用	5.04
2	措施项目费	6.22
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	6.22
2.2.1	安全文明施工措施费	4.69
2.2.2	冬雨季施工增加费	0.74
2.2.3	夜间施工增加费	0.25
2.2.4	二次搬运费	0.32
2.2.5	测量放线定位复测费	0.22
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1552.94
5	增值税	139.76
6	单位工程造价	1692.7
合 计		1692.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		活动室					1325.76
1	030912001001	手提式灭火器	手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2) 460*200*650) 【项目特征】 1. 名称:手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2) 460*200*650)	具	12	110.48	1325.76
		服务室					220.96
2	030912001002	手提式灭火器	手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2) 460*200*650) 【项目特征】 1. 名称:手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2) 460*200*650)	具	2	110.48	220.96
合 计							1546.72

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防联动工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	52861.83
1.1	其中：建筑工人社保费用	3414
2	措施项目费	4202.5
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	4202.5
2.2.1	安全文明施工措施费	3168.75
2.2.2	冬雨季施工增加费	502.1
2.2.3	夜间施工增加费	166.67
2.2.4	二次搬运费	219.41
2.2.5	测量放线定位复测费	145.57
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	57064.33
5	增值税	5135.79
6	单位工程造价	62200.12
合 计		62200.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防联动工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动室					26162.27
		电气配线、配管					4379.84
1	030412001001	配管	电气配管 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: JD G20 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	117.95	18.51	2183.25
2	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC 20 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	24.73	22.24	550.00
3	030412003001	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: NH-BV2.5 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	171.93	3.39	582.84
4	030412003002	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	65.16	9.48	617.72
5	030412003003	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: ZR-RVP-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	47.05	9.48	446.03
		设备					13562.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防联动工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030905001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 详见施工设计图纸	个	2	130.05	260.10
7	030905010001	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 输出形式:单输出	个	2	413.45	826.90
8	030905010002	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 输出形式:单输出	个	2	468.04	936.08
9	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:区域端子箱	台	1	474.38	474.38
10	030905007001	消防报警电话	1. 名称:多线式消防电话	部	1	1610.36	1610.36
11	030905006001	声光报警器	1. 名称:编码型声光报警器	个	1	249.50	249.50
12	030905012001	区域报警控制器	1. 名称:可燃气体报警控制器	台	2	4535.10	9070.20
13	030905001002	点型探测器	1. 名称:燃气报警探测器	个	1	135.44	135.44
		调试					8219.47
14	030911001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试	系统	1	8219.47	8219.47
		服务室					26699.56
		电气配线、配管					4065.29
15	030412001003	配管	电气配管 1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JD G20 3. 配置形式及部位:暗配 4. 其他详见施工设计图纸	m	128.81	18.51	2384.27
16	030412003004	配线	1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV2.5 3. 敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4. 其他详见施工设计图纸	m	128.95	3.39	437.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防联动工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防联动工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					4202.50
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	3168.75	3168.75
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	502.10	502.10
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	166.67	166.67
4	031401002001	二次搬运费		项	1	219.41	219.41
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	145.57	145.57
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							4202.5

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防联动工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-消防联动工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	22711.28
1.1	其中：建筑工人社保费用	1408.13
2	措施项目费	1732.27
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1732.27
2.2.1	安全文明施工措施费	1306.16
2.2.2	冬雨季施工增加费	206.97
2.2.3	夜间施工增加费	68.7
2.2.4	二次搬运费	90.44
2.2.5	测量放线定位复测费	60
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	24443.55
5	增值税	2199.92
6	单位工程造价	26643.47
合 计		26643.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		活动室水箱间					3980.79
		活动室水箱间管道					1501.25
1	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	12.84	116.92	1501.25
		活动室水箱间阀门及附件					2479.54
2	031002001001	阀门	1. 类型：止回阀 2. 型号、规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1	564.67	564.67
3	031002001002	阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2	683.00	1366.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901017001	阀门	1. 类型:流量开关 2. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 安装	个	1	548.87	548.87
		服务室					15935.91
		服务室管道					9605.31
5	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）:室外水箱间 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	32.52	116.92	3802.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN80 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	9.9	106.64	1055.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	3.3	94.72	312.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	3.3	80.17	264.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	11.52	71.96	828.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	32.71	54.27	1775.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务
中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030901001008	喷淋管道	1. 安装部位（室内、外）：室外水箱间 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	34.67	45.17	1566.04
		服务室阀门及附件					6330.6
12	030901007001	水流指示器	1. 规格：DN100 2. 连接方式：法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1	950.47	950.47
13	030901009001	减压孔板	1. 规格：DN100 2. 连接方式：法兰连接 [工作内容] 1. 安装	个	1	125.42	125.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030901017002	阀门	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 材质:自动排气阀 3. 规格:DN20 4. 连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	1	194.00	194.00
15	030901017003	阀门	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2	87.64	175.28
16	030901017004	阀门	1. 名称:信号监控阀 2. 型号、规格:DN100 [工作内容] 1. 安装 2. 压力试验、解体检查及研磨 3. 调试	个	1	372.27	372.27
17	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 有吊顶、无吊顶:有吊顶 2. 规格:DN15 [工程内容] 1. 安装 2. 密封性试验	个	43	96.57	4152.51
18	030901010001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 [工程内容] 1. 安装	组	1	360.65	360.65
		支架及系统调试费					2794.58
19	030904001001	管道支架	管道支架制作安装 手工除锈后, 刷红丹漆两遍, 银粉两道。	kg	169.78	16.46	2794.58
合 计							22711.28

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中
心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1732.27
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	1306.16	1306.16
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	206.97	206.97
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	68.70	68.70
4	031401002001	二次搬运费		项	1	90.44	90.44
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	60.00	60.00
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							1732.27

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设项目-自喷工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		铲除部分					23890.97
1	041001001001	拆除路面	1. 混凝土厚度为180mm厚	m2	423.7	29.63	12554.23
2	041001003001	拆除基层	1. 铲除500mm厚灰土	m2	29.2	20.76	606.19
3	01B001	拆除原钢板网	1. 网高1.2m	m	23	10.00	230.00
4	01B002	拆除原工具间	1. 拆除原工具间	m2	38.41	80.00	3072.80
5	01B003	拆除原有杂物间彩钢板屋面	1. 拆除原有杂物间彩钢板屋面	m2	16.02	20.00	320.40
6	01B004	铲除原文化墙内侧涂料	1 铲除原文化墙内侧涂料	m2	184.14	8.51	1567.03
7	01B005	铲除原块料墙面	1. 部位：栅栏围墙内外侧	m2	43.2	18.51	799.63
8	01B006	垃圾外运	1. 运距:5km	m3	90.87	52.17	4740.69
		新建部分					45356.01
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土整体路面 2. 图集做法：陕09J09 1/91 3. 180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽10-15mm，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 4. 20厚粗砂垫层 5. 300厚3:7灰土分两层碾压 6. 路基碾压，夯实密度>0.93（环刀取样）	m2	30.2	127.35	3845.97
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 图集做法：陕09J09 2/99 2. 挡块采用C10混凝土现浇 3. 路缘石采用C30混凝土预制 4. 混凝土基础	m	83	86.58	7186.14
11	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：围墙 2. 白色防水涂料 3. 8厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	227.34	85.00	19323.90

分部分项工程项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，可只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]