

二、投标报价表

项目编号：SDYJCG20250033

项目名称	投标总报价	服务期	质量标准	备注
2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(紫阳县) 3 标段	RMB: ¥ 8465821.93元	服务期自合同签订之日起六个月（管护期3年），栽植当年抚育1次，后两年春秋两季分别抚育2次。	达到国家现有规程所规定的要求	
投标总报价（大写）	捌佰肆拾陆万伍仟捌佰贰拾壹元玖角叁分			

说明：投标报价精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

投标人：（盖章） 升升集团有限公司

法定代表人或授权代理人签字或盖章： 马建波

日期：2025年12月03日

分项报价

投标人应按照第四章“招标内容与技术要求”规定的清单、内容等自主填报，格式自拟。

2025 年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目(紫阳县)_
3 标段

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
	红椿镇白兔村退化林修复		
一	补植补造	96968.03	
二	补植树种	47254.20	
三	采伐修复	717771.83	
四	辅助措施	358885.91	
五	材料费	3818.47	
	红椿镇纪家沟村退化林修复		
一	补植补造	476799.26	
二	补植树种	139860.24	
三	采伐修复	1335579.30	
四	辅助措施	667789.65	
五	材料费	20728.12	
	红椿镇盘龙村退化林修复		
一	补植补造	53897.66	
二	补植树种	37709.92	
三	采伐修复	1070990.78	
四	辅助措施	535495.39	
五	材料费	1910.93	
	红椿镇七里沟村退化林修复		
一	补植补造	38691.68	
二	补植树种	12681.04	

三	采伐修复	1362198.83	
四	辅助措施	681099.41	
五	材料费	1656.89	
	红椿镇尚坝村退化林修复		
一	补植补造	49041.30	
二	补植树种	28550.72	
三	采伐修复	483059.70	
四	辅助措施	241529.85	
五	材料费	1852.83	
合 计		8465821.93	

投 标 人： 升升集团有限公司

法定代表人或委托人（签字或盖章）： 孙建波

日 期： 2025 年 12 月 03 日

第三标段红椿镇白兔村退化林修复

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	121.80		工日	304.50	144.75	44076.38
2	栽植	1.0工日/亩	121.80		工日	121.80	144.75	17630.55
3	抚育	2.0工日/亩	121.80	3年5次,以1-2-2为序	工日	243.60	144.75	35261.10
小 计								96968.03
二、补植树种								
1	柏木	地径≥0.8cm,苗高≥0.7m,苗龄2-0,容器苗	16.40	穴状(40*40*30cm)	株	689.00	4.00	2756.00
2	杉木	地径≥1.0cm,苗高≥0.6m,苗龄2-0,容器苗	33.00	穴状(40*40*30cm)	株	1385.00	3.00	4155.00
3	桂花	地径≥2.0cm,苗高≥1.0m,苗龄3-0,土球苗	72.40	穴状(50*50*40cm)	株	2390.00	16.88	40343.20
小 计								47254.20
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	1652.90		工日	3305.80	144.75	478514.55
2	伐后清理	1.0工日/亩	1652.90		工日	1652.90	144.75	239257.28
小 计								717771.83
四、辅助措施								
1	割藤割灌	1.5工日/亩	1652.90		工日	2479.35	144.75	358885.91
小 计								358885.91
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	121.80		千克	58.03	15.80	916.87
2	防草布	1m2/株	121.80		m2	4464.00	0.65	2901.60
小 计								3818.47
合 计								1224698.44
说明:作业面积1652.90亩,其中补植补造121.80亩,采伐修复1652.90亩,辅助措施1652.90亩								

2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（紫阳县）
第三标段红椿镇纪家沟村退化林修复

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	598.90		工日	1497.25	144.75	216726.94
2	栽植	1.0工日/亩	598.90		工日	598.90	144.75	86690.78
3	抚育	2.0工日/亩	598.90	3年5次,以1-2-2为序	工日	1197.80	144.75	173381.55
小 计								476799.26
二、补植树种								
1	柏木	地径≥0.8cm,苗高≥0.7m,苗龄2-0,容器苗	484.50	穴状(40*40*30cm)	株	20347.00	4.00	81388.00
2	杉木	地径≥1.0cm,苗高≥0.6m,苗龄2-0,容器苗	33.00	穴状(40*40*30cm)	株	512.00	3.00	1536.00
3	桂花	地径≥2.0cm,苗高≥1.0m,苗龄3-0,土球苗	72.40	穴状(50*50*40cm)	株	3373.00	16.88	56936.24
小 计								139860.24
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	3075.60		工日	6151.20	144.75	890386.20
2	伐后清理	1.0工日/亩	3075.60		工日	3075.60	144.75	445193.10
小 计								1335579.30
四、辅助措施								
1	割藤割灌	1.5工日/亩	3075.60		工日	4613.40	144.75	667789.65
小 计								667789.65
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	598.90		千克	315.02	15.80	4977.32
2	防草布	1m2/株	598.90		m2	24232.00	0.65	15750.80
小 计								20728.12
合 计								2640756.57
说明:作业面积3075.60亩,其中补植补造598.90亩,采伐修复3075.60亩,辅助措施3075.60亩								

2025年安康市西部大巴山北麓和汉江谷地水土保持与水源涵养项目（紫阳县）
第三标段红椿镇盘龙村退化林修复

序号	项目	规格/指标	补造/抚育面积(亩)	整地规格/抚育次数	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、补植补造								
1	整地	2.5工日/亩	67.70		工日	169.25	144.75	24498.94
2	栽植	1.0工日/亩	67.70		工日	67.70	144.75	9799.58
3	抚育	2.0工日/亩	67.70		工日	135.40	144.75	19599.15
小 计								53897.66
二、补植树种								
1	桂花	地径≥2.0cm，苗高≥1.0m，苗龄3-0，土球苗	67.70	穴状(50*50*40cm)	株	2234.00	16.88	37709.92
小 计								37709.92
三、采伐修复								
1	采伐	2.0工日/亩	2466.30		工日	4932.60	144.75	713993.85
2	伐后清理	1.0工日/亩	2466.30		工日	2466.30	144.75	356996.93
小 计								1070990.78
四、辅助措施								
1	割藤割灌	1.5工日/亩	2466.30		工日	3699.45	144.75	535495.39
小 计								535495.39
五、材料费								
1	保水剂	0.013kg/株	67.70		千克	29.04	15.80	458.83
2	防草布	1m2/株	67.70		m2	2234.00	0.65	1452.10
小 计								1910.93
合 计								1700004.68
说明：作业面积2466.30亩，其中补植补造67.70亩，采伐修复2466.30亩，辅助措施2466.30亩								

第三标段红椿镇七里沟村退化林修复

说明：作业面积3136.90亩，其中补植补造48.60亩，采伐修复3136.90亩，辅助措施3136.90亩

第三标段红椿镇尚坝村退化林修复

说明：作业面积1112.40亩，其中补植补造61.60亩，采伐修复1112.40亩，辅助措施1112.40亩