

采购清单

采购单位		洛川县旧县镇中心小学			备案函号	ZCSP-洛川县-2025-00220	
项目名称		洛川县旧县镇中心小学教学楼加固项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 902,872.63			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑物、构筑物修缮	教学楼加固	902,872.63	1	项	902,872.63	立面抹灰层拆除1152.65m²。铲除涂料面2215.32m²。梁、板碳纤维布加固185.31m²要求：单向织物（布）高强度Ⅰ级、厚度0.167mm（300g）放线、打磨、下料、刷胶、贴布、养护。天棚抹灰89.27m²要求：碳纤维布强度等级1.5mm，清理基层、底层抹灰、摸面层。现浇构件钢筋4.61t要求：规格<10。现浇构件钢筋2.4t要求规格≥10。混凝土地面拆除37.06m³。细石混凝土地面123.52m²要求：150mm混凝土面层、150mm三七灰土垫层，清理基层、找平层铺设、面层铺设。挖沟槽土方78.12m³、开挖深度<2m。基坑回填C20混凝土22.89m³要求：强度C20。回填方38.12m³要求3:7灰土，压实。穿墙植筋C8数量2997个，要求：成孔、植筋固定、养护。双面焊2400个规格C8，要求：焊接。植筋6~8数量5210个成孔、植筋固定、养护。墙面加固1100m²材料M30高强聚合物砂浆，厚度40mm内墙基层处理、养护。天棚抹灰面乳胶漆986.27m²、室内墙面抹灰面乳胶漆708.86m²要求：刮腻子2遍、刷漆2遍。外墙墙面喷刷涂料565.32m²、墙裙油漆829.37m²要求：清理基层、刮腻子、刷防护材料、油漆。塑胶运动地板712.08m²教室内要求：附加层铺贴、面层铺设、压条装订。文化墙拆除及新做57.62m²。垃圾清理82.25m³。现

							场施工所有卫生打扫 1059.96m³。配线2364m 要求：2.5mm²铜芯，配 线1080m、4mm²铜芯， 配线1080m、4mm²铜 芯，电力电缆28m、 10mm²铜芯，配线 1080m、4mm²铜芯，电 力电缆28m、10mm²铜 芯，拆除原有旧线路、 垃圾清理至堆放点，重 新配线；塑料线槽738m 要求：规格24mm*14mm， 塑料线槽174m规格： 100mm*40mm要求：拆除 原有旧线槽、垃圾清理 至堆放点，重新布置线 槽；桥架槽盒安装28m 规格：钢制槽盒， 100mm*100mm，广播护套 线200m、1.5mm²铜芯要 求：拆除原有旧槽盒、 旧广播护套线，垃圾清 理，重新布置槽盒；网 线900m要求：六类屏蔽 双绞线，插座12套、 16A 3孔，插座36套 16A 、5孔，插座36 套、16A 10孔，拆除原 有旧网线、旧插座，垃 圾清理，重新配线；面 板、信息插座：18个8 位模块双口，原有旧面 板拆除、垃圾清理，重 新安装新面板；普通灯 具9套；吸顶灯及声控 灯，开关12套双
2							
3							
4							
5							