

三、分项报价清单

靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设采购项目

工程

投 标 报 价

投 标 人：陕西耀诚长信建设工程有限公司

(盖章)



2025年 12月 26日

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服
务中心建设采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：3405165.86

（大写）：叁佰肆拾万伍仟壹佰陆拾伍元捌角陆分

投 标 人：陕西耀诚长信建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：罗鸿岗（签字或盖章）

编 制 时 间：2025年12月26日



第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段:房屋建筑与装饰工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					62764.88
1	011705001001	楼地面拆除		m2	293.28	18.27	5358.23
2	011701001001	砖砌体拆除		m3	2.81	179.45	504.25
3	011707001001	屋面面层、保温层拆除		m2	311.89	160.00	49902.40
4	01B001	拆除原有厨房内灶台、洗手池以及储物柜等		项	1	4000.00	4000.00
5	01B005	拆除垃圾外运		项	1	3000.00	3000.00
		新建部分					243369.31
6	010404001001	轻质墙板	1. 双排75系列MV轻钢龙骨 2. 15x2隔声纸面石膏板+9.5x2普通纸面石膏板 3. 100厚岩棉 4. 详细做法参见图集13J502-1隔墙17	m2	56.59	233.31	13203.01
7	011102003002	块料楼地面	1、铺防水木地板 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实	m2	47.28	291.07	13761.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011102003003	块料楼地面	1、铺电地板 2、5厚1:2.5水泥 砂浆粘结层（内 掺建筑胶） 3、20厚1:3干硬 性水泥砂浆结合 层（内掺建筑胶 ） 4、水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝 土 6、150厚3:7灰 土 7、素土夯实	m ²	242.75	60.52	14691.23
9	011203003001	块料墙、柱面	A饰面：1、白水 泥擦缝（或1:1彩 色水泥细砂浆勾 缝） 2、5厚釉面砖（ 粘贴前先将锦砖 浸水2h以上） 3、4厚强力胶水 泥粘结层，挤揉 压实 B基层：1、1.5厚 聚合物水泥基复 合防水涂料防水 层（防水层材料 或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂 浆打底压实抹平	m ²	201.31	288.63	58104.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	47.31	212.98	10076.08
11	010901008001	整体屋面	1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、1.2合成高分子防水卷材两道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、80 厚 XPS挤塑聚苯板 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 6、钢筋混凝土屋面板	m2	311.89	169.35	52818.57
12	010802001001	金属平开门	1. 名称：M0721 2. 材质：65系列断桥铝合金 3. 尺寸：700×2100mm 4. 开启方式：平开 5. 成品安装	m2	7.35	534.22	3926.52



专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



项目-服务室

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段:通用安装工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		附属用房					17988.25
1	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	70.59	28.59	2018.17
2	031001006007	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	4.2	30.24	127.01
3	031001006008	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	15.25	36.16	551.44
4	031001006009	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	16.9	43.62	737.18
5	031001006010	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	4.21	52.40	220.60

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001002005	钢管	1. 材质：衬塑钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求：冲 洗及消毒	m	42.9	72.69	3118.40
7	031001002006	钢管	1. 材质：衬塑钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：沟槽 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求：冲 洗及消毒	m	10.73	71.42	766.34
8	031001002007	钢管	1. 材质：衬塑钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求：冲 洗及消毒	m	2.33	63.20	147.26
9	031001002008	钢管	1. 材质：衬塑钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求：冲 洗及消毒	m	5.01	59.32	297.19
10	031001002009	钢管	1. 材质：衬塑钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求：冲 洗及消毒	m	32.96	52.97	1745.89
11	031001006011	塑料管	1. 材质：PPR热水 管 2. 规格：25 3. 连接形式：热熔 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求：冲 洗及消毒 5. 安装部位：室内	m	17.01	37.09	630.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001006012	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	1.59	29.75	47.30
13	031002001004	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7	66.85	467.95
14	031002001005	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	7	45.94	321.58
15	031002011002	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN65	个	1	279.60	279.60
16	031002001006	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	254.93	509.86
17	031002001007	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1	351.96	351.96
18	031002001008	阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1	518.37	518.37
19	031002001009	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	7	119.99	839.93
20	031005019002	电热水器	1. 60L热水器 3. 2KW	台	1	4291.32	4291.32
		服务用房					49147.32
21	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	96.75	28.59	2766.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006002	塑料管	1. 材质:PPR冷水 管 2. 规格:20 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	21.49	30.24	649.86
23	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR冷水 管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	72.91	36.16	2636.43
24	031001002001	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	21.89	72.69	1591.18
25	031001002002	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	7.76	63.20	490.43
26	031001002003	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	7.2	59.32	427.10
27	031001002004	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	23.52	52.97	1245.85



专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	031001006004	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	19.37	37.09	718.43
29	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	99.3	29.75	2954.18
30	031002001001	阀门	1. 类型:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	7	66.85	467.95
31	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN50	个	1	254.37	254.37
32	031002001002	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1	254.93	254.93
33	031002001003	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	3	119.99	359.97
34	031005019001	电热水器	1. 60L热水器 3. 2KW	台	8	4291.32	34330.56
合 计							67135.57



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 “其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



项目-给水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段:通用安装工程

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	11885.35
1.1	其中：建筑工人社保费用	668.91
2	措施项目费	1089.52
2.1	专业措施项目费	265.81
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	14.19
2.2	通用措施费	823.71
2.2.1	安全文明施工措施费	633.81
2.2.2	冬雨季施工增加费	83.55
2.2.3	夜间施工增加费	33.34
2.2.4	二次搬运费	43.89
2.2.5	测量放线定位复测费	29.12
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	12974.87
5	增值税	1167.74
6	单位工程造价	14142.61
合 计		14142.61



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		附属用房					5206.49
1	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A带止回阀通风机	台	3	284.41	853.23
2	030405015002	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT25-56A带止回阀通风机(余同)	台	1	334.41	334.41
3	030703003001	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	4	87.65	350.60
4	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	6.42	257.79	1655.01
5	030909004002	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地1.3m安装	个	12	167.77	2013.24
		服务用房					6678.86
6	030405015003	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A带止回阀通风机	台	8	284.41	2275.28
7	030703003002	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	8	87.65	701.20
8	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	4.6	257.79	1185.83
9	030909004001	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地1.3m安装	个	15	167.77	2516.55
合 计							11885.35



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 “其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



专业/标段：通用安装工程

[illegible]



工程名称:靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段:通用安装工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		附属用房					22705.64
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	68.04	71.96	4896.16
2	031001006002	塑料管	1. 材质:雨水专用承压管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	21	71.96	1511.16
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	20.04	42.43	850.30
4	031001006004	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:75 3. 连接形式:粘结	m	2.18	58.16	126.79
5	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:侧排雨水斗110	个	7	34.61	242.27
6	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	5	339.69	1698.45
7	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	10	693.15	6931.50
8	031003007001	小便器	1. 类型:小便器	组	4	682.83	2731.32
9	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:成套淋浴器	套	4	696.29	2785.16
10	031003017001	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号:50	个	11	70.83	779.13
11	031003018001	地面扫除口	1. 材质:地面扫除口 2. 型号:110	个	4	38.35	153.40
		服务用房					37903.42
12	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	155.96	71.96	11222.88
13	031001006006	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	43.38	42.43	1840.61
14	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	9	339.69	3057.21
15	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器	组	9	1022.39	9201.51



专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 “其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					3028.77
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	2330.54	2330.54
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	307.22	307.22
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	122.58	122.58
4	031401002001	二次搬运费		项	1	161.37	161.37
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	107.06	107.06
二		专业措施					1276.00
1	031402001001	脚手架		项	1	1276.00	1276.00
合 计							4304.77



项目-排水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段:通用安装工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					31105.59
1	030402012015	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: AP-PL (800*2000*200)	台	1	5749.06	5749.06
2	030402012025	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AP-XFB F (800*2000*200)	台	1	5749.06	5749.06
3	030402012026	成套配电箱	1. 名称: 按钮箱 2. 规格: (500*400*200)	台	1	816.07	816.07
4	030402012027	成套配电箱	1. 名称: 排污泵控制箱 2. 规格: (500*400*200)	台	1	1271.55	1271.55
5	030402012016	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1ALE (400*750*200)	台	1	1990.82	1990.82
6	030413005003	工厂灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 型号: LED光源 220V 1X15W	套	4	146.70	586.80
7	030413006015	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散照明灯 (A型)-壁装 2. 型号: LED光源 36V 8W	套	2	131.40	262.80
8	030404034011	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V/10A	个	1	29.73	29.73
9	030411001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: RC 3. 规格: 20	m	14.8	18.11	268.03
10	030411001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15	m	18.11	18.27	330.87
11	030411001019	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	29.78	24.42	727.23
12	030411001020	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	17.51	27.02	473.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/工程：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030411004012	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZN-RY JS-2*2.5	m	7.05	6.32	44.56
14	030411004014	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZN-BY J2.5	m	76.1	4.45	338.65
15	030411004015	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZ-BYJ 4	m	170.58	6.81	1161.65
16	030411004016	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZ-BYJ 6	m	45.74	8.56	391.53
17	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*6 +E6	m	15.36	63.65	977.66
18	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*16+E16	m	20.61	21.53	443.73
19	030408001020	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*16+E16	m	20.61	183.07	3773.07
20	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆 头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤10	个	12	139.49	1673.88
21	030409008005	等电位端子箱、测试 板	1. 名称: 局部等电 位LEB 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x 6	块	1	59.65	59.65
22	030409008006	等电位端子箱、测试 板	1. 名称: 接地测试 端子 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x 6	块	2	24.56	49.12
23	030409002006	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁 钢 3. 规格: 40*4	m	27.36	67.04	1834.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/分类：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1 KV以下	系统	1	575.99	575.99
25	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
		室外强电					29268.6
26	030412001004	配管	1. 名称:室外埋地SC150管 2. 规格:SC150	m	55.81	180.97	10099.94
27	030412001005	配管	1. 名称:室外埋地SC80管 2. 规格:SC80	m	4.36	85.97	374.83
28	030412001006	配管	1. 名称:七孔梅花管 2. 规格:七孔	m	81.44	50.85	4141.22
29	030412001007	配管	1. 名称:室外埋地S50管 2. 规格:SC50	m	142.68	44.11	6293.61
30	030412001008	配管	1. 名称:室外埋地CFRP碳素螺纹电缆保护管150 2. 规格:150	m	198.74	42.06	8359.00
		附属用房					141405.89
31	030402012005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-WY(800*800*200)	台	1	2699.24	2699.24
32	030402012006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE(400*750*200)	台	1	1990.82	1990.82
33	030402012007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-CT(400*500*200)	台	1	1945.87	1945.87
34	030402012008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-GC(800*800*200)	台	1	2448.93	2448.93
35	030402012009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-HD(400*500*200)	台	1	1886.76	1886.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030402012010	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AL-YJ (400*500*200)	台	1	1798.10	1798.10
37	030402012011	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AP-CF (800*1000*250)	台	1	2448.93	2448.93
38	030402012012	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 1AP-XKS (600*800*250)	台	1	2635.21	2635.21
39	030402012013	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: RAP-SX (600*800*250)	台	1	2497.23	2497.23
40	030402012014	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: AA1 (800*1600*600)	台	1	5715.74	5715.74
41	030413005002	工厂灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 型号: LED光源 220V 1X15W	套	13	146.70	1907.10
42	030412001002	普通灯具	1. 名称: 壁灯 2. 规格: LED光源 220V 1X12W	套	1	97.33	97.33
43	030412001003	普通灯具	1. 名称: 红外感应壁灯-室外防水 2. 规格: LED光源 220V 1X24W	套	12	97.33	1167.96
44	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED直管 2. 型号: LED光源 220V 2X28W	套	36	94.91	3416.76
45	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: LED光源 36V 1W	套	10	106.56	1065.60
46	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: LED光源 36V 1W	套	5	106.56	532.80
47	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 单面方向标志灯(向左) 2. 型号: LED光源 36V 1W	套	4	106.56	426.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
48	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 消控室标志灯 2. 型号: LED光源 36V 1W	套	1	106.56	106.56
49	030413006007	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散照明灯 (A型)-室内 2. 型号: LED光源 36V 8W	套	9	131.40	1182.60
50	030413006008	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散照明灯 (A型)-室外防护等级IP67 2. 型号: LED光源 36V 8W	套	10	131.40	1314.00
51	030413006009	高度标志灯、障碍灯	1. 名称: 疏散照明灯 (A型)-室外防护等级IP67 2. 型号: LED光源 36V 8W	套	20	131.40	2628.00
52	030413001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: LED光源 220V 1X24W	套	5	121.74	608.70
53	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V/10A	个	2	36.05	72.10
54	030404034005	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V/10A	个	3	29.73	89.19
55	030404034006	照明开关	1. 名称: 双联单控开关-防水 2. 规格: 250V/10A	个	6	29.73	178.38
56	030404034007	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V/10A	个	6	26.11	156.66
57	030404034008	照明开关	1. 名称: 单联单控开关防水 2. 规格: 250V/10A	个	1	26.11	26.11
58	030413013004	插座	1. 名称: 安全型二三极插座-防溅 2. 规格: 250V/10A	套	11	29.01	319.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	030413013005	插座	1. 名称:安全型二 极插座 2. 规格:250V/10 A	套	58	29.01	1682.58
60	030413013006	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V/16 A	套	9	28.55	256.95
61	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	859.9	13.81	11875.22
62	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	273.16	18.82	5140.87
63	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	223.42	18.11	4046.14
64	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	2.48	18.27	45.31
65	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	50.71	19.57	992.39
66	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50	m	14.01	48.78	683.41
67	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:150	m	13.88	180.97	2511.86
68	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RY JS-2*2.5	m	229.82	6.32	1452.46
69	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 2.5	m	943.07	4.98	4696.49
70	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BY J2.5	m	187.34	4.45	833.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
71	030411004010	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZ-BYJ 4	m	1615.49	6.81	11001.49
72	030411004011	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZ-BYJ 6	m	835.97	8.56	7155.90
73	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*95+E50	m	45	253.93	11426.85
74	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*120+E70	m	9.87	313.01	3089.41
75	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJ Y4*35+E16	m	27	106.69	2880.63
76	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*35+E16	m	30.61	106.69	3265.78
77	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*1 0+E10	m	28.24	52.82	1491.64
78	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*6 +E6	m	4.29	44.97	192.92
79	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*6 +E6	m	58.94	63.65	3751.53
80	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*16+E16	m	12.81	63.65	815.36
81	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆 头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤10	个	12	139.49	1673.88
82	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆 头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤25	个	2	227.01	454.02
83	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆 头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤50	个	4	264.67	1058.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/分类：电气工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
84	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤120	个	4	399.53	1598.12
85	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: Φ12	m	198.92	44.55	8861.89
86	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用柱内两根 Φ16 及以上 (钢筋小于 Φ16 大于等于 Φ10 时采用四根) 柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线, 要求其上与接闪带焊接通, 下与地梁两条面筋 (当地梁面敷土深度少于 0.5 米时, 则与地梁底部两条纵向主筋) 焊接连通。	m	67.95	13.73	932.95
87	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位 LEB 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	3	178.94	536.82
88	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 接地测试端子 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	2	24.56	49.12
89	030409004002	均压环	1. 名称: 接地线 2. 规格: 利用地梁二根主筋通长焊接, 在没有地梁处用 Φ14 热镀锌圆钢连通	m	198.54	5.94	1179.33
90	030409002003	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: 40*4	m	1.56	32.19	50.22
91	030409002004	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 不锈钢扁钢 3. 规格: 40*4	m	33.67	67.04	2257.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
92	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1 KV以下	系统	1	575.99	575.99
93	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
		服务用房					97380.18
94	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE(400*750*200)	台	1	1984.40	1984.40
95	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-JS(400*800*200)	台	1	2757.93	2757.93
96	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL-JS1(400*250*90)	台	3	1876.92	5630.76
97	030402012004	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL-JS2(400*250*90)	台	6	1876.92	11261.52
98	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	9	146.70	1320.30
99	030412001001	普通灯具	1. 名称:红外感应壁灯-室外防水 2. 规格:LED光源 220V 1X24W	套	6	97.33	583.98
100	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	8	131.40	1051.20
101	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	18	131.40	2365.20
102	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X24W	套	35	121.74	4260.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 12
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
103	030404034001	照明开关	1. 名称：三联单控 开关 2. 规格：250V/10 A	个	9	36.05	324.45
104	030404034002	照明开关	1. 名称：双联单控 开关 2. 规格：250V/10 A	个	1	29.73	29.73
105	030404034003	照明开关	1. 名称：三联三控 开关 2. 规格：250V/10 A	个	18	37.11	667.98
106	030413013001	插座	1. 名称：安全型二 极插座-防溅 2. 规格：250V/10 A	套	18	29.01	522.18
107	030413013002	插座	1. 名称：安全型二 极插座 2. 规格：250V/10 A	套	44	29.01	1276.44
108	030413013003	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：250V/16 A	套	9	28.55	256.95
109	030411001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：20	m	924.8	13.81	12771.49
110	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 材质：JDG 3. 规格：40	m	177.15	25.90	4588.19
111	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：RC 3. 规格：20	m	103.53	18.11	1874.93
112	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：150	m	10.53	180.97	1905.61
113	030411004001	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 桥架综合考虑 3. 规格：WDZN-RY JS-2*2.5	m	105.28	6.32	665.37
114	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内 桥架综合考虑 3. 规格：WDZ-BYJ 2.5	m	1845.04	4.98	9188.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
115	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架综合考虑 3. 规格: WDZN-BYJ2.5	m	205.37	4.45	913.90
116	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架综合考虑 3. 规格: WDZ-BYJ4	m	1302.23	6.81	8868.19
117	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架综合考虑 3. 规格: WDZ-BYJ10	m	301.72	12.63	3810.72
118	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架综合考虑 3. 规格: WDZ-BYJ16	m	299.03	21.08	6303.55
119	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: $\phi 12$	m	144.35	44.55	6430.79
120	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 规格: 利用柱内两根 $\phi 16$ 及以上 (钢筋小于 $\phi 16$ 大于等于 $\phi 10$ 时采用四根) 柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线, 要求其上与接闪带焊接通, 下与地梁两条面筋 (当地梁面敷设深度少于 0.5 米时, 则与地梁底部两条纵向主筋) 焊接连通。	m	56.63	13.73	777.53
121	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位LEB 2. 材质: 钢板 3. 规格: 120x60x6	块	9	59.65	536.85



专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
122	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2	24.56	49.12
123	030409004001	均压环	1. 名称:接地线 2. 规格:利用地梁二根主筋通长焊接,在没有地梁处用Φ14热镀锌圆钢连通	m	144.3	5.94	857.14
124	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	4.68	32.19	150.65
125	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈扁钢 3. 规格:40*4	m	19.26	67.04	1291.19
126	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1	575.99	575.99
127	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
合 计							299160.26



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 “其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



工程名称:靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					14195.12
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	10922.68	10922.68
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	1439.87	1439.87
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	574.50	574.50
4	031401002001	二次搬运费		项	1	756.30	756.30
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	501.77	501.77
二		专业措施					4110.91
1	031402001001	脚手架		项	1	4110.91	4110.91
合 计							18306.03



工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设
项目-强电工程

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@6	SC80	(综合)	m	27.37	
2	172500002@1	室外埋地CFRP碳素螺纹电缆 保护管150	(综合)	m	20.51	
3	172500002@2	七孔梅花管	(综合)	m	33.81	
4	011303006@2	镀锌扁钢	40×4	m	7.69	
5	011901015	基础槽(角)钢		m	6.5	
6	170100002@3	SC20	(综合)	m	4.33	
7	170100002@4	SC50	(综合)	m	15.81	
8	170100002@5	SC15	(综合)	m	3.07	
9	250000002@6	疏散照明灯(A型)-室内		套	82.12	
10	250000002@7	消控室标志灯		套	57.52	
11	250000002@8	壁灯		套	59.29	
12	250000002@9	安全出口标志灯		套	57.52	
13	250000002@10	LED直管LED光源 220V 2X28W		套	44.24	
14	250000002@11	单面方向标志灯(向左)		套	57.52	
15	250000002@12	红外感应壁灯-室外防水		套	59.29	
16	250000002@13	疏散出口标志灯		套	57.52	
17	260501002@5	单联单控开关		只	9.73	
18	260501002@6	单联单控开关防水		只	9.73	
19	260501002@7	双联单控开关-防水		只	13.27	
20	280300002@6	绝缘电线WDZ-BYJ6		m	6.37	
21	281100002@1	电力电缆WDZ-YJY4*95+E50		m	221.92	
22	281100002@2	电力电缆NG-A4*10+E10		m	31.58	
23	281100002@3	电力电缆NG-A4*6+E6		m	23.81	
24	281100002@4	电力电缆WDZ-YJY4*10+E10		m	42.31	
25	281100002@5	电力电缆WDZ-YJY4*120+E70		m	280.42	
26	281100002@6	电力电缆WDZN-YJY4*35+E16		m	84.92	
27	281100002@7	电力电缆WDZ-YJY4*35+E16		m	84.92	
28	281100002@8	电力电缆WDZ-YJY4*16+E16		m	42.31	
29	290609001@3	JDG管25		m	5.13	
30	290701007	热缩式电缆中间接头		套	15.36	
31	补充主材003@3	AA1(800*1600*600)		台	5000	
32	补充主材004@2	1AL-WY(800*800*200)		台	1800	
33	补充主材004@3	1AL-GC(700*1200*300)		台	1800	
34	补充主材004@4	1AP-CF(800*1000*250)		台	1800	



工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设
 项目-强电工程 第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
35	补充主材004@5	配电箱1AP-XKS (600*800*250)		台	2000	
36	补充主材004@6	配电箱RAP-SX (600*800*250)		台	2000	
37	补充主材005@1	1AL-CT (400*500*200)		台	1500	
38	补充主材005@2	1AL-HD (400*500*200)		台	1500	
39	补充主材005@3	1AL-YJ (400*500*200)		台	1500	
40	010903010	镀锌圆钢	Φ 16	m	7.67	
41	011303006	镀锌扁钢	40×4	m	7.69	
42	011303006@1	不锈钢扁钢40*4	40×4	m	4.89	
43	170100002@1	RC20	(综合)	m	2.91	
44	170100002@2	SC150	(综合)	m	58.94	
45	250000002@1	防水防尘吸顶灯LED光源 220V 1X15W		套	89.91	
46	250000002@2	红外感应壁灯-室外防水LED光源 220V 1X24W		套	59.29	
47	250000002@3	疏散照明灯 (A型)-室外防护等级IP67		套	82.12	
48	250000002@4	疏散照明灯 (A型)-吸顶 LED光源 36V 8W		套	82.12	
49	250000002@5	吸顶灯LED光源 220V 1X24W		套	80.91	
50	260501002@1	三联三控开关		只	19.47	
51	260501002@2	双联单控开关		只	13.27	
52	260501002@3	三联单控开关		只	19.47	
53	264100004@1	空调插座		套	11.5	
54	264100004@2	安全型二三极插座		套	12.83	
55	264100004@3	安全型二三极插座-防溅		套	12.83	
56	280300002@1	绝缘电线WDZ-BYJ16		m	18.39	
57	280300002@2	绝缘电线WDZ-BYJ10		m	10.34	
58	280300002@3	绝缘电线WDZ-BYJ4		m	4.78	
59	280300002@4	绝缘电线WDZN-BYJ2.5		m	2.65	
60	280300002@5	绝缘电线WDZ-BYJ2.5		m	3.1	
61	280317002@1	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2*2.5		m	4.16	
62	290609001@1	JDG管20		m	4.08	
63	290609001@2	JDG管40		m	8.37	
64	550905003@1	接地测试端子		个	4.24	
65	550905003@2	局部等电位LEB		个	39.15	
66	补充主材001@1	配电箱AL-JS2 (400*250*90)		台	1500	



项目-强电工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]



专业/标段:通用安装工程

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	51932.95
1.1	其中：建筑工人社保费用	2658.55
2	措施项目费	4265.64
2.1	专业措施项目费	995.82
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	53.17
2.2	通用措施费	3269.82
2.2.1	安全文明施工措施费	2516.03
2.2.2	冬雨季施工增加费	331.67
2.2.3	夜间施工增加费	132.33
2.2.4	二次搬运费	174.21
2.2.5	测量放线定位复测费	115.58
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	56198.59
5	增值税	5057.87
6	单位工程造价	61256.46
合 计		61256.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-弱电工程

专业/标段:弱电安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		服务用房					25261.8
1	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座	个	8	24.94	199.52
2	040205019002	监控摄像机	1. 类型:室内枪型摄像机	台	3	395.14	1185.42
3	030905004001	按钮	1. 名称:无线紧急求助报警按钮	个	40	140.58	5623.20
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	192.75	13.81	2661.88
5	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	11.55	18.82	217.37
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	1049.76	4.63	4860.39
7	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*100	m	45.02	127.49	5739.60
8	030502015001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	11	13.08	143.88
9	030501005001	插箱、机柜、机架	1. 名称:网络、电话系统 配线机柜	台	1	2315.27	2315.27
10	030501005002	插箱、机柜、机架	1. 名称:有线电视系统 配线机柜	台	1	2315.27	2315.27
		附属用房					26671.15
11	030502012003	信息插座	1. 名称:单口网络插座	个	16	28.37	453.92
12	040205019001	监控摄像机	1. 类型:室内枪型摄像机	台	7	395.14	2765.98
13	030502002002	弱电插座	1. 名称:电视插座	个	9	25.57	230.13
14	030502012004	信息插座	1. 名称:电话插座	个	12	24.94	299.28
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	750.16	13.81	10359.71
16	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	149.83	18.82	2819.80
17	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	568.05	4.63	2630.07
18	030502005004	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:HPV-2*0.5	m	259.59	3.66	950.10



专业/标段：通用安装工程

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 “其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



项目-弱电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段:房屋建筑与装饰工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		室外工程					51684.42
1	01B001	拆除花池、菜地、配电室		项	1	4000.00	4000.00
2	011701001001	砖砌体拆除		m3	41.3	179.45	7411.29
3	01B002	拆除垃圾外运		项	1	3500.00	3500.00
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 120(180、220)厚C25 混凝土面层分块捣制随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽10~15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20 厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土(分两步夯实) 4. 路基碾压, 压实系数>0.93(环刀取样)	m2	218.29	168.46	36773.13
		室外给排水					55888.34
5	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m3	233.85	6.99	1634.61
6	010102009001	回填方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m3	233.18	23.41	5458.74
7	010103002001	余方弃置	1. 运距暂计5KM	m3	0.67	26.16	17.53
8	01B003	水表井	1. 详细做法参见图集05S502-43	座	4	1850.00	7400.00
9	041001001001	拆除路面	1. 拆除18厚混凝土面层, 20厚基层	m2	166.56	60.14	10016.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011601002002	水泥混凝土道路面层	1. 120 (180、220) 厚C25 混凝土面 层分块捣制随打 随抹平, 每块长 度不大于6m, 缝 宽10~15, 沥青砂 子或沥青处理的 松木条嵌缝 2. 20 厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土 (分两步夯实) 4. 路基碾压, 压 实系数>0.93 (环 刀取样)	m ²	166.56	168.46	28058.70
11	010103002003	余方弃置	1. 运距暂计5km	m ³	63.29	52.17	3301.84
		室外电气					85867.62
12	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 1.3	m ³	342.74	6.99	2395.75
13	010102009002	回填方	1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 1.3	m ³	341.77	23.41	8000.84
14	010103002002	余方弃置	1. 运距暂计5KM	m ³	0.97	26.16	25.38
15	01B004	强电井	1. 详细做法参见 图集JD5-P136、 135	座	4	1850.00	7400.00
16	01B005	弱电井	1. 详细做法参见 图集05 X101-2- P38	座	4	1850.00	7400.00
17	041001001002	拆除路面	1. 拆除18厚混凝 土面层, 20厚基 层	m ²	244.12	60.14	14681.38
18	011601002003	水泥混凝土道路面层	1. 120 (180、220) 厚C25 混凝土面 层分块捣制随打 随抹平, 每块长 度不大于6m, 缝 宽10~15, 沥青砂 子或沥青处理的 松木条嵌缝 2. 20 厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土 (分两步夯实) 4. 路基碾压, 压 实系数>0.93 (环 刀取样)	m ²	244.12	168.46	41124.46



专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 “其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



项目-室外

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



专业/标段:通用安装工程

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	102188.99
1.1	其中：建筑工人社保费用	6716.23
2	措施项目费	11231.14
2.1	专业措施项目费	2941.97
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	157.07
2.2	通用措施费	8289.17
2.2.1	安全文明施工措施费	6378.24
2.2.2	冬雨季施工增加费	840.81
2.2.3	夜间施工增加费	335.47
2.2.4	二次搬运费	441.64
2.2.5	测量放线定位复测费	293.01
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	113420.13
5	增值税	10207.81
6	单位工程造价	123627.94
合 计		123627.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/工程：消防安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					13314.49
1	030905001004	点型探测器	1. 名称: 光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格: JB-F4101	个	1	130.05	130.05
2	030905006003	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 型号、规格: JB-F4372E2	个	1	214.88	214.88
3	030905008003	消防报警电话插孔	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格: J-SAP-JBF4121B-P	个	1	62.24	62.24
4	030905010008	消防模块	1. 名称: 单输入单输出模块 2. 型号、规格: JB-F4132	个	4	441.80	1767.20
5	030905009003	消防广播(扬声器)	1. 名称: 应急广播扬声器 2. 功率: WY-XD5-6	个	1	125.75	125.75
6	030905010010	消防模块	1. 名称: 漏电监控器 2. 型号、规格: JB-F4101	个	1	772.24	772.24
7	030905007002	消防报警电话	1. 名称: 消防报警电话	部	1	174.86	174.86
8	030905010011	消防模块	1. 名称: 总线隔离器 2. 型号、规格: JB-F4171	个	1	975.23	975.23
9	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15	m	47.94	18.27	875.86
10	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	53.73	19.57	1051.50
11	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	9.53	24.42	232.72
12	030409003002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: NH-KVV-3*1.5	m	35.93	12.29	441.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/工程：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030411004010	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVS- 2X1.5	m	19.35	4.42	85.53
14	030411004011	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVSP -2X1.0	m	32.5	4.58	148.85
15	030411004012	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVVP -2X1.5	m	23.27	7.06	164.29
16	030411004013	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: NH-RVS- 2X1.5	m	54.15	5.65	305.95
17	030411004014	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZN-BY J2.5	m	219.01	2.82	617.61
18	030411004015	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: NH-BV4	m	46.2	4.75	219.45
19	030911001003	自动报警系统调试	1. 点数: 128点以 内	系统	1	4948.70	4948.70
		附属用房					72198.98
20	030905001002	点型探测器	1. 名称: 光电感烟 火灾探测器 2. 型号、规格: JB F4101	个	13	130.05	1690.65
21	030905001003	点型探测器	1. 名称: 感温火灾 探测器	个	4	131.54	526.16
22	030905004002	按钮	1. 名称: 消火栓按 钮 2. 型号、规格: JB F4123B	个	7	190.93	1336.51
23	030905006002	声光报警器	1. 名称: 声光报警 器 2. 型号、规格: JB F4372E2	个	3	214.88	644.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/工程：消防安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030905008002	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	3	62.24	186.72
25	030905010004	消防模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 型号、规格:JBF4132	个	8	441.80	3534.40
26	030905009002	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	11	125.75	1383.25
27	030905010005	消防模块	1. 名称:常闭防火门监控模块	个	1	387.21	387.21
28	030905010006	消防模块	1. 名称:漏电监控器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1	772.24	772.24
29	030905007001	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	1	174.86	174.86
30	030905010007	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	2	510.37	1020.74
31	030907001001	应急照明控制器	1. 线制:应急照明控制器	台	1	3954.15	3954.15
32	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 型号、线制:火灾报警系统控制主机	台	1	7873.27	7873.27
33	030905013001	联动控制箱	联动控制箱	台	1	10183.27	10183.27
34	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 型号、线制:消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1	10697.92	10697.92
35	030905018001	图形显示装置	1. 型号、规格:图形显示装置	台	1	3955.57	3955.57
36	030908001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机	台	1	3954.15	3954.15
37	030908001002	液位显示控制器	1. 名称:液位显示控制器	台	1	2954.15	2954.15
38	030909001001	监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机	台	1	3954.15	3954.15
39	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	148.88	18.27	2720.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	129.71	19.57	2538.42
41	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVS- 2X1.5	m	100.06	4.42	442.27
42	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVSP- 2X1.0	m	54.64	4.58	250.25
43	030411004007	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVVP- 2X1.5	m	4.88	7.06	34.45
44	030411004008	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: NH-RVS- 2X1.5	m	143.01	5.65	808.01
45	030411004009	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 桥架综合考虑 3. 规格: WDZN-BY J2.5	m	286.03	4.45	1272.83
46	030911001002	自动报警系统调试	1. 点数: 128点以 内	系统	1	4948.70	4948.70
		服务用房					16675.52
47	030905001001	点型探测器	1. 名称: 光电感烟 火灾探测器 2. 型号、规格: JB F4101	个	10	130.05	1300.50
48	030905004001	按钮	1. 名称: 消火栓按 钮 2. 型号、规格: JB F4123B	个	3	190.93	572.79
49	030905006001	声光报警器	1. 名称: 声光报警 器 2. 型号、规格: JB F4372E2	个	2	214.88	429.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：消防安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
50	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格: J-SAP-JBF4121B-P	个	2	62.24	124.48
51	030905010001	消防模块	1. 名称: 单输入模块 2. 型号、规格: JBF4132	个	2	387.21	774.42
52	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 应急广播扬声器 2. 功率: WY-XD5-6	个	9	125.75	1131.75
53	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 消防端子箱	台	1	464.86	464.86
54	030905010002	消防模块	1. 名称: 漏电监控器 2. 型号、规格: JBF4101	个	1	772.24	772.24
55	030905010003	消防模块	1. 名称: 总线隔离器 2. 型号、规格: JBF4171	个	1	510.37	510.37
56	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15	m	79.49	18.27	1452.28
57	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	90.35	19.57	1768.15
58	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25	m	10.57	34.06	360.01
59	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50	m	19.96	48.78	973.65
60	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVS-2X1.5	m	43.69	4.42	193.11
61	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内桥架综合考虑 3. 规格: ZR-RVSP-2X1.0	m	37.2	4.58	170.38



专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5	m	5.2	7.06	36.71
63	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	98.35	5.65	555.68
64	030409003001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-3*1.5	m	11.04	12.29	135.68
65	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以内	系统	1	4948.70	4948.70
合 计							102188.99



第 1 页 共 1 页

注：1. 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2. 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					8289.17
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	6378.24	6378.24
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	840.81	840.81
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	335.47	335.47
4	031401002001	二次搬运费		项	1	441.64	441.64
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	293.01	293.01
二		专业措施					2941.97
1	031402001001	脚手架		项	1	2941.97	2941.97
合 计							11231.14



工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防报警

通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@5	SC25	(综合)	m	6.45	
2	230701001@1	电气火灾监控主机	壁挂式 64点以内	台	2200	
3	230701001@2	防火门监控主机	壁挂式 64点以内	台	2200	
4	230701001@3	应急照明控制器	壁挂式 64点以内	台	2200	
5	230701001@4	液位显示控制器	壁挂式 64点以内	台	1200	
6	233303001@1	感温火灾探测器		个	48.05	
7	233501001	火灾报警控制主机	壁挂式 500点以内	台	2500	
8	233501014@1	图形显示装置		台	2500	
9	233503001	联动控制主机	落地式 256点以内	台	2500	
10	233901005@1	单输入单输出模块	单输入单输出	个	35.18	
11	234301001	消防广播控制柜		台	1800	
12	234309001	广播功率放大器		台	1000	
13	234311001	消防电话主机	10路以内	台	770.82	
14	234313001@1	消防报警电话		个	130.5	
15	234505001@2	常闭防火门监控模块		个	35.18	
16	280300002@1	绝缘电线WDZN-BYJ2.5		m	2.65	
17	170100002@2	SC20	(综合)	m	4.33	
18	170100002@3	SC50	(综合)	m	15.81	
19	170100002@4	SC15	(综合)	m	3.07	
20	233301001	感烟探测器		个	46.59	
21	233901001@1	单输入模块	单输入	个	35.18	
22	234101002	消火栓报警按钮		个	27.84	
23	234107001	声光报警器		个	47.19	
24	234307001@1	应急广播扬声器	吸顶式(3W-5W)	个	44.63	
25	234315001@1	带电话插孔的手动报警按钮		个	31	
26	234505001	总线隔离器		个	158.34	
27	234505001@1	漏电监控器		个	420.21	
28	280317002@2	ZR-RVS-2X1.5		m	2.4	
29	280317002@3	ZR-RVSP-2X1.0		m	2.74	
30	280317002@4	ZR-RVVP-2X1.5		m	4.84	
31	280317002@5	NH-RVS-2X1.5		m	3.54	
32	281400002@1	控制电缆NH-KVV-3*1.5		m	5.13	
33	550905001	端子箱		台	200	
34	280300002@2	绝缘电线WDZN-BYJ1.5		m	1.24	



专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



专业/标段:通用安装工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					260914.35
1	031001002001	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	13.94	63.20	881.01
2	031001002002	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	14.4	102.53	1476.43
3	031001002003	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	35.19	82.44	2901.06
4	030109001001	轴流深井稳压泵	1. 名称:轴流深井稳压泵 2. 型号:XBD5.4/1J-40HGDQ=1L/S;H=54M;N=1.1KW	台	2	5473.98	10947.96
5	030109001002	轴流深井喷淋泵	1. 名称:轴流深井喷淋泵 2. 型号:XBD3.5/20J-80HGDQ=20L/S;H=35M;N=11KW	台	2	6473.98	12947.96
6	030109001003	溢流排污泵	1. 名称:溢流排污泵 2. 型号:80WQ65-25-7.5Q=65M3/H;H=25M;N=7.5KW	台	2	3916.26	7832.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防工程

专业/标段：消防安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030230011001	增强型无焊接水箱	1. 名称:增强型无焊接水箱 2. 型号:水箱外型尺10000*8000*3000MM水箱有效容积184M3	台	1	208671.83	208671.83
8	031005004001	气压罐	1. 型号:气压罐 2. 规格:300L	台	2	4419.82	8839.64
9	031002001007	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN100 2. 规格、压力等级:DN100	个	1	280.01	280.01
10	031002001008	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	3	115.95	347.85
11	031002001013	阀门	1. 类型:止回阀DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	4	121.35	485.40
12	031002001009	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN65 2. 规格、压力等级:DN65	个	2	157.03	314.06
13	031002001010	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	212.52	425.04
14	031002001014	阀门	1. 类型:止回阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	296.50	593.00
15	031002001011	阀门	1. 类型:橡胶软接头DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	374.91	749.82
16	031002001012	阀门	1. 类型:闸阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	399.69	799.38
17	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	套	4	555.43	2221.72
18	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	套	1	199.66	199.66
		室外消防					2849.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位：室外 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：100 4. 连接形式：沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求：冲洗	m	37.01	77.00	2849.77
		服务用房					40703.79
20	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：100 4. 连接形式：沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求：冲洗	m	15.81	77.00	1217.37
21	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：80 4. 连接形式：沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求：冲洗	m	18	67.11	1207.98
22	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：65 4. 连接形式：沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求：冲洗	m	13.25	58.25	771.81
23	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 连接形式：螺纹 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求：冲洗	m	7.2	74.03	533.02
24	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：螺纹 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求：冲洗	m	19.4	50.46	978.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：消防安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	66.68	42.27	2818.56
26	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:水喷淋(雾)喷头	个	36	50.22	1807.92
27	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆两遍	m ²	24.76	13.74	340.20
28	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓	套	3	316.78	950.34
29	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:手提式灭火器	具	6	129.81	778.86
30	030912004001	灭火器箱	1. 安装形式:落地	个	3	150.00	450.00
31	030901010001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25	组	1	359.02	359.02
32	031002001004	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	62.76	62.76
33	031002001015	阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	3	518.37	1555.11
34	031002001016	阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	401.21	802.42
35	031002001017	阀门	1. 类型:流量计 2. 规格、压力等级:DN100	个	1	625.97	625.97
36	031002001005	阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	543.81	1087.62
37	031002001006	阀门	1. 类型:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2	692.73	1385.46
38	031005023001	成品水箱	1. 类型:成品水箱 2. 材质:不锈钢 3. 规格:2m*3m*5m	台	1	22770.50	22770.50
39	030905005001	消防警铃	1. 名称:消防警铃	个	1	199.95	199.95



专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的
只填写“合价”列数值。



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					6016.05
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	4629.15	4629.15
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	610.23	610.23
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	243.48	243.48
4	031401002001	二次搬运费		项	1	320.53	320.53
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	212.66	212.66
二		专业措施					1512.77
1	031402001001	脚手架		项	1	1512.77	1512.77
合 计							7528.82



工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防工程

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	170100002@1	镀锌钢管DN100	(综合)	m	32.52	
2	170100002@2	镀锌钢管DN80	(综合)	m	25.74	
3	170100002@3	镀锌钢管DN65	(综合)	m	20.66	
4	170100002@4	衬塑钢管DN100	(综合)	m	34.57	
5	170100002@5	衬塑钢管DN80	(综合)	m	27.37	
6	170300002@1	镀锌钢管DN50	(综合)	m	14.88	
7	170300002@2	镀锌钢管DN32	(综合)	m	8.44	
8	170300002@3	镀锌钢管DN25	(综合)	m	5.9	
9	170300002@4	衬塑钢管DN40	(综合)	m	11.51	
10	181625019	仪表接头		套	30.45	
11	190001001@1	法兰闸阀DN100		个	307.96	
12	190001001@10	止回阀DN40		个	39.47	
13	190001001@11	止回阀DN80		个	137.52	
14	190001001@2	止回阀DN100		个	190.8	
15	190001001@3	流量计DN100		个	415.56	
16	190001001@4	法兰蝶阀DN100		个	69.6	
17	190001001@5	法兰蝶阀DN40		个	34.07	
18	190001001@6	法兰蝶阀DN65		个	44.96	
19	190001001@7	法兰蝶阀DN80		个	53.54	
20	190001001@8	橡胶软接头DN80		个	215.93	
21	190001001@9	闸阀DN80		个	240.71	
22	190500003	球阀	PN1.6 DN25	个	23.54	
23	194101001	自动排气阀		个	21.5	
24	194115002@1	信号蝶阀DN100		个	351.33	
25	194115002@2	湿式报警阀DN100		个	500.25	
26	230100002	灭火器		个	126.06	
27	230305002	室内消火栓		套	120.35	
28	232100004	喷头		个	15.97	
29	234109001	消防警铃		个	33.93	
30	331100002@1	增强型无焊接水箱	(成品)	台	198000	
31	520909001	气压罐		台	1800	
32	860113009	压力表	0~2.5MPa φ50 (带表弯、表阀)	套	26.49	
33	860150007@2	压力开关		套	30.54	
34	补充主材001	轴流深井稳压泵		台	3000	



专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



专业/标段:房屋建筑与装饰工程

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服
务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		A.1 土(石)方工程					114239.47
1	01B001	钻探及回填孔		m2	1038.82	13.35	13868.25
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.8	m3	1503.81	5.57	8376.22
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:基础 换填及建筑物四周 2. 材料品种:3:7 灰土	m3	721.53	94.20	67968.13
4	010102009002	回填方	1. 名称:房心回 填 2. 土质要求:素 土 3. 回填形式:人 工回填	m3	623.87	17.92	11179.75
5	010103002001	余方弃置	1. 运距:2km	m3	879.94	14.60	12847.12
		A.3 砌 筑 工 程					101432.09
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格 、强度等级:MU10 烧结普通砖 2. 基础类型:砖基 础	m3	37.11	318.80	11830.67
7	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:200m m 3. 空心砖、砌块 品种、规格、强 度等级:加气混凝 土砌块砖	m3	70.47	552.59	38941.02
8	010401002002	实心砖墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200m m 3. 空心砖、砌块 品种、规格、强 度等级:加气混凝 土砌块砖	m3	70.62	552.59	39023.91
9	010401009001	砖地沟、明沟	1. 图集做法:09J 16 1/9、盖板45 页型号GB-10、角 钢转角过梁52页Z LG-10 2. 地沟尺寸:1000 *1000mm 3. 地沟类型:靠 墙A1型室内地沟	m	16.18	719.19	11636.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/工程：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A.4 混凝土及钢筋混 凝土工程					370222.48
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等 级:C20 2. 混凝土拌和料 要求:商砼 3. 模板58.81m²	m3	27.91	493.95	13786.14
11	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 混凝土拌和料 要求:商砼 3. 模板40.02m²	m3	52.53	460.95	24213.70
12	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 混凝土拌和料 要求:商砼 3. 模板92.6m²	m3	29.08	648.90	18870.01
13	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 混凝土拌和料 要求:商砼 3. 模板71.64m²	m3	9.4	931.66	8757.60
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 混凝土拌和料 要求:商砼 3. 模板279.098 m²	m3	37.17	1097.88	40808.20
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 混凝土拌和料 要求:商砼 3. 模板62.6m²	m3	7.49	1498.05	11220.39
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等 级:C30 2. 混凝土拌和料 要求:商砼 3. 模板119.057 m²	m3	17.87	1017.92	18190.23
17	010502013001	实心楼板	1. 板厚: 120mm 2. 混凝土强度等 级:C30 3. 混凝土拌和料 要求:商砼 4. 模板481.15m²	m3	57.74	1196.24	69070.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010502023001	过梁	1. 类型:现浇过梁 2. 部位:门窗洞口处 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼 5. 模板50.88m ²	m3	3.63	2191.03	7953.44
19	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 模板124.65m ²	m3	18.58	1107.96	20585.90
20	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 模板199.08m ²	m3	19.91	1505.29	29970.32
21	010502025001	散水	1. 部位:散水 2. 图集做法:陕09J01 散2 3. 宽度:600mm 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土 7. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 8. 素土夯实向外坡4%	m2	91.3	80.56	7355.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010502028002	台阶	1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m ²	79.65	277.88	22133.14
23	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内	t	0.268	5497.03	1473.20
24	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以内	t	10.921	1090.05	11904.44
25	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以上	t	14.318	4434.34	63490.88
26	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体加固筋	t	0.351	1250.32	438.86
		A.7 屋面及防水工程					61026.45
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面 2. 图集做法: 陕09J01 屋I3 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道	m ²	615.38	96.63	59464.17
28	010902004001	屋面排水管	1. 部位: 屋面排水管 2. 图集做法: 陕09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色: 塑料(PVC)Φ100 4. 铸铁制品水落口(横式)6个 塑料制品水落斗6个	m	37.1	42.11	1562.28
		A.8 防腐、隔热、保温工程					155929.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 5. 25厚1：3水泥砂浆找平层 6. 保温层：130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板保温层 7. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	561.53	120.83	67849.67
30	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：外墙 2. 保温层采用60厚岩棉保温板(A级) 3. 10mm厚水泥砂浆找平层	m2	640.02	137.62	88079.55
		B.1 楼地面工程					161838.37

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 地29 3. 铺防水电地板 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实	m ²	110.94	279.83	31044.34
32	011102003002	块料楼地面	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 地28 3. 防水电地板 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实	m ²	421.6	288.72	121724.35
33	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕09J01 踢2	m	345.38	26.26	9069.68
		B.2 墙、柱面工程					214298.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	011203003002	块料墙、柱面	A饰面：1、白水 泥擦缝（或1:1彩 色水泥细砂浆勾 缝） 2、5厚釉面砖（ 粘贴前先将锦砖 浸水2h以上） 3、4厚强力胶水 泥粘结层，挤揉 压实 B基层：1、1.5厚 聚合物水泥基复 合防水涂料防水 层（防水层材料 或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂 浆打底压实抹平	m ²	258.17	302.85	78186.78
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕0 9J01 内11/12 3. 白色乳胶漆 4. 6厚1:2.5水泥 砂浆抹面，压实 赶光 5. 10厚1:3水泥 砂浆打底	m ²	692.1	72.21	49976.54
36	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆	m ²	587.5	139.97	82232.38
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙 内侧 2. 16mm水泥砂浆 找平	m ²	99.17	39.35	3902.34
		B.3 天棚工程					50321.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	011302001001	天棚吊顶	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m ²	111.3	201.91	22472.58
39	011301001001	天棚抹灰	1. 喷（刷、辊）面浆饰面（也可不做，由设计人定） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5. 3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m ²	520.64	53.49	27849.03
		B.4 门窗工程					83294.39



专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 “其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“单价”列数值。



专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					99210.05
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	80508.39	80508.39
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	8210.49	8210.49
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	3284.19	3284.19
4	011801002001	二次搬运费		项	1	4333.31	4333.31
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	2873.67	2873.67
二		专业措施					48395.17
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1	13836.17	13836.17
2	011802001001	脚手架		项	1	14289.18	14289.18
3	011802003001	垂直运输		项	1	20269.82	20269.82
合 计							147605.22

主要材料价格表

工程名称：靖边县黄蒿界镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

陕西耀诚长信建设工程有限公司（加盖公章）

2025 年 12 月 26 日