

三、分项报价清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程	84882.39
2	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程	13588.7
3	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程	45955.5
4	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程	236871.7
5	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程	45006.61
6	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-室外	517220.91
7	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警	107681.45
8	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程	321605.43
9	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房、餐厅	1429852.82
10	靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室	847457.24
合 计		3650122.75

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		室外					16883.6
1	031001002010	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	43.38	199.41	8650.41
2	031001002011	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	29.2	248.46	7255.03
3	040502009001	水表	1. 种类:水表 2. 规格:DN100	个	2	489.08	978.16
		餐厅厨房					9464.33
4	031001006006	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	27.13	28.27	766.97
5	031001006008	塑料管	1. 材质:PPR冷水管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	9.05	35.23	318.83
6	031001002005	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒	m	4.95	118.82	588.16

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	031001002006	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	16.84	137.14	2309.44
8	031001002008	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	2.95	94.93	280.04
9	031001002009	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	45	78.20	3519.00
10	031002001004	阀门	1. 类型:内螺纹闸 阀 2. 规格、压力等 级:DN32	个	1	141.64	141.64
11	031002011002	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN65	个	1	275.08	275.08
12	031002001006	阀门	1. 类型:内螺纹闸 阀 2. 规格、压力等 级:DN50	个	3	248.27	744.81
13	031002001009	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真 空破坏器 2. 规格、压力等 级:DN25	个	4	114.78	459.12
14	031002001010	阀门	1. 类型:自动排气 阀 2. 规格、压力等 级:DN20	个	1	61.24	61.24
		服务用房					48055.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR冷水 管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	69.36	28.27	1960.81
16	031001006003	塑料管	1. 材质:PPR冷水 管 2. 规格:25 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	6.86	35.23	241.68
17	031001002012	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	17.99	137.14	2467.15
18	031001002001	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	15.3	118.82	1817.95
19	031001002002	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	7.76	106.66	827.68
20	031001002004	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	24.87	78.20	1944.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	031001006005	塑料管	1. 材质:PPR热水管 2. 规格:15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及消毒 5. 安装部位:室内	m	58.93	28.78	1696.01
22	031002001001	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8	109.73	877.84
23	031002001011	阀门	1. 类型:内螺纹闸阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	16	63.32	1013.12
24	031002011003	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN65	个	1	275.08	275.08
25	031002001003	压力性真空破坏器	1. 类型:压力性真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25	个	3	114.78	344.34
26	031002001012	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	61.24	61.24
27	031005019001	电热水器	1. 60L热水器 3. 2KW	台	8	4315.91	34527.28
合 计							74402.94

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-给水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	65.3408	186	186	12153.39	12153.39
2	人工费调整	元	340.2938	1	1	340.29	340.29
	小计					12493.68	12493.68
二	材料类别						
1	黑玛钢弯头DN20	个	2.02	2.88	2.88	5.82	5.82
2	黑玛钢六角内接头DN20	个	2.02	1.66	1.66	3.35	3.35
3	黑玛钢管箍DN20	个	2.02	4.42	4.42	8.93	8.93
4	润滑剂	kg	0.4987	4.01	4.01	2	2
5	黑玛钢活接头DN15	个	16.16	2.21	2.21	35.71	35.71
6	黑玛钢六角内接头DN15	个	12.928	1.33	1.33	17.19	17.19
7	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	1.3756	3.81	3.445	5.24	4.74
8	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	1.159	3.81	3.445	4.42	3.99
9	橡胶板(综合)	kg	0.128	8.7	8.7	1.11	1.11
10	橡胶板 δ 1~3	kg	0.3308	8.7	8.7	2.88	2.88
11	尼龙砂轮片 φ 400	片	1.625	10.22	10.22	16.61	16.61
12	铁砂布(综合)	张	0.9287	1.61	1.61	1.5	1.5
13	低碳钢焊条J427(综合)	kg	2.0181	11.06	11.06	22.32	22.32
14	镀锌铁丝 φ 2.8~4.0	kg	1.7089	6.42	6.42	10.97	10.97
15	碎布	kg	4.4905	2.83	2.83	12.71	12.71
16	机油(综合)	kg	2.5407	10.44	10.44	26.52	26.52
17	乙炔气	kg	0.7138	14.78	14.78	10.55	10.55
18	氧气	m3	1.8531	5.06	5.06	9.38	9.38
19	漂白粉(综合)	kg	0.2202	3.43	3.43	0.76	0.76
20	焊接钢管DN20	m	0.5935	5.73	5.73	3.4	3.4
21	无缝钢管D22×2	m	0.12	4.04	4.04	0.48	0.48
22	输水软管 φ 25	m	0.24	9.83	9.83	2.36	2.36
23	橡胶软管DN20	m	0.2657	10.11	10.11	2.69	2.69
24	黑玛钢活接头DN25	个	15.15	4.98	4.98	75.45	75.45
25	黑玛钢活接头DN50	个	3.03	14.38	14.38	43.57	43.57
26	黑玛钢六角内接头DN25	个	12.12	2.55	2.55	30.91	30.91
27	黑玛钢六角内接头DN50	个	2.424	7.19	7.19	17.43	17.43
28	黑玛钢管箍DN50	个	4.04	3.76	3.76	15.19	15.19
29	螺纹阀门DN15	个	0.24	32.74	32.74	7.86	7.86
30	螺纹阀门DN20	个	0.177	39.82	39.82	7.05	7.05
31	聚四氟乙烯生料带宽20	m	244.6743	0.4	0.4	97.87	97.87
32	水	m3	7.3955	5.63	3.85	41.64	28.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
33	其他材料费(占材料费)	元	7.1477	1	1	7.15	7.15
34	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.3289	48.67	48.67	16.01	16.01
35	压力表表弯DN15	个	0.3289	7.08	7.08	2.33	2.33
36	材料费调整	元	425.3673	1	1	425.37	425.37
37	黑玛钢活接头DN32	个	1.01	6.64	6.64	6.71	6.71
38	黑玛钢六角内接头DN32	个	0.808	4.42	4.42	3.57	3.57
39	镀锌管箍DN25	个	16.16	1.5	1.5	24.24	24.24
40	水泥32.5	kg	8	0.35	0.32	2.8	2.56
41	砂子	m ³	0.016	195	72	3.12	1.15
42	铅油(厚漆)	kg	0.8	7.13	7.13	5.7	5.7
	小计					1040.87	1024.56
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.9489	215	215	419.01	419.01
2	汽油	kg	2.2195	8.64	6.57	19.18	14.58
3	柴油	kg	2.8359	7.27	5.57	20.62	15.8
4	电	kW·h	82.4559	0.71	0.5	58.54	41.23
5	其他费	元	1.3744	1	1	1.37	1.37
6	维护费	元	18.7205	1	1	18.72	18.72
7	折旧费	元	47.0194	1	1	47.02	47.02
8	检修费	元	6.9205	1	1	6.92	6.92
9	安拆费及场外运费	元	53.6618	1	1	53.66	53.66
10	机械费调整	元	85.0735	1	1	85.07	85.07
	小计					730.11	703.38
四	主材类别						
1	自动排气阀	个	2	20	20	40	40
2	衬塑钢管DN100(综合)	m	41.9918	135	135	5668.89	5668.89
3	衬塑钢管DN65(综合)	m	33.7154	90	90	3034.39	3034.39
4	螺纹水表DN65	个	2	160	160	320	320
5	衬塑钢管DN50(综合)	m	20.2905	62	62	1258.01	1258.01
6	衬塑钢管DN40(综合)	m	7.7755	55	55	427.65	427.65
7	衬塑钢管DN32(综合)	m	2.9235	45	45	131.56	131.56
8	衬塑钢管DN25(综合)	m	69.2412	32	32	2215.72	2215.72
9	PPR冷水管15	m	98.0339	2.5	2.5	245.08	245.08
10	PPR冷水管25	m	16.1646	6.5	6.5	105.07	105.07
11	PPR热水管15	m	59.8729	3	3	179.62	179.62
12	内螺纹闸阀DN25(综合)	个	8.08	70	70	565.6	565.6
13	内螺纹闸阀DN50(综合)	个	3.03	145	145	439.35	439.35

单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-给水工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	11408.03
1.1	其中：建筑工人社保费用	648.03
2	措施项目费	1058.67
2.1	专业措施项目费	260.52
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	13.91
2.2	通用措施费	798.15
2.2.1	安全文明施工措施费	614.16
2.2.2	冬雨季施工增加费	80.96
2.2.3	夜间施工增加费	32.3
2.2.4	二次搬运费	42.52
2.2.5	测量放线定位复测费	28.21
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	12466.7
5	增值税	1122
6	单位工程造价	13588.7
合 计		13588.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		餐厅厨房					6134.74
1	030405015001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A带止回阀通风机	台	4	286.95	1147.80
2	030703003001	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	4	84.45	337.80
3	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	6.93	254.58	1764.24
4	030909004002	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地1.3m安装	个	17	169.70	2884.90
		服务用房					5273.29
5	030405015003	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:BPT18-44A带止回阀通风机	台	8	286.95	2295.60
6	030703003002	风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 2. 型号:200*200	个	8	84.45	675.60
7	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢通风管道 2. 形状:矩形 3. 规格:200*200 4. 板材厚度:0.5mm	m2	3.71	254.58	944.49
8	030909004001	温度传感器	1. 名称:温控器 2. 距地1.3m安装	个	8	169.70	1357.60
合 计							11408.03

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-暖通工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	21.5221	186	186	4003.11	4003.11
2	人工费调整	元	85.9098	1	1	85.91	85.91
	小计					4089.02	4089.02
二	材料类别						
1	圆钢Φ6~8	kg	3.1175	3.37	3.22	10.51	10.04
2	扁钢59以内	kg	24.4809	3.56	3.22	87.15	78.83
3	角钢60	kg	0.947	3.62	3.22	3.43	3.05
4	橡胶板δ1~3	kg	1.4896	8.7	8.7	12.96	12.96
5	木螺钉d2~4×6~65	个	50.4	0.07	0.07	3.53	3.53
6	精制六角带帽螺栓M6×75	套	138.44	0.45	0.45	62.3	62.3
7	精制六角带帽螺栓M2~5×4~20	10套	20.4	0.84	0.84	17.14	17.14
8	垫圈M2~8	10个	9.6	1	1	9.6	9.6
9	垫圈M10~20	10个	18.088	1.06	1.06	19.17	19.17
10	尼龙砂轮片Φ400	片	0.016	10.22	10.22	0.16	0.16
11	低碳钢焊条J427(综合)	kg	0.4469	11.06	11.06	4.94	4.94
12	乙炔气	kg	0.0341	14.78	14.78	0.5	0.5
13	氧气	m3	0.0894	5.06	5.06	0.45	0.45
14	塑料胀管Φ6~8	个	52.8	0.18	0.18	9.5	9.5
15	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	7.32	1.72	1.72	12.59	12.59
16	其他材料费(占材料费)	元	2.7443	1	1	2.74	2.74
17	材料费调整	元	107.3872	1	1	107.39	107.39
18	冷压端子Φ6孔	个	125	2	2	250	250
19	U型卡子	个	250	4.34	4.34	1085	1085
20	其他材料费	元	65	1	1	65	65
	小计					1764.06	1754.89
三	机械类别						
1	机械人工	工日	0.1062	215	215	22.83	22.83
2	电	kW·h	22.9898	0.71	0.5	16.32	11.49
3	折旧费	元	19.28	1	1	19.28	19.28
4	检修费	元	0.8224	1	1	0.82	0.82
5	维护费	元	4.5079	1	1	4.51	4.51
6	安拆费及场外运费	元	6.6614	1	1	6.66	6.66
7	机械费调整	元	21.4774	1	1	21.48	21.48
8	动力费	元	0.3925	1	1	0.39	0.39

单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-暖通工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	38877.62
1.1	其中：建筑工人社保费用	1864.88
2	措施项目费	3283.39
2.1	专业措施项目费	971.74
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	51.88
2.2	通用措施费	2311.65
2.2.1	安全文明施工措施费	1778.74
2.2.2	冬雨季施工增加费	234.48
2.2.3	夜间施工增加费	93.56
2.2.4	二次搬运费	123.16
2.2.5	测量放线定位复测费	81.71
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	42161.01
5	增值税	3794.49
6	单位工程造价	45955.5
合 计		45955.5

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		餐厅厨房					13617.05
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	47.45	65.35	3100.86
2	031001006002	塑料管	1. 材质:雨水专用承压管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	31.2	68.20	2127.84
3	031001006003	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	24.45	39.52	966.26
4	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:侧排雨水斗110	个	4	34.83	139.32
5	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	4	334.41	1337.64
6	031003006001	大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	6	672.30	4033.80
7	031003007001	小便器	1. 类型:小便器	组	2	675.65	1351.30
8	031003017001	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号:50	个	6	65.89	395.34
9	031003017003	地漏	1. 材质:网框 2. 型号:100	个	1	164.69	164.69
		服务用房					25260.57
10	031001006005	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	83.04	65.35	5426.66
11	031001006007	塑料管	1. 材质:雨水专用承压管 2. 规格:110 3. 连接形式:粘结	m	14.4	68.20	982.08
12	031001006006	塑料管	1. 材质:PVC塑料管 2. 规格:50 3. 连接形式:粘结	m	51.94	39.52	2052.67
13	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆	组	8	334.41	2675.28
14	031003006002	大便器	1. 类型:坐式大便器	组	8	1015.92	8127.36
15	031003011002	成套淋浴器	1. 材质:成套淋浴器	套	8	666.26	5330.08
16	031003017004	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号:50	个	8	65.89	527.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程 专业：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	0.4064	190	190	77.22	77.22
2	综合二类工	工日	61.5313	186	186	11444.82	11444.82
3	人工费调整	元	320.4547	1	1	320.45	320.45
	小计					11842.49	11842.49
二	材料类别						
1	橡胶板 δ 1~3	kg	0.156	8.7	8.7	1.36	1.36
2	防污器DN32	个	6.06	18.81	18.81	113.99	113.99
3	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	6.3	5.75	5.75	36.23	36.23
4	大便器排水接头	个	14.14	8.85	8.85	125.14	125.14
5	铁砂布(综合)	张	5.1048	1.61	1.61	8.22	8.22
6	锯条(综合)	根	0.9	0.56	0.56	0.5	0.5
7	砂子	m3	0.054	195	72	10.53	3.89
8	石灰膏	m3	0.111	226.22	210	25.11	23.31
9	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.096	410	271	39.36	26.02
10	板枋材	m3	0.0296	2065	1860	61.12	55.06
11	防水密封胶	支	9.54	6.46	6.46	61.63	61.63
12	石油沥青玛蹄脂	kg	0.056	3.81	3.81	0.21	0.21
13	丙酮	kg	6.5622	8.68	8.68	56.96	56.96
14	粘接剂	kg	4.496	12.39	12.39	55.71	55.71
15	冲洗管DN32	根	6.06	24.6	24.6	149.08	149.08
16	塑料弯头落水口	个	8.08	13	13	105.04	105.04
17	聚四氟乙烯生料带宽20	m	91.44	0.4	0.4	36.58	36.58
18	水	m3	3.1324	5.63	3.85	17.64	12.06
19	其他材料费(占材料费)	元	20.8081	1	1	20.81	20.81
20	材料费调整	元	400.5684	1	1	400.57	400.57
	小计					1325.79	1292.37
三	机械类别						
1	电	kW·h	1.2412	0.71	0.5	0.88	0.62
2	安拆费及场外运费	元	0.3009	1	1	0.3	0.3
3	折旧费	元	0.1117	1	1	0.11	0.11
4	检修费	元	0.0501	1	1	0.05	0.05
5	维护费	元	0.1207	1	1	0.12	0.12
6	机械费调整	元	80.1137	1	1	80.11	80.11
	小计					81.57	81.31
四	主材类别						
1	双管成品淋浴器(含固定件)	套	8	620	620	4960	4960

单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-排水工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	203242.16
1.1	其中：建筑工人社保费用	8887.91
2	措施项目费	14071.33
2.1	专业措施项目费	3160.83
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	168.76
2.2	通用措施费	10910.5
2.2.1	安全文明施工措施费	8395.27
2.2.2	冬雨季施工增加费	1106.7
2.2.3	夜间施工增加费	441.56
2.2.4	二次搬运费	581.3
2.2.5	测量放线定位复测费	385.67
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	217313.49
5	增值税	19558.21
6	单位工程造价	236871.7
合 计		236871.7

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					29315.41
1	030402012015	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AP-PL (800*2000*200)	台	1	5207.95	5207.95
2	030402012025	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-XFB F (800*2000*200)	台	1	5207.95	5207.95
3	030402012026	成套配电箱	1. 名称:按钮箱 2. 规格:(500*400*200)	台	1	801.86	801.86
4	030402012027	成套配电箱	1. 名称:排污泵控制箱 2. 规格:(500*400*200)	台	1	1245.86	1245.86
5	030402012016	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE (400*750*200)	台	1	1966.13	1966.13
6	030413005003	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	4	141.74	566.96
7	030413006015	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯 (A型)-壁装 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	2	129.26	258.52
8	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1	26.39	26.39
9	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	14.8	17.38	257.22
10	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	18.11	30.56	553.44
11	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	29.78	26.02	774.88
12	030411001020	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	17.51	28.08	491.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RYJS-2*2.5	m	7.05	3.98	28.06
14	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	76.1	3.10	235.91
15	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ4	m	170.58	3.74	637.97
16	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ6	m	45.74	5.94	271.70
17	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NG-A4*6+E6	m	15.36	63.24	971.37
18	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*16+E16	m	20.61	20.13	414.88
19	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY4*16+E16	m	20.61	179.71	3703.82
20	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面(mm ²) ≤10	个	12	139.00	1668.00
21	030409008005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位LEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	1	60.50	60.50
22	030409008006	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2	25.33	50.66
23	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4	m	27.36	66.19	1810.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1 KV以下	系统	1	575.99	575.99
25	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
		室外强电					26801.36
26	030412001004	配管	1. 名称:室外埋地 SC150管 2. 规格:SC150	m	46.4	183.01	8491.66
27	030412001005	配管	1. 名称:室外埋地 SC80管 2. 规格:SC80	m	24.82	86.60	2149.41
28	030412001006	配管	1. 名称:七孔梅花 管 2. 规格:七孔	m	80.42	46.81	3764.46
29	030412001007	配管	1. 名称:室外埋地 S50管 2. 规格:SC50	m	104.68	45.33	4745.14
30	030412001008	配管	1. 名称:室外埋地 CFRP碳素螺纹电 缆保护管150 2. 规格:150	m	194.18	39.40	7650.69
		厨房餐厅					81922.3
31	030402012005	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-WY(800*1000*200)	台	1	2625.62	2625.62
32	030402012006	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE(40 0*750*200)	台	1	1959.71	1959.71
33	030402012007	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AL-CT (400*500*200)	台	1	1925.19	1925.19
34	030402012008	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-CF(800*1000*250)	台	1	2375.31	2375.31
35	030402012009	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-YJ(400*500*120)	台	1	1866.08	1866.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	030402012012	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-XKS (600*800*250)	台	1	2635.52	2635.52
37	030402012013	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:RAP-SX(600*800*250)	台	1	2497.54	2497.54
38	030402012014	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AA1(800 *1600*600)	台	1	5644.55	5644.55
39	030413005002	工厂灯	1. 名称:防水防尘 吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	8	141.74	1133.92
40	030412001003	普通灯具	1. 名称: 红外感 应壁灯-室外防水 2. 规格:LED光源 220V 1X24W	套	3	93.00	279.00
41	030412001009	普通灯具	1. 名称: 红外感 应吸顶灯 2. 规格:LED光源 220V 1X24W	套	1	118.25	118.25
42	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED直管 2. 型号:LED光源 220V 2X28W	套	36	90.63	3262.68
43	030413006003	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:安全出口 标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	1	102.85	102.85
44	030413006004	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口 标志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	6	104.01	624.06
45	030413006005	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:单面方向 标志灯(向左) 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	4	104.01	416.04
46	030413006006	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:消控室标 志灯 2. 型号:LED光源 36V 1W	套	1	102.85	102.85

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	030413006008	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	18	129.26	2326.68
48	030413006009	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	5	129.26	646.30
49	030413001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X24W	套	15	117.79	1766.85
50	030404034004	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1	31.49	31.49
51	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	8	26.39	211.12
52	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关-防水 2. 规格:250V/10A	个	7	26.51	185.57
53	030404034007	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	1	23.45	23.45
54	030404034012	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	2	27.57	55.14
55	030413013005	插座	1. 名称:安全型带开关二极插座 防水 2. 规格:250V/10A	套	3	25.53	76.59
56	030413013008	插座	1. 名称:安全型带开关三极插座 2. 规格:250V/10A	套	10	25.53	255.30
57	030413013007	插座	1. 名称:安全型二极插座 2. 规格:250V/10A	套	46	25.53	1174.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
58	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	598.82	14.35	8593.07
59	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:15	m	128.26	16.96	2175.29
60	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	8.49	30.56	259.45
61	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32	m	4.65	28.08	130.57
62	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	27	40.79	1101.33
63	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80	m	18.71	96.24	1800.65
64	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:100	m	15.42	101.09	1558.81
65	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:150	m	21.19	183.01	3877.98
66	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RY JS-2*2.5	m	128.26	3.98	510.47
67	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 2.5	m	936.68	3.10	2903.71
68	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BY J2.5	m	25.46	3.10	78.93
69	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 4	m	859.8	3.74	3215.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
70	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*120+E70	m	5.76	308.44	1776.61
71	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY 4*35+E16	m	18.9	101.62	1920.62
72	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*6+E6	m	4.7	41.02	192.79
73	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: NG-A4*6+E6	m	27.27	61.22	1669.47
74	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY 4*16+E16	m	9.82	63.24	621.02
75	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤10	个	12	139.00	1668.00
76	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤25	个	2	226.33	452.66
77	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤50	个	4	263.62	1054.48
78	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 (mm ²) ≤120	个	4	399.46	1597.84
79	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 圆钢 3. 规格: φ12	m	113.44	43.49	4933.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
80	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 规格:利用柱内两根 $\phi 16$ 及以上(钢筋小于 $\phi 16$ 大于等于 $\phi 10$ 时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,要求其上与接闪带焊通,下与地梁两条面筋(当地梁面敷土深度少于0.5米时,则与地梁底部两条纵向主筋)焊接连通。	m	93.22	13.61	1268.72
81	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位LEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2	181.49	362.98
82	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地测试端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x6	块	2	25.33	50.66
83	030409004002	均压环	1. 名称:接地线 2. 规格:利用地梁二根主筋通长焊接,在没有地梁处用 $\Phi 14$ 热镀锌圆钢连通	m	99.26	5.88	583.65
84	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:40*4	m	0.78	31.57	24.62
85	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:不锈钢 3. 规格:40*4	m	16.83	66.19	1113.98
86	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1	575.99	575.99
87	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1	1526.75	1526.75
		服务用房					65203.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
88	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1ALE2 (400*750*200)	台	1	1959.71	1959.71
89	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:1AP-JS (400*800*200)	台	1	2757.64	2757.64
90	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:AL-JS1 (400*250*90)	台	8	1856.12	14848.96
91	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	8	141.74	1133.92
92	030413005004	工厂灯	1. 名称:防水防尘筒灯 2. 型号:LED光源 220V 1X15W	套	8	90.23	721.84
93	030412001001	普通灯具	1. 名称:红外感应壁灯-室外防水 2. 规格:LED光源 220V 1X24W	套	29	93.00	2697.00
94	030412001010	普通灯具	1. 名称:感应嵌装脚灯 2. 规格:LED光源 220V 3W	套	8	67.75	542.00
95	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	5	129.26	646.30
96	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散照明灯(A型)-室外防护等级IP67 2. 型号:LED光源 36V 8W	套	16	129.26	2068.16
97	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源 220V 1X24W	套	24	117.79	2826.96
98	030404034013	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A	个	8	31.49	251.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 10 页 共 12
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
99	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控 开关 2. 规格:250V/10 A	个	8	26.39	211.12
100	030404034017	照明开关	1. 名称:单联单控 开关 2. 规格:250V/10 A	个	48	27.57	1323.36
101	030413013009	插座	1. 名称:安全型带 开关三极插座防 水 2. 规格:250V/10 A	套	8	25.53	204.24
102	030413013010	插座	1. 名称:安全型带 开关三极插座 2. 规格:250V/10 A	套	8	25.53	204.24
103	030413013011	插座	1. 名称:安全型二 三极插座 2. 规格:250V/10 A	套	32	25.53	816.96
104	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	381.68	14.35	5477.11
105	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:40	m	152.94	32.98	5043.96
106	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:RC 3. 规格:20	m	75.35	17.38	1309.58
107	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:150	m	10.88	183.01	1991.15
108	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-RY JS-2*2.5	m	75.35	3.98	299.89
109	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 2.5	m	119.57	3.10	370.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-强电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 11 页 共 12
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
110	030411004004	1025.47	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 4	m	1302.23	3.74	4870.34
111	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZ-BYJ 10	m	458.82	9.10	4175.26
112	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ12	m	85	43.49	3696.65
113	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下 线 2. 规格:利用柱内 两根Φ16及以上(钢 筋小于Φ16大于等 于Φ10时采用四根) 柱对角外侧主筋电 气贯通作为引下线 ,要求其上与接闪带 焊通,下与地梁两条 面筋(当地梁面敷土 深度少于0.5米时, 则与地梁底部两条 纵向主筋)焊接连 通。	m	55.32	13.61	752.91
114	030409008001	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:局部等电 位LEB 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x 6	块	1	60.50	60.50
115	030409008002	等电位端子箱、测试 板	1. 名称:接地测试 端子 2. 材质:钢板 3. 规格:120x60x 6	块	2	25.33	50.66
116	030409004001	均压环	1. 名称:接地线 2. 规格:利用地梁 二根主筋通长焊 接,在没有地梁处 用Φ14热镀锌圆 钢连通	m	85	5.88	499.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	289.3181	186	186	53813.17	53813.17
2	综合三类工	工日	4.845	215	215	1041.68	1041.68
3	人工费调整	元	1042.3344	1	1	1042.33	1042.33
	小计					55897.18	55897.18
二	材料类别						
1	钢筋 ϕ 10以内	kg	6.576	3.37	3.22	22.16	21.17
2	热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	28.288	3.37	3.22	95.33	91.09
3	镀锌扁钢(综合)	kg	32.736	4.64	3.22	151.9	105.41
4	镀锌扁钢支架40 \times 3	kg	47.2287	4.64	3.22	219.14	152.08
5	钢板(综合)	kg	1.6	3.81	3.22	6.1	5.15
6	封铅含铅65%锡35%	kg	10.2011	31.82	31.82	324.6	324.6
7	自粘性橡胶带25mm \times 20m	卷	0.36	20.88	20.88	7.52	7.52
8	三色塑料带(综合)	kg	7.2664	10.62	10.62	77.17	77.17
9	三色塑料带20mm \times 40m	m	1.7952	0.03	0.03	0.05	0.05
10	自粘性塑料带20mm \times 20m	卷	3.264	5.08	5.08	16.58	16.58
11	白布	kg	18.2336	7.74	7.74	141.13	141.13
12	木螺钉d2 \sim 4 \times 6 \sim 65	个	644.8	0.07	0.07	45.14	45.14
13	镀锌锁紧螺母DN20 \times 1.5	个	101.0421	0.34	0.34	34.35	34.35
14	镀锌锁紧螺母DN50 \times 3	个	8.3849	4.61	4.61	38.65	38.65
15	镀锌锁紧螺母DN80 \times 3	个	4.9854	8.42	8.42	41.98	41.98
16	砂轮片 ϕ 400	片	0.16	13.74	13.74	2.2	2.2
17	铁砂布0 $\#$ \sim 2 $\#$	张	40.72	1.35	1.35	54.97	54.97
18	低碳钢焊条(综合)	kg	40.327	10.53	10.53	424.64	424.64
19	焊锡丝(综合)	kg	1.4614	244.25	244.25	356.95	356.95
20	松香焊锡丝(综合)	m	2.029	5.31	5.31	10.77	10.77
21	焊锡膏	kg	0.393	37.96	37.96	14.92	14.92
22	锡基钎料	kg	4.2058	67.9	67.9	285.57	285.57
23	镀锌铁丝 ϕ 1.2 \sim 2.2	kg	12.0663	6.81	6.81	82.17	82.17
24	平垫铁(综合)	kg	4.08	5.12	4.57	20.89	18.65
25	钢锯条	条	44.6809	0.42	0.42	18.77	18.77
26	碎布	kg	2.8128	2.83	2.83	7.96	7.96
27	醇酸清漆	kg	0.9952	13	13	12.94	12.94
28	沥青清漆	kg	0.3071	20.16	20.16	6.19	6.19
29	醇酸磁漆	kg	2.2766	16.78	16.78	38.2	38.2
30	酚醛调和漆	kg	0.1818	12.81	12.81	2.33	2.33
31	酚醛调和漆各色	kg	0.813	12	12	9.76	9.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

二	材料类别						
32	沥青绝缘漆	kg	4.9661	14.33	14.33	71.16	71.16
33	防锈漆	kg	1.0738	11	11	11.81	11.81
34	清油	kg	0.1984	15.16	15.16	3.01	3.01
35	汽油92#	kg	37.4099	8.64	6.57	323.22	245.78
36	铅油(厚漆)	kg	9.4576	7.13	7.13	67.43	67.43
37	油漆溶剂油	kg	2.5104	4.4	4.4	11.05	11.05
38	电力复合脂	kg	9.467	20.57	20.57	194.74	194.74
39	硬脂酸	kg	0.1032	3.81	3.81	0.39	0.39
40	金属清洗剂	kg	3.519	10.9	10.9	38.36	38.36
41	酚醛树脂稀释剂	kg	0.543	14.12	14.12	7.67	7.67
42	塑料管(综合)	kg	4.43	11.28	11.28	49.97	49.97
43	塑料胀管 $\phi 6\sim 8$	个	682	0.18	0.18	122.76	122.76
44	异型塑料管 $\phi 2.5\sim 5$	m	9.4	1.49	1.49	14.01	14.01
45	塑料软管De6	m	37.6	1.03	1.03	38.73	38.73
46	镀锌钢管接头 20×2.75	个	39.2507	1.08	1.08	42.39	42.39
47	镀锌钢管接头 32×3.25	个	8.3208	2.21	2.21	18.39	18.39
48	镀锌钢管接头 50×3.5	个	17.2931	3.98	3.98	68.83	68.83
49	镀锌钢管接头 80×4	个	6.7559	9.56	9.56	64.59	64.59
50	镀锌钢管接头 150×4.5	个	6.4423	26.28	26.28	169.3	169.3
51	镀锌钢管接头管件DN20	个	181.7847	1.08	1.08	196.33	196.33
52	镀锌钢管接头管件DN40	个	23.6292	2.83	2.83	66.87	66.87
53	扁钢卡子 25×4	kg	8.5329	5.28	5.28	45.05	45.05
54	橡胶垫 $\delta 2$	m ²	0.1032	17.2	17.2	1.78	1.78
55	黄腊带 $20\text{mm}\times 10\text{m}$	卷	95.922	1.14	1.14	109.35	109.35
56	电气绝缘胶带 $18\text{mm}\times 10\text{m}\times 0.13\text{mm}$	卷	48.2184	4.42	4.42	213.13	213.13
57	镀锡裸铜软绞线TJR _X 16mm ²	kg	8.0184	70.8	70.8	567.7	567.7
58	硬铜绞线TJ-2.5~4mm ²	m	126.992	2.21	2.21	280.65	280.65
59	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	212.761	1.72	1.72	365.95	365.95
60	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm ²	m	22.855	2.73	2.73	62.39	62.39
61	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm ²	m	0.72	1.58	1.58	1.14	1.14
62	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	399.3088	2.99	2.99	1193.93	1193.93
63	钢管保护管 $\phi 40\times 400$	根	0.4641	30.11	30.11	13.97	13.97
64	镀锌电缆卡子 2×35	套	23.7023	3.02	3.02	71.58	71.58
65	镀锌电缆卡子 3×50	套	1.2078	4.73	4.73	5.71	5.71

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

二	材料类别						
66	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	404.3582	0.25	0.25	101.09	101.09
67	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	23.7363	0.23	0.23	5.46	5.46
68	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	101.0421	0.3	0.3	30.31	30.31
69	镀锌钢管塑料护口DN32	个	7.8014	0.2	0.2	1.56	1.56
70	镀锌钢管塑料护口DN50	个	8.5942	0.25	0.25	2.15	2.15
71	镀锌钢管塑料护口DN70	个	2.0377	0.29	0.29	0.59	0.59
72	铜接线端子20A	个	205.03	0.75	0.75	153.77	153.77
73	铜接线端子DT-10mm ²	个	45.8832	2.21	2.21	101.4	101.4
74	铜接线端子DT-16mm ²	个	19.812	2.5	2.5	49.53	49.53
75	铜接线端子DT-25mm ²	个	2.1726	2.48	2.48	5.39	5.39
76	铜接线端子DT-50mm ²	个	4.3452	4.45	4.45	19.34	19.34
77	铜接线端子DT-6mm ²	个	41.42	0.44	0.44	18.22	18.22
78	塑料接线柱双线	个	59.74	1.51	1.51	90.21	90.21
79	镀锌地线夹20	套	965.6699	1.96	1.96	1892.71	1892.71
80	镀锌地线夹32	套	33.2728	1.92	1.92	63.88	63.88
81	镀锌地线夹40	套	143.4411	2.24	2.24	321.31	321.31
82	镀锌地线夹50	套	66.9533	2.4	2.4	160.69	160.69
83	镀锌地线夹80	套	26.9277	3.04	3.04	81.86	81.86
84	镀锌地线夹150	套	12.9633	4.89	4.89	63.39	63.39
85	铜压接管10mm ²	个	96.1056	1.2	1.2	115.33	115.33
86	铜压接管35mm ²	个	8.0088	3.63	3.63	29.07	29.07
87	铜压接管50mm ²	个	16.0176	4.73	4.73	75.76	75.76
88	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	6.9559	3.11	3.11	21.63	21.63
89	电缆敷设滚轮(综合)	个	0.0105	3.02	3.02	0.03	0.03
90	电缆敷设转向导轮(综合)	个	0.0052	4.3	4.3	0.02	0.02
91	电缆敷设牵引头(综合)	只	0.0052	22.83	22.83	0.12	0.12
92	聚四氟乙烯带	kg	2.0832	82.83	82.83	172.55	172.55
93	标志牌塑料扁形	个	6.4047	3.5	3.5	22.42	22.42
94	其他材料费(占材料费)	元	194.3239	1	1	194.32	194.32
95	材料费调整	元	1302.9158	1	1	1302.92	1302.92
96	镀锌锁紧螺母DN100×3	个	1.2351	11.69	11.69	14.44	14.44
97	镀锌钢管塑料护口DN100	个	1.266	0.32	0.32	0.41	0.41
98	镀锌钢管接头100×4	个	2.3932	17.52	17.52	41.93	41.93
99	镀锌地线夹100	套	9.5388	3.51	3.51	33.48	33.48
100	镀锌钢管塑料护口DN80	个	2.9038	0.32	0.32	0.93	0.93

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程 专业：通用安装工程 第 4 页 共 6 页

二	材料类别						
101	镀锌锁紧螺母DN40×3	个	5.4054	1.15	1.15	6.22	6.22
102	镀锌钢管接头40×3.5	个	4.3254	2.83	2.83	12.24	12.24
103	镀锌钢管塑料护口DN40	个	4.0554	0.23	0.23	0.93	0.93
	小计					12291.98	12092.57
三	机械类别						
1	机械人工	工日	5.6808	215	215	1221.37	1221.37
2	汽油	kg	24.4353	8.64	6.57	211.12	160.54
3	柴油	kg	52.8243	7.27	5.57	384.03	294.23
4	电	kW·h	423.8004	0.71	0.5	300.9	211.9
5	动力费	元	4.7802	1	1	4.78	4.78
6	安拆费及场外运费	元	78.5088	1	1	78.51	78.51
7	折旧费	元	816.672	1	1	816.67	816.67
8	校验费	元	162.2926	1	1	162.29	162.29
9	检修费	元	93.414	1	1	93.41	93.41
10	维护费	元	315.7342	1	1	315.73	315.73
11	其他费	元	54.7396	1	1	54.74	54.74
12	机械费调整	元	260.5872	1	1	260.59	260.59
	小计					3904.14	3674.76
四	主材类别						
1	镀锌圆钢Φ16	m	208.362	7.12	7.12	1483.54	1483.54
2	镀锌扁钢40×4	m	4.914	7.12	7.12	34.99	34.99
3	不锈钢40*440×4	m	64.4805	4.12	4.12	265.66	265.66
4	镀锌扁钢40×4	m	0.819	7.12	7.12	5.83	5.83
5	基础槽(角)钢	m	16.16	6	6	96.96	96.96
6	RC20(综合)	m	92.8545	2.2	2.2	204.28	204.28
7	SC150(综合)	m	80.8241	61	61	4930.27	4930.27
8	SC50(综合)	m	107.8204	17	17	1832.95	1832.95
9	SC15(综合)	m	27.398	15	15	410.97	410.97
10	SC80(综合)	m	25.5646	28	28	715.81	715.81
11	SC25(综合)	m	30.6734	8	8	245.39	245.39
12	SC32(综合)	m	18.0353	10	10	180.35	180.35
13	室外埋地CFRP碳素螺纹电缆保护管150(综合)	m	205.8308	18	18	3704.95	3704.95
14	七孔梅花管(综合)	m	85.2452	30	30	2557.36	2557.36
15	防水防尘吸顶灯LED光源 220V 1X15W	套	20.2	85	85	1717	1717
16	LED直管LED光源 220V 2X28W	套	36.36	40	40	1454.4	1454.4

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

四	主材类别						
17	单面方向标志灯(向左)	套	4.04	55	55	222.2	222.2
18	红外感应壁灯-室外防水	套	3.03	55	55	166.65	166.65
19	疏散出口标志灯	套	6.06	55	55	333.3	333.3
20	疏散照明灯(A型)-壁装	套	2.02	80	80	161.6	161.6
21	红外感应壁灯-室外防水 LED光源 220V 1X24W	套	29.29	55	55	1610.95	1610.95
22	疏散照明灯(A型)-室外防护 等级IP67	套	23.23	80	80	1858.4	1858.4
23	疏散照明灯(A型)-吸顶 LED 光源 36V 8W	套	21.21	80	80	1696.8	1696.8
24	吸顶灯LED光源 220V 1X24W	套	39.39	77	77	3033.03	3033.03
25	消控室标志灯	套	1.01	53.85	53.85	54.39	54.39
26	安全出口标志灯	套	1.01	53.85	53.85	54.39	54.39
27	双联单控开关	只	17.34	10	10	173.4	173.4
28	三联单控开关	只	9.18	15	15	137.7	137.7
29	单联单控开关	只	1.02	7.12	7.12	7.26	7.26
30	双联单控开关-防水	只	7.14	10.12	10.12	72.26	72.26
31	安全型二三极插座	套	79.56	9.42	9.42	749.46	749.46
32	绝缘电线WDZ-BYJ10	m	481.761	7	7	3372.33	3372.33
33	绝缘电线WDZ-BYJ4	m	2565.871	2	2	5131.74	5131.74
34	绝缘电线WDZN-BYJ2.5	m	117.8096	1.5	1.5	176.71	176.71
35	绝缘电线WDZ-BYJ2.5	m	1225.25	1.5	1.5	1837.88	1837.88
36	绝缘电线WDZ-BYJ6	m	50.314	4	4	201.26	201.26
37	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2*2.5	m	227.5128	2	2	455.03	455.03
38	电力电缆WDZ-YJY3*6	m	20.8161	12	12	249.79	249.79
39	电力电缆WDZ-YJY4*6	m	20.8161	170	170	3538.74	3538.74
40	电力电缆NG-A4*6+E6	m	4.747	20	20	94.94	94.94
41	电力电缆WDZ-YJY4*10+E10	m	27.5427	40	40	1101.71	1101.71
42	电力电缆WDZ-YJY4*120+E70	m	5.8176	276	276	1605.66	1605.66
43	电力电缆WDZN-YJY4*35+E16	m	19.089	80	80	1527.12	1527.12
44	电力电缆WDZ-YJY4*16+E16	m	9.9182	42	42	416.56	416.56
45	电力电缆WDZN-YJY4*10+E10	m	15.5136	42	42	651.57	651.57
46	JDG管20	m	1009.915	4.6	4.6	4645.61	4645.61
47	JDG管40	m	157.5282	15.24	15.24	2400.73	2400.73
48	热缩式电缆中间接头	套	4.08	16.77	16.77	68.42	68.42
49	接地测试端子	个	6.03	5	5	30.15	30.15
50	局部等电位LEB	个	7.035	40	40	281.4	281.4

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-强电工程

专业：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

四	主材类别						
51	局部等电位MEB	个	1.005	40	40	40.2	40.2
52	配电箱AL-JS1(400*250*90)	台	8	1485	1485	11880	11880
53	配电箱1AP-JS(400*800*200)	台	1	2010	2010	2010	2010
54	AA1(800*1600*600)	台	1	4945	4945	4945	4945
55	配电箱1ALE(400*750*200)	台	2	1485	1485	2970	2970
56	1AL-WY(800*1000*200)	台	1	1740	1740	1740	1740
57	1AP-CF(800*1000*250)	台	1	1740	1740	1740	1740
58	配电箱1AP-XKS(600*800*250)	台	1	2010	2010	2010	2010
59	配电箱RAP-SX(600*800*250)	台	1	2010	2010	2010	2010
60	1AL-CT(400*500*200)	台	1	1485	1485	1485	1485
61	1AP-YJ(400*500*120)	台	1	1485	1485	1485	1485
62	按钮箱	台	1	340	340	340	340
63	排污泵控制箱	台	1	784	784	784	784
64	1AP-XFBF(800*2000*200)	台	1	4476	4476	4476	4476
65	AP-PL(800*2000*200)	台	1	4476	4476	4476	4476
66	红外感应吸顶灯	套	1.01	80	80	80.8	80.8
67	单联双控开关	只	51	10.12	10.12	516.12	516.12
68	安全型带开关二三极插座防水	套	3.06	9.42	9.42	28.83	28.83
69	安全型带开关三极插座	套	18.36	9.42	9.42	172.95	172.95
70	SC100(综合)	m	15.8826	37	37	587.66	587.66
71	SC80(综合)	m	19.2713	28	28	539.6	539.6
72	SC40(综合)	m	27.81	12	12	333.72	333.72
73	SC32(综合)	m	4.7895	10	10	47.9	47.9
74	RC15(综合)	m	132.1078	1.8	1.8	237.79	237.79
75	配电箱1ALE2(400*750*200)	台	1	1485	1485	1485	1485
76	防水防尘筒灯	套	8.08	34	34	274.72	274.72
77	感应嵌装脚灯	套	8.08	30	30	242.4	242.4
78	安全型带开关三极插座防水	套	8.16	9.42	9.42	76.87	76.87
	小计					104975.41	104975.41
	合计					177068.71	176639.92

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	38662.34
1.1	其中：建筑工人社保费用	1637.78
2	措施项目费	2628.13
2.1	专业措施项目费	613.55
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	32.76
2.2	通用措施费	2014.58
2.2.1	安全文明施工措施费	1550.16
2.2.2	冬雨季施工增加费	204.35
2.2.3	夜间施工增加费	81.53
2.2.4	二次搬运费	107.33
2.2.5	测量放线定位复测费	71.21
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	41290.47
5	增值税	3716.14
6	单位工程造价	45006.61
合 计		45006.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		服务用房					20608.75
1	030502012002	信息插座	1. 名称:电话插座	个	8	25.44	203.52
2	040205019002	监控摄像机	1. 类型:室内枪型摄像机	台	2	395.14	790.28
3	030905004001	按钮	1. 名称:无线紧急求助报警按钮	个	23	137.75	3168.25
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	140.18	14.35	2011.58
5	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	8.41	19.25	161.89
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	763.46	7.65	5840.47
7	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 规格:200*100	m	30.14	126.55	3814.22
8	030501005001	插箱、机柜、机架	1. 名称:网络、电话系统配线机柜	台	1	2309.27	2309.27
9	030501005002	插箱、机柜、机架	1. 名称:有线电视系统配线机柜	台	1	2309.27	2309.27
		厨房餐厅					18053.59
10	030502012003	信息插座	1. 名称:单口网络插座	个	8	35.54	284.32
11	040205019001	监控摄像机	1. 类型:室内枪型摄像机	台	2	395.14	790.28
12	030905004002	按钮	1. 名称:无线紧急求助报警按钮	个	23	137.75	3168.25
13	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	199.65	14.35	2864.98
14	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	17.26	19.25	332.26
15	030502005003	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT. 6E	m	413.13	4.50	1859.09
16	030502005004	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:HPV-2*0.5	m	35	3.84	134.40
17	030504005002	同轴电缆	1. 名称:SYVW-75-5	m	35	5.35	187.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程 专业：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	54.3889	186	186	10116.34	10116.34
2	人工费调整	元	202.3274	1	1	202.33	202.33
	小计					10318.67	10318.67
二	材料类别						
1	镀锌钢管接头管件DN32	个	3.966	2.21	2.21	8.76	8.76
2	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	3.984	0.4	0.4	1.59	1.59
3	镀锌地线夹32	套	21.1726	1.92	1.92	40.65	40.65
4	镀锌铁丝 ϕ 1.2~2.2	kg	2.1674	6.81	6.81	14.76	14.76
5	镀锌钢管接头管件DN20	个	63.0045	1.08	1.08	68.04	68.04
6	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm ²	m	14.03	1.72	1.72	24.13	24.13
7	铜芯塑料绝缘电线BV-16mm ²	m	8.08	11.07	11.07	89.45	89.45
8	铜芯塑料绝缘软电线BVR-4mm ²	m	76.4413	2.99	2.99	228.56	228.56
9	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	140.1459	0.25	0.25	35.04	35.04
10	铜端子16mm ²	个	8.08	1.74	1.74	14.06	14.06
11	镀锌地线夹20	套	280.2918	1.96	1.96	549.37	549.37
12	其他材料费	元	111.2336	1	1	111.23	111.23
13	其他材料费(占材料费)	元	20.2265	1	1	20.23	20.23
14	材料费调整	元	252.9093	1	1	252.91	252.91
15	砂轮片 ϕ 400	片	0.317	13.74	13.74	4.36	4.36
16	低碳钢焊条(综合)	kg	5.0112	10.53	10.53	52.77	52.77
17	铁砂布0#~2#	张	3.915	1.35	1.35	5.29	5.29
18	胶木板	kg	0.5854	21.17	21.17	12.39	12.39
19	白布	kg	0.3132	7.74	7.74	2.42	2.42
20	钢锯条	条	1.566	0.42	0.42	0.66	0.66
21	酚醛调和漆	kg	0.3132	12.81	12.81	4.01	4.01
22	防锈漆C53-1	kg	0.4698	11	11	5.17	5.17
23	油漆溶剂油	kg	0.1566	4.4	4.4	0.69	0.69
24	碎布	kg	0.2592	2.83	2.83	0.73	0.73
25	砂轮片 ϕ 100	片	0.0542	2.02	2.02	0.11	0.11
26	酚醛防锈漆	kg	0.6148	12.73	12.73	7.83	7.83
27	汽油92#	kg	0.5124	8.64	6.57	4.43	3.37
28	铜芯塑料绝缘软电线BVR-6mm ²	m	11.5376	4.5	4.5	51.92	51.92

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-弱电工程 专业：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

	小计					1611.56	1610.5
三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.5683	215	215	337.18	337.18
2	折旧费	元	34.8646	1	1	34.86	34.86
3	维护费	元	17.7607	1	1	17.76	17.76
4	校验费	元	9.1629	1	1	9.16	9.16
5	动力费	元	2.1693	1	1	2.17	2.17
6	检修费	元	3.3415	1	1	3.34	3.34
7	机械费调整	元	50.5819	1	1	50.58	50.58
8	安拆费及场外运费	元	13.5457	1	1	13.55	13.55
9	电	kW·h	78.519	0.71	0.5	55.75	39.26
10	柴油	kg	4.0672	7.27	5.57	29.57	22.65
11	其他费	元	2.0445	1	1	2.04	2.04
	小计					555.96	532.55
四	主材类别						
1	JDG管25	m	26.4401	5.54	5.54	146.48	146.48
2	网络、电话系统 配线机柜	个	2	1794	1794	3588	3588
3	有线电视系统 配线机柜	个	2	1794	1794	3588	3588
4	无线紧急求助报警按钮	套	46.92	120	120	5630.4	5630.4
5	电话插座	个	8.08	12	12	96.96	96.96
6	单口网络插座	个	8.08	22	22	177.76	177.76
7	双绞线缆	m	801.633	4.5	4.5	3607.35	3607.35
8	同轴电缆:SYVW-75-5	m	35.35	3	3	106.05	106.05
9	JDG管20	m	350.0249	4.6	4.6	1610.11	1610.11
10	双绞线缆CAT.6E	m	433.7865	1.5	1.5	650.68	650.68
11	双绞线缆HPV-2*0.5	m	36.75	0.88	0.88	32.34	32.34
12	角钢(综合)	kg	182.7	3	3	548.1	548.1
13	钢制槽式桥架200*100	m	60.8828	25	25	1522.07	1522.07
	小计					21304.3	21304.3
	合计					33790.49	33766.02

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	439831.09
1.1	其中：建筑工人社保费用	17439.04
2	措施项目费	34683.51
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	34683.51
2.2.1	安全文明施工措施费	28145.47
2.2.2	冬雨季施工增加费	2870.36
2.2.3	夜间施工增加费	1148.14
2.2.4	二次搬运费	1514.91
2.2.5	测量放线定位复测费	1004.63
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	474514.6
5	增值税	42706.31
6	单位工程造价	517220.91
合 计		517220.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除部分					37053.6
1	01B004	拆除原有建筑	1. 含垃圾外运	m2	771.95	48.00	37053.60
		新建硬化					24633
2	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 180厚C25 混凝土面层分块捣制随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽10~15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20 厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土 (分两步夯实) 4. 路基碾压, 压实系数>0.93 (环刀取样)	m2	180	136.85	24633.00
		室外给排水					43423.19
3	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 1.3	m3	203.8	6.78	1381.76
4	010102009001	回填方	1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 1.3	m3	203.8	23.08	4703.70
5	01B005	水表井	1. 详细做法参见图集05S502-43	座	4	1800.00	7200.00
6	041001001001	拆除路面	1. 拆除18厚混凝土面层, 20厚基层	m2	145.16	51.95	7541.06
7	011601002002	水泥混凝土道路面层	1. 180厚C25 混凝土面层分块捣制随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽10~15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20 厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土 (分两步夯实) 4. 路基碾压, 压实系数>0.93 (环刀取样)	m2	145.16	136.85	19865.15
8	010103002002	余方弃置	1. 运距暂计5km	m3	55.16	49.52	2731.52
		室外电气					251236.36
9	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别: 素土 2. 开挖深度: 1.3	m3	1265	6.78	8576.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010102009002	回填方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:1.3	m ³	1265	23.08	29196.20
11	01B006	强电井	1. 详细做法参见图集JD5-P136、135	座	6	2200.00	13200.00
12	01B007	弱电井	1. 详细做法参见图集05 X101-2-P38	座	6	2200.00	13200.00
13	041001001002	拆除路面	1. 拆除18厚混凝土面层, 20厚基层	m ²	901	51.95	46806.95
14	011601002003	水泥混凝土道路面层	1. 180厚C25 混凝土面层分块捣制随打随抹平, 每块长度不大于6m, 缝宽10~15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2. 20 厚粗砂垫层 3. 300厚3:7灰土 (分两步夯实) 4. 路基碾压, 压实系数>0.93 (环刀取样)	m ²	901	136.85	123301.85
15	010103002004	余方弃置	1. 运距暂计5km	m ³	342.38	49.52	16954.66
		一体化消防泵站					83484.94
16	041001001004	拆除路面	1. 拆除18厚混凝土面层, 20厚基层	m ²	268	51.95	13922.60
17	010103002007	余方弃置	1. 运距暂计5km	m ³	101.84	49.52	5043.12
18	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别:素土 2. 开挖深度:5.5	m ³	1021.25	5.37	5484.11
19	010102009003	回填方	1. 填方部位:基坑 2. 材料品种:原土	m ³	711	9.48	6740.28
20	010103002006	余方弃置	1. 余土外运, 暂计5KM	m ³	310.25	24.84	7706.61
21	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:垫层 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:C10 4. 模板面积: 3.68m ²	m ³	8.36	417.21	3487.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条基 4. 模板面积: 10.25*9m²	m3	11.25	1061.85	11945.81
23	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:筏板 4. 模板面积: 10.8m²	m3	34	423.11	14385.74
24	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上	t	2.897	5063.06	14667.68
25	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:二级螺纹钢Φ10以内	t	0.018	5617.07	101.11
合 计							439831.09

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-室外

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	88920.44
1.1	其中:建筑工人社保费用	5891.24
2	措施项目费	9869.88
2.1	专业措施项目费	2597.99
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	138.71
2.2	通用措施费	7271.89
2.2.1	安全文明施工措施费	5595.48
2.2.2	冬雨季施工增加费	737.62
2.2.3	夜间施工增加费	294.3
2.2.4	二次搬运费	387.44
2.2.5	测量放线定位复测费	257.05
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	98790.32
5	增值税	8891.13
6	单位工程造价	107681.45
合 计		107681.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					13509.23
1	030905001004	点型探测器	1. 名称:光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1	125.41	125.41
2	030905006003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E2	个	1	212.69	212.69
3	030905008003	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	1	61.22	61.22
4	030905010008	消防模块	1. 名称:单输入单输出模块 2. 型号、规格:JBF4132	个	4	438.49	1753.96
5	030905009003	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	1	121.09	121.09
6	030905010010	消防模块	1. 名称:漏电监控器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1	766.89	766.89
7	030905007002	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	1	168.36	168.36
8	030905010011	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	1	973.32	973.32
9	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	47.94	30.56	1465.05
10	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	53.73	20.78	1116.51
11	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	9.53	26.02	247.97
12	030409003002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-3*1.5	m	35.93	11.13	399.90

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVS- 2X1.5	m	19.35	3.44	66.56
14	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVSP -2X1.0	m	32.5	2.69	87.43
15	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP -2X1.5	m	23.27	3.25	75.63
16	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS- 2X1.5	m	54.15	3.25	175.99
17	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:WDZN-BY J2.5	m	219.01	2.52	551.91
18	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:NH-BV4	m	46.2	4.29	198.20
19	030911001003	自动报警系统调试	1. 点数:128点以 内	系统	1	4941.14	4941.14
		餐厅厨房					63381.75
20	030905001002	点型探测器	1. 名称:光电感烟 火灾探测器 2. 型号、规格:JB F4101	个	18	125.41	2257.38
21	030905001003	点型探测器	1. 名称:感温火灾 探测器	个	2	126.43	252.86
22	030905006002	声光报警器	1. 名称:声光报警 器 2. 型号、规格:JB F4372E2	个	3	212.69	638.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	030905008002	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	3	61.22	183.66
24	030905009002	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	10	121.09	1210.90
25	030905010006	消防模块	1. 名称:漏电监控器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1	766.89	766.89
26	030905007001	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	1	168.36	168.36
27	030905010007	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	2	506.89	1013.78
28	030907001001	应急照明控制器	1. 线制:应急照明控制器	台	1	3238.23	3238.23
29	030905015001	火灾报警系统控制主机	1. 型号、线制:火灾报警系统控制主机	台	1	7814.98	7814.98
30	030905013001	联动控制箱	联动控制箱	台	1	10125.10	10125.10
31	030905017001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1. 型号、线制:消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1	10650.50	10650.50
32	030905018001	图形显示装置	1. 型号、规格:图形显示装置	台	1	3899.57	3899.57
33	030908001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机	台	1	3538.23	3538.23
34	030908001002	液位显示控制器	1. 名称:液位显示控制器	台	1	2543.23	2543.23
35	030909001001	监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机	台	1	3538.23	3538.23
36	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	104.16	30.56	3183.13
37	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20	m	128.24	20.78	2664.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVS-2X1.5	m	65.42	3.44	225.04
39	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVSP-2X1.0	m	26.88	2.69	72.31
40	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVVP-2X1.5	m	11.87	3.25	38.58
41	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	128.23	3.25	416.75
42	030911001002	自动报警系统调试	1. 点数:128点以内	系统	1	4941.14	4941.14
		服务用房					12029.46
43	030905001001	点型探测器	1. 名称:光电感烟火灾探测器 2. 型号、规格:JBF4101	个	8	125.41	1003.28
44	030905006001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号、规格:JBF4372E2	个	2	212.69	425.38
45	030905008001	消防报警电话插孔	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 型号、规格:J-SAP-JBF4121B-P	个	2	61.22	122.44
46	030905010001	消防模块	1. 名称:单输入模块 2. 型号、规格:JBF4132	个	2	383.89	767.78
47	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:应急广播扬声器 2. 功率:WY-XD5-6	个	8	121.09	968.72
48	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:消防端子箱	台	1	466.43	466.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	030905010002	消防模块	1. 名称:漏电监控器 2. 型号、规格:JBF4101	个	1	766.89	766.89
50	030905010003	消防模块	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:JBF4171	个	1	506.89	506.89
51	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:15	m	56.91	30.56	1739.17
52	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVS-2X1.5	m	43.69	3.44	150.29
53	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:ZR-RVSP-2X1.0	m	24.84	2.69	66.82
54	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内桥架综合考虑 3. 规格:NH-RVS-2X1.5	m	32.07	3.25	104.23
55	030911001001	自动报警系统调试	1. 点数:128点以内	系统	1	4941.14	4941.14
合 计							88920.44

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防报警

专业：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	147.1961	186	186	27378.47	27378.47
2	综合三类工	工日	41.949	215	215	9019.04	9019.04
3	人工费调整	元	856.7391	1	1	856.74	856.74
	小计					37254.25	37254.25
二	材料类别						
1	镀锌扁钢40×4	kg	2.52	4.64	3.22	11.69	8.11
2	橡胶板 δ 4	kg	0.48	8.7	8.7	4.18	4.18
3	白绸	m2	0.22	14.16	14.16	3.12	3.12
4	镀锌木螺钉d2~5×4~50	10个	0.408	0.53	0.53	0.22	0.22
5	镀锌膨胀螺栓M8	套	24	0.51	0.51	12.24	12.24
6	尼龙砂轮片 φ 100	片	0.8	2.93	2.93	2.34	2.34
7	垫铁	kg	2	4.97	4.57	9.94	9.14
8	冲击钻头 φ 10~20	个	0.13	4.52	4.52	0.59	0.59
9	冲击钻头 φ 10	个	0.52	2.05	2.05	1.07	1.07
10	冲击钻头 φ 12	个	0.13	2.15	2.15	0.28	0.28
11	橡胶垫 δ 2	m2	0.06	17.2	17.2	1.03	1.03
12	铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2	m	3.054	2.73	2.73	8.34	8.34
13	铜端子16mm2	个	14.21	1.74	1.74	24.73	24.73
14	打印纸卷	盒	0.32	44.25	44.25	14.16	14.16
15	镀锌扁钢(综合)	kg	5	4.64	3.22	23.2	16.1
16	尼龙扎带L=100~150	个	26	0.04	0.04	1.04	1.04
17	塑料胀塞	个	1.6	0.07	0.07	0.11	0.11
18	棉纱头	kg	0.46	9.34	9.34	4.3	4.3
19	白布	m	3.885	2.33	2.33	9.05	9.05
20	白布	kg	0.0611	7.74	7.74	0.47	0.47
21	镀锌螺钉M2~5×4~50	个	102	0.16	0.16	16.32	16.32
22	木螺钉d4.5~6×15~100	10个	1.836	0.8	0.8	1.47	1.47
23	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	个	161.2403	0.34	0.34	54.82	54.82
24	低碳钢焊条J427(综合)	kg	1.71	11.06	11.06	18.91	18.91
25	焊锡	kg	4.53	244.25	244.25	1106.45	1106.45
26	焊锡膏	kg	1.305	37.96	37.96	49.54	49.54
27	锡基钎料	kg	0.7276	67.9	67.9	49.4	49.4
28	镀锌铁丝 φ 1.2~2.2	kg	4.0051	6.81	6.81	27.27	27.27
29	冲击钻头 φ 6~8	个	1.83	1.37	1.37	2.51	2.51
30	钢锯条	条	0.3054	0.42	0.42	0.13	0.13
31	碎布	kg	0.9245	2.83	2.83	2.62	2.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

二	材料类别						
32	醇酸清漆	kg	0.0953	13	13	1.24	1.24
33	调和漆	kg	1.03	13	13	13.39	13.39
34	防锈漆	kg	0.944	11	11	10.38	10.38
35	汽油89#	kg	6.45	8.23	6.57	53.08	42.38
36	汽油92#	kg	4.2392	8.64	6.57	36.63	27.85
37	铅油(厚漆)	kg	4.0051	7.13	7.13	28.56	28.56
38	酒精工业用 99.5%	kg	0.6	8.72	8.72	5.23	5.23
39	塑料胀管 $\phi 6 \sim 8$	个	43.7	0.18	0.18	7.87	7.87
40	异型塑料管 $\phi 5$	m	1.95	0.71	0.71	1.38	1.38
41	塑料异型管 $\phi 5$	m	7.1	6.9	6.9	48.99	48.99
42	镀锌钢管接头 20×2.75	个	62.6349	1.08	1.08	67.65	67.65
43	镀锌钢管接头 32×3.25	个	1.5267	2.21	2.21	3.37	3.37
44	电气绝缘胶带 $18\text{mm} \times 10\text{m} \times 0.13\text{mm}$	卷	23.6517	4.42	4.42	104.54	104.54
45	铜芯塑料绝缘电线BV- 1.0mm^2	m	45.81	0.69	0.69	31.61	31.61
46	铜芯塑料绝缘软电线BVR- 4mm^2	m	62.8271	2.99	2.99	187.85	187.85
47	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS $2 \times 1.5\text{mm}^2$	m	13.451	2.31	2.31	31.07	31.07
48	接地编织铜线	m	7	4	4	28	28
49	镀锌电缆卡子 2×35	套	8.4148	3.02	3.02	25.41	25.41
50	镀锌钢管塑料护口DN $15 \sim 20$	个	161.2403	0.3	0.3	48.37	48.37
51	镀锌钢管塑料护口DN32	个	1.4314	0.2	0.2	0.29	0.29
52	铜端子 6mm^2	个	14.21	0.44	0.44	6.25	6.25
53	接线端子排	节	60	2.16	2.16	129.6	129.6
54	镀锌地线夹20	套	250.4617	1.96	1.96	490.9	490.9
55	镀锌地线夹32	套	6.1049	1.92	1.92	11.72	11.72
56	尼龙线卡	个	123	0.37	0.37	45.51	45.51
57	铜接线卡 $1.0 \sim 2.5$	个	194.88	1.06	1.06	206.57	206.57
58	充电电池5#	节	30	8.75	8.75	262.5	262.5
59	打印纸132-1	箱	0.75	111.5	111.5	83.63	83.63
60	电	kW · h	108.08	0.71	0.5	76.74	54.04
61	标志牌	个	26	47.43	47.43	1233.18	1233.18
62	标志牌塑料扁形	个	2.1594	3.5	3.5	7.56	7.56
63	其他材料费(占材料费)	元	129.6238	1	1	129.62	129.62
64	材料费调整	元	1070.9239	1	1	1070.92	1070.92
	小计					5951.15	5897.49

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警 专业：通用安装工程 第 3 页 共 4 页

三	机械类别						
1	机械人工	工日	1.0625	215	215	228.44	228.44
2	电	kW·h	25.35	0.71	0.5	18	12.68
3	折旧费	元	353.8607	1	1	353.86	353.86
4	维护费	元	89.9718	1	1	89.97	89.97
5	校验费	元	154.3021	1	1	154.3	154.3
6	动力费	元	81.1671	1	1	81.17	81.17
7	检修费	元	1.164	1	1	1.16	1.16
8	安拆费及场外运费	元	18.18	1	1	18.18	18.18
9	机械费调整	元	214.1848	1	1	214.18	214.18
	小计					1159.26	1153.94
四	主材类别						
1	SC25(综合)	m	9.8159	8	8	78.53	78.53
2	电气火灾监控主机壁挂式 64点以内	台	1	1786	1786	1786	1786
3	防火门监控主机壁挂式 64点以内	台	1	1786	1786	1786	1786
4	应急照明控制器壁挂式 64点以内	台	1	1486	1486	1486	1486
5	液位显示控制器壁挂式 64点以内	台	1	791	791	791	791
6	感温火灾探测器	个	2	43	43	86	86
7	火灾报警控制主机壁挂式 500点以内	台	1	2444	2444	2444	2444
8	图形显示装置	台	1	2444	2444	2444	2444
9	联动控制主机落地式 256点以内	台	1	2444	2444	2444	2444
10	单输入单输出模块单输入单输出	个	4	32	32	128	128
11	消防广播控制柜	台	1	1794	1794	1794	1794
12	广播功率放大器	台	1	982	982	982	982
13	消防电话主机10路以内	台	1	756	756	756	756
14	消防报警电话	个	2	124	124	248	248
15	SC20(综合)	m	187.4291	5.5	5.5	1030.86	1030.86
16	SC15(综合)	m	215.2803	15	15	3229.2	3229.2
17	感烟探测器	个	27	42	42	1134	1134
18	单输入模块单输入	个	2	32	32	64	64
19	声光报警器	个	6	45	45	270	270
20	应急广播扬声器吸顶式(3W-5W)	个	19	40	40	760	760
21	带电话插孔的手动报警按钮	个	6	30	30	180	180

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防报警

专业：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	287744.29
1.1	其中：建筑工人社保费用	4776.55
2	措施项目费	7306.56
2.1	专业措施项目费	1453.44
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	77.6
2.2	通用措施费	5853.12
2.2.1	安全文明施工措施费	4503.78
2.2.2	冬雨季施工增加费	593.71
2.2.3	夜间施工增加费	236.88
2.2.4	二次搬运费	311.85
2.2.5	测量放线定位复测费	206.9
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	295050.85
5	增值税	26554.58
6	单位工程造价	321605.43
合 计		321605.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		一体化泵房					241022.27
1	031001002001	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	13.94	106.66	1486.84
2	031001002002	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	14.4	199.41	2871.50
3	031001002003	钢管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:沟槽 连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求:冲 洗及消毒	m	35.19	167.10	5880.25
4	030109001001	轴流深井稳压泵	1. 名称:轴流深井 稳压泵 2. 型号:XBD5.4/ 1J-40HGDQ=1L/ S;H=54M;N=1.1K W	台	2	5446.82	10893.64
5	030109001002	轴流深井喷淋泵	1. 名称:轴流深井 喷淋泵 2. 型号:XBD3.5/ 20J-80HGDQ=20 L/S;H=35M;N=11 KW	台	2	6446.82	12893.64
6	030109001003	溢流排污泵	1. 名称:溢流排污 泵 2. 型号:80WQ65- 25-7.5Q=65M3/H ;H=25M;N=7.5KW	台	2	3914.74	7829.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030230011001	增强型无焊接水箱	1. 名称:增强型无焊接水箱 2. 型号:水箱外型尺10000*8000*3000MM水箱有效容积184M3	台	1	183807.17	183807.17
8	031005004001	气压罐	1. 型号:气压罐 2. 规格:300L	台	2	4429.98	8859.96
9	031002001007	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN100 2. 规格、压力等级:DN100	个	1	275.12	275.12
10	031002001008	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	3	113.80	341.40
11	031002001013	阀门	1. 类型:止回阀DN40 2. 规格、压力等级:DN40	个	4	116.80	467.20
12	031002001009	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN65 2. 规格、压力等级:DN65	个	2	151.86	303.72
13	031002001010	阀门	1. 类型:法兰蝶阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	208.75	417.50
14	031002001014	阀门	1. 类型:止回阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	290.75	581.50
15	031002001011	阀门	1. 类型:橡胶软接头DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	468.75	937.50
16	031002001012	阀门	1. 类型:闸阀DN80 2. 规格、压力等级:DN80	个	2	392.75	785.50
17	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	套	4	547.67	2190.68
18	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力开关	套	1	199.67	199.67
		室外消防					2749.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位: 室外 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 100 4. 连接形式: 沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求: 冲洗	m	37.01	74.30	2749.84
		服务用房					40111.73
20	030901001002	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 100 4. 连接形式: 沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求: 冲洗	m	26.22	74.30	1948.15
21	030901001003	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 80 4. 连接形式: 沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求: 冲洗	m	1.48	63.20	93.54
22	030901001004	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: 65 4. 连接形式: 沟槽 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求: 冲洗	m	2.46	55.41	136.31
23	030901001005	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接形式: 螺纹 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求: 冲洗	m	11.06	70.94	784.60
24	030901001009	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接形式: 螺纹 连接 5. 压力试验及冲 洗设计要求: 冲洗	m	15.34	64.11	983.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030901001006	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	38.26	49.82	1906.11
26	030901001007	喷淋管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	32.31	41.21	1331.50
27	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: 水喷淋(雾)喷头	个	32	43.16	1381.12
28	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 调和漆两遍	m ²	25.89	13.74	355.73
29	030901012001	室内消火栓	1. 安装方式: 室内消火栓	套	3	311.18	933.54
30	030912001001	手提式灭火器	1. 形式: 手提式灭火器	具	6	123.75	742.50
31	030912004001	灭火器箱	1. 安装形式: 落地	个	3	146.00	438.00
32	030901010001	末端试水装置	1. 规格: 末端试水装置DN25	组	1	353.22	353.22
33	031002001004	阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	1	61.24	61.24
34	031002001015	阀门	1. 类型: 法兰闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	3	510.12	1530.36
35	031002001016	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	388.12	776.24
36	031002001017	阀门	1. 类型: 流量计 2. 规格、压力等级: DN100	个	1	620.12	620.12
37	031002001005	阀门	1. 类型: 信号蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2	534.02	1068.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,可只填写“合价”列数值。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合二类工	工日	157.627	186	186	29318.62	29318.62
2	综合三类工	工日	0.8699	215	215	187.03	187.03
3	人工费调整	元	479.2921	1	1	479.29	479.29
	小计					29984.94	29984.94
二	材料类别						
1	扁钢60以内	kg	1.851	3.56	3.22	6.59	5.96
2	钢板(综合)	kg	9	3.81	3.22	34.29	28.98
3	热轧薄钢板 δ 1.6~1.9	kg	1.6	3.81	3.5	6.1	5.6
4	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.2904	3.81	3.445	1.11	1
5	热轧中厚钢板 δ 8~20	kg	4.7515	3.81	3.445	18.1	16.37
6	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	10.7335	3.81	3.445	40.89	36.98
7	紫铜板(综合)	kg	0.34	62.57	62.57	21.27	21.27
8	橡胶板(综合)	kg	3.417	8.7	8.7	29.73	29.73
9	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0699	8.7	8.7	0.61	0.61
10	无石棉橡胶板低压 δ 0.8~6	kg	3	10.27	10.27	30.81	30.81
11	棉纱头	kg	3.3628	9.34	9.34	31.41	31.41
12	白布	kg	0.1	7.74	7.74	0.77	0.77
13	细白布宽900	m	0.21	4.46	4.46	0.94	0.94
14	线麻	kg	0.0971	11.04	11.04	1.07	1.07
15	无石棉板衬垫	kg	0.77	19.14	19.14	14.74	14.74
16	木螺钉d4.5~6×15~100	10个	0.204	0.8	0.8	0.16	0.16
17	六角螺栓(综合)	kg	6.393	8.08	8.08	51.66	51.66
18	六角螺栓带螺母、垫圈M16×65~80	套	103	2.79	2.79	287.37	287.37
19	六角螺栓带螺母、垫圈M16×85~140	套	57.68	2.88	2.88	166.12	166.12
20	膨胀螺栓M10×80	套	1.236	0.52	0.52	0.64	0.64
21	尼龙砂轮片 φ 400	片	2.2232	10.22	10.22	22.72	22.72
22	尼龙砂轮片 φ 500×25×4	片	1.6258	12.96	12.96	21.07	21.07
23	砂纸	张	12.156	1.18	1.18	14.34	14.34
24	铁砂布0#~2#	张	5.5696	1.35	1.35	7.52	7.52
25	低碳钢焊条(综合)	kg	6	10.53	10.53	63.18	63.18
26	低碳钢焊条J427(综合)	kg	4.8717	11.06	11.06	53.88	53.88
27	金属滤网	m2	0.386	19.09	19.09	7.37	7.37
28	镀锌铁丝 φ 2.5~4.0	kg	6	6.42	6.42	38.52	38.52
29	镀锌铁丝 φ 2.8~4.0	kg	3.1927	6.42	6.42	20.5	20.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设
项目-消防工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

二	材料类别						
30	垫铁	kg	70.776	4.97	4.57	351.76	323.45
31	平垫铁(综合)	kg	32.66	5.12	4.57	167.22	149.26
32	斜垫铁(综合)	kg	29.482	5.12	4.57	150.95	134.73
33	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.05	1.37	1.37	0.07	0.07
34	钢锯条	条	3	0.42	0.42	1.26	1.26
35	道木250mm \times 200mm \times 2500mm	根	0.112	252.5	252.5	28.28	28.28
36	木板(综合)	m ³	0.03	2065	1860	61.95	55.8
37	碎布	kg	2.7787	2.83	2.83	7.86	7.86
38	酚醛调和漆	kg	16.9262	12.81	12.81	216.82	216.82
39	银粉漆	kg	0.2261	14.05	14.05	3.18	3.18
40	清油C01-1	kg	0.2258	13.45	13.45	3.04	3.04
41	松节油	kg	0.94	29.2	29.2	27.45	27.45
42	机油(综合)	kg	3.6833	10.44	10.44	38.45	38.45
43	煤油	kg	6.832	13.27	13.27	90.66	90.66
44	铅油(厚漆)	kg	0.9672	7.13	7.13	6.9	6.9
45	润滑剂	kg	0.2854	4.01	4.01	1.14	1.14
46	黄油钙基脂	kg	1.108	11.04	11.04	12.23	12.23
47	乙炔气	kg	6.7447	14.78	14.78	99.69	99.69
48	氧气	m ³	17.5451	5.06	5.06	88.78	88.78
49	漂白粉(综合)	kg	0.078	3.43	3.43	0.27	0.27
50	白铅油	kg	1.605	7.29	7.29	11.7	11.7
51	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	2.232	21.43	22	47.83	49.1
52	焊接钢管DN20	m	0.1229	5.73	5.73	0.7	0.7
53	无缝钢管D22 \times 2	m	0.211	4.04	4.04	0.85	0.85
54	输水软管 $\phi 25$	m	0.411	9.83	9.83	4.04	4.04
55	塑料胀管 $\phi 6\sim 8$	个	2.1	0.18	0.18	0.38	0.38
56	橡胶软管DN20	m	0.051	10.11	10.11	0.52	0.52
57	塑料异型管 $\phi 5$	m	0.053	6.9	6.9	0.37	0.37
58	黑玛钢弯头DN20	个	1.01	2.88	2.88	2.91	2.91
59	镀锌三通DN25	个	1.01	2.27	2.27	2.29	2.29
60	镀锌丝堵DN15	个	32	0.35	0.35	11.2	11.2
61	接头DN25	个	1.01	4.87	4.87	4.92	4.92
62	黑玛钢六角内接头DN20	个	1.01	1.66	1.66	1.68	1.68
63	固定卡子1.5 \times 32	个	1	1.5	1.5	1.5	1.5
64	镀锌异径管箍DN25 \times 15	个	32.32	4.25	4.25	137.36	137.36
65	黑玛钢管箍DN20	个	1.01	4.42	4.42	4.46	4.46
66	螺纹阀门DN15	个	0.411	32.74	32.74	13.46	13.46

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建
设项目-消防工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

二	材料类别						
67	螺纹阀门DN20	个	0.0367	39.82	39.82	1.46	1.46
68	阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	0.153	2.31	2.31	0.35	0.35
69	铜接线卡1.0~2.5	个	2.03	1.06	1.06	2.15	2.15
70	四氟带	kg	0.01	82.83	82.83	0.83	0.83
71	聚四氟乙烯生料带宽20	m	55.5769	0.4	0.4	22.23	22.23
72	水	m ³	57.8722	5.63	3.85	325.82	222.81
73	标志牌	个	1	47.43	47.43	47.43	47.43
74	位号牌	个	17	10	10	170	170
75	其他材料费(占材料费)	元	75.7608	1	1	75.76	75.76
76	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.3698	44.96	44.96	16.63	16.63
77	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	0.4287	48.67	48.67	20.86	20.86
78	压力表表弯DN15	个	0.4287	7.08	7.08	3.04	3.04
79	材料费调整	元	599.1436	1	1	599.14	599.14
	小计					3883.31	3700.74
三	机械类别						
1	机械人工	工日	22.3296	215	215	4800.86	4800.86
2	汽油	kg	18.0701	8.64	6.57	156.13	118.72
3	柴油	kg	75.9873	7.27	5.57	552.43	423.25
4	电	kW·h	321.4045	0.71	0.5	228.2	160.7
5	其他机具费(占机械费)	元	96.0782	1	1	96.08	96.08
6	动力费	元	0.1773	1	1	0.18	0.18
7	安拆费及场外运费	元	177.1344	1	1	177.13	177.13
8	折旧费	元	280.6539	1	1	280.65	280.65
9	校验费	元	3.7727	1	1	3.77	3.77
10	检修费	元	81.7967	1	1	81.8	81.8
11	维护费	元	236.8211	1	1	236.82	236.82
12	其他费	元	36.7078	1	1	36.71	36.71
13	机械费调整	元	119.8155	1	1	119.82	119.82
	小计					6770.58	6536.49
四	主材类别						
1	镀锌钢管DN100(综合)	m	83.926	30	30	2517.78	2517.78
2	镀锌钢管DN80(综合)	m	1.4785	22	22	32.53	32.53
3	镀锌钢管DN65(综合)	m	2.4575	18	18	44.24	44.24
4	衬塑钢管DN100(综合)	m	13.9392	135	135	1881.79	1881.79
5	衬塑钢管DN80(综合)	m	34.0639	115	115	3917.35	3917.35
6	镀锌钢管DN50(综合)	m	11.1153	12	12	133.38	133.38

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-消防工程

专业：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

四	主材类别						
7	镀锌钢管DN32(综合)	m	38.4513	8	8	307.61	307.61
8	镀锌钢管DN25(综合)	m	32.4716	5	5	162.36	162.36
9	衬塑钢管DN40(综合)	m	13.9679	55	55	768.23	768.23
10	仪表接头	套	17	27	27	459	459
11	法兰闸阀DN100	个	3	300	300	900	900
12	止回阀DN40	个	4	35	35	140	140
13	止回阀DN80	个	2	132	132	264	264
14	止回阀DN100	个	2	178	178	356	356
15	流量计DN100	个	1	410	410	410	410
16	法兰蝶阀DN100	个	1	65	65	65	65
17	法兰蝶阀DN40	个	3	32	32	96	96
18	法兰蝶阀DN65	个	2	40	40	80	80
19	法兰蝶阀DN80	个	2	50	50	100	100
20	橡胶软接头DN80	个	2	310	310	620	620
21	闸阀DN80	个	2	234	234	468	468
22	球阀PN1.6 DN25	个	2.02	20	20	40.4	40.4
23	自动排气阀	个	1	20	20	20	20
24	信号蝶阀DN100	个	2	342	342	684	684
25	湿式报警阀DN100	个	2	486	486	972	972
26	灭火器	个	20	120	120	2400	2400
27	室内消火栓	套	3	115	115	345	345
28	喷头	个	32.32	9	9	290.88	290.88
29	消防警铃	个	1	31	31	31	31
30	增强型无焊接水箱(成品)	台	1	173200	173200	173200	173200
31	气压罐	台	2	1845	1845	3690	3690
32	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯、表阀)	套	17	28	28	476	476
33	压力开关	套	1	34	34	34	34
34	轴流深井稳压泵	台	2	2985	2985	5970	5970
35	轴流深井喷淋泵	台	2	3985	3985	7970	7970
36	成品不锈钢水箱	台	1	18000	18000	18000	18000
37	溢流排污泵	台	2	2010	2010	4020	4020
38	灭火器箱	个	7	146	146	1022	1022
39	镀锌钢管DN40(综合)	m	15.4167	8	8	123.33	123.33
	小计					233011.88	233011.88
	合计					273650.71	273234.05

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	1163602.77
1.1	其中：建筑工人社保费用	44714.41
2	措施项目费	148188.81
2.1	专业措施项目费	73584.23
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	3835.9
2.2	通用措施费	74604.58
2.2.1	安全文明施工措施费	60541.19
2.2.2	冬雨季施工增加费	6174.17
2.2.3	夜间施工增加费	2469.67
2.2.4	二次搬运费	3258.59
2.2.5	测量放线定位复测费	2160.96
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	1311791.58
5	增值税	118061.24
6	单位工程造价	1429852.82
合 计		1429852.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		A.1 土(石)方工程					98180.94
1	01B001	钻探及回填孔		m2	348.13	13.72	4776.34
2	010102002001	挖基坑土方	1. 挖土深度: 2.8 m 2. 挖土形式: 机械开挖 3. 放坡系数: 0.5 4. 此项工程量以定额工程量计入	m3	1128.84	5.37	6061.87
3	010102009001	回填方	1. 名称: 灰土垫层 2. 回填部位: 基础底 3. 土质要求: 3:7 灰土 4. 回填厚度: 1500mm 5. 回填形式: 机械回填 6. 密实度要求: 夯填 \geq 0.97	m3	565.44	125.79	71126.70
4	010102009002	回填方	1. 名称: 房心回填 2. 土质要求: 素土 3. 回填形式: 人工回填	m3	209.98	17.67	3710.35
5	010103002001	余方弃置	1. 运距: 2km	m3	918.86	13.61	12505.68
		A.3 砌 筑 工 程					75521.06
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 烧结普通砖 2. 基础类型: 砖基础	m3	21.6	334.99	7235.78
7	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块砖	m3	66.11	480.28	31751.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 2. 墙体厚度: 200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块砖	m ³	42.46	480.28	20392.69
9	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 (卫生间) 2. 墙体厚度: 200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 承重多孔砖	m ³	25.94	509.94	13227.84
10	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型: 内墙 (卫生间) 2. 墙体厚度: 120mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 承重多孔砖	m ³	5.56	524.00	2913.44
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					328823.56
11	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 垫基础垫层复合模板24.46m ²	m ³	13.08	483.83	6328.50
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 独立基础 钢筋混凝土复合模板40.17m ²	m ³	40.01	491.44	19662.51
13	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 基础连系梁复合模板69.06m ²	m ³	10.36	876.80	9083.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 矩形梁复合模板384.5m ² 4. 超高体积1.36m ³	m3	48.72	1144.47	55758.58
15	010502013001	实心楼板	1. 板厚: 120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 4. 超高体积: 45.83m ³ 5. 有梁板复合模板312.16m ²	m3	37.46	514.32	19266.43
16	010502013002	实心楼板	1. 板厚: 100mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 4. 超高体积: 28.3m ³ 5. 有梁板复合模板139.13m ²	m3	13.91	1364.72	18983.26
17	010502006001	钢筋混凝土柱 (含梯柱)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 矩形梁复合模板226.93m ²	m3	36.22	920.31	33333.63
18	010502023001	过梁	1. 类型:现浇过梁 2. 部位:门窗洞口处 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼 5. 过梁复合模板27.39m ²	m3	1.99	2167.42	4313.17
19	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 直形墙复合模板79.06m ²	m3	7.91	1519.29	12017.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502020001	楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 直形墙复合模板29.98m²	m3	3.2	2593.66	8299.71
21	010502025001	散水	1. 部位：散水 2. 图集做法：陕09J01 散2 3. 宽度：1000mm 4. 20厚1：2水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道（内掺建筑胶） 6. 60厚C15混凝土 7. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 8. 素土夯实向外坡4%	m2	29.68	85.95	2551.00
22	010502028002	台阶	1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1% 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m2	24.4	305.95	7465.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	010502028003	坡道	1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m ²	7.26	305.95	2221.20
24	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内	t	0.42	5617.07	2359.17
25	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以内	t	7.16	5215.80	37345.13
26	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以上	t	18.114	4526.12	81986.14
27	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体加固筋	t	0.386	4524.95	1746.63
28	010506010001	机械连接接头	1. 钢筋种类、规格: Φ20	个	259	15.21	3939.39
29	010506010002	机械连接接头	1. 钢筋种类、规格: Φ22	个	31	16.02	496.62
30	010506010003	机械连接接头	1. 钢筋种类、规格: Φ25	个	104	16.02	1666.08
		A.7 屋面及防水工程					32611.29
31	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位: 屋面 2. 图集做法: 陕09J01 屋I3 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道	m ²	282.08	92.09	25976.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010902004001	屋面排水管	1. 部位：屋面排水管 2. 图集做法：陕09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色：塑料（PVC）Φ100 4. 铸铁制品水落口（横式）4个 塑料制品水落斗4个	m	32.4	37.64	1219.54
33	01B005	预制品排气道	1. 含出屋面排气道 2. 图集做法：陕09J02 1/33	m	7.8	145.00	1131.00
34	01B009	钢结构防火夹层玻璃雨棚	1. 由专业厂家二次设计制作	m ²	6.3	680.00	4284.00
		A.8 防腐、隔热、保温工程					40219.48
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 5. 25厚1：3水泥砂浆找平层 6. 保温层：130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 7. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m ²	262.55	119.76	31442.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：地面 2. 保温层采用50厚水泥发泡板	m ²	275.73	31.83	8776.49
		B.1 楼地面工程					123547.27
37	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 地29 3. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实	m ²	43.99	320.06	14079.44
38	011102003002	块料楼地面	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 地28 3. 铺6~10厚地砖（800*800全瓷玻化砖）地面，干水泥擦缝 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实	m ²	128.99	304.19	39237.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
39	011102003003	块料楼地面	1. 部位：卫生间 2. 图集做法：陕09J01 楼41 3. 铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 5. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 7. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层	m ²	21.43	301.89	6469.50
40	011102003004	块料楼地面	1. 部位：其他 2. 图集做法：陕09J01 楼39 3. 铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 4. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光	m ²	221.95	239.71	53203.63
41	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕09J01 踢19	m	250.65	24.97	6258.73
42	01B006	不锈钢坡道栏杆	1. 图集做法：陕09J08 2/47	m	10.2	162.00	1652.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	01B007	楼梯栏杆	1. 不锈钢楼梯栏杆 2. 图集做法：陕09J08 48页	m	9.34	182.00	1699.88
44	01B008	踏步防滑条	1. 图集做法：陕09J08 16/75	m	27.3	34.66	946.22
		B.2 墙、柱面工程					219366.07
45	011203003002	块料墙、柱面	A饰面：1、白水 泥擦缝（或1:1彩 色水泥细砂浆勾 缝） 2、5厚釉面砖（ 粘贴前先将锦砖 浸水2h以上） 3、4厚强力胶 水泥粘结层，挤揉 压实 B基层：1、1.5厚 聚合物水泥基复 合防水涂料防水 层（防水层材料 或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂 浆打底压实抹平	m ²	245.81	283.14	69598.64
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 内11/12 3. 白色乳胶漆 4. 6厚1:2.5水泥 砂浆抹面，压实 赶光 5. 10厚1:3水泥 砂浆打底	m ²	879.49	67.80	59629.42
47	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆	m ²	562.01	157.76	88662.70
48	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙 内侧 2. 16mm水泥砂浆 找平	m ²	39.05	37.78	1475.31
		B.3 天棚工程					40378.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
49	011302001001	天棚吊顶	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	65.42	197.54	12923.07
50	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：其他房间 2. 图集做法：陕09J01 棚4 2. 10mm水泥砂浆找平 3. 刮腻子俩遍	m2	386.75	70.99	27455.38
		B.4 门窗工程					59497.62
51	010801002001	木质门带套	1. 名称：M0824 2. 材质：室内套装木门 3. 尺寸：800×2400mm 4. 开启方式：平开 5. 成品安装	m2	7.68	470.41	3612.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 12
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
52	010801002002	木质门带套	1. 名称: M0924 2. 材质: 室内套 装木门 3. 尺寸: 900×24 00mm 4. 开启方式: 平 开 5. 成品安装	m2	21.6	470.41	10160.86
53	010801002003	木质门带套	1. 名称: M1524 2. 材质: 室内套 装木门 3. 尺寸: 1500×2 400mm 4. 开启方式: 平 开 5. 成品安装	m2	10.8	470.41	5080.43
54	010802003001	防盗门	1. 名称: M1530 2. 材质: 乙级钢 制防盗门 3. 尺寸: 1500×3 000mm 4. 开启方式: 平 开 5. 成品安装	m2	4.5	606.93	2731.19
55	010807001001	金属平开窗	1. 材质: 65系列 断桥铝合金中空 玻璃固定窗 2. 开启方式: 平 开 3. 成品安装	m2	70.56	503.96	35559.42
56	010809001001	石材窗台板		m2	10.08	233.43	2352.97
		B.6 其 他 工 程					145457.03
57	011207003001	蹲便器隔断	1. 图集做法: 陕0 9J05 2/24	m2	20.48	176.75	3619.84
58	011207003002	小便斗隔断	1. 图集做法: 陕0 9J05 2/23	m2	1.95	176.75	344.66
59	01B002	餐桌		套	6	2100.00	12600.00
60	01B010	办公桌		套	6	1300.00	7800.00
61	01B011	麻将桌		套	4	3200.00	12800.00
62	01B012	阅览室桌椅		套	3	1100.00	3300.00
63	01B003	厨房配套设备		项	1	50000.00	50000.00
64	01B004	医疗保健室和康复护 理室设备		项	1	52000.00	52000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建厨房、餐厅

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	697512.03
1.1	其中：建筑工人社保费用	29282.56
2	措施项目费	79971.68
2.1	专业措施项目费	34183.84
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	1616.9
2.2	通用措施费	45787.84
2.2.1	安全文明施工措施费	37156.56
2.2.2	冬雨季施工增加费	3789.34
2.2.3	夜间施工增加费	1515.74
2.2.4	二次搬运费	1999.93
2.2.5	测量放线定位复测费	1326.27
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	777483.71
5	增值税	69973.53
6	单位工程造价	847457.24
合 计		847457.24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		A.1 土(石)方工程					12067.73
1	01B001	钻探及回填孔		m2	263.76	13.72	3618.79
2	010102002001	挖基坑土方	1. 挖土深度: 1.3 m 2. 挖土形式: 机 械开挖 3. 放坡系数: 0.5 4. 此项工程量以 定额工程量计入	m3	377.25	5.37	2025.83
3	010102009002	回填方	1. 名称: 房心回 填 2. 土质要求: 素 土 3. 回填形式: 人 工回填	m3	317.29	17.67	5606.51
4	010103002001	余方弃置	1. 运距: 2km	m3	60	13.61	816.60
		A.3 砌 筑 工 程					56906.12
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格 、强度等级: MU10 烧结普通砖 2. 基础类型: 砖基 础	m3	37.37	334.99	12518.58
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格 、强度等级: 普通 砖 2. 墙体类型: 外墙 、内墙	m3	77.97	569.29	44387.54
		A.4 混凝土及钢筋混 凝土工程					168492.43
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等 级: C20 2. 混凝土拌和料 要求: 商砼 3. 垫基础垫层复 合模板24.06m²	m3	10.34	501.87	5189.34
8	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等 级: C30 2. 混凝土拌和料 要求: 商砼 3. 条形基础钢筋 混凝土复合模板7 4.04m²	m3	22.97	651.96	14975.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 圈梁直形复合模板99.05m²	m3	20.83	941.44	19610.20
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 构造柱复合模板96.65m²	m3	10.14	1634.62	16575.05
11	010502013001	实心楼板	1. 板厚:120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 4. 有梁板复合模板218.33m²	m3	26.2	1207.11	31626.28
12	010502023001	过梁	1. 类型:现浇过梁 2. 部位:门窗洞口处 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:商品砼 5. 过梁复合模板31.3m²	m3	2.26	2177.33	4920.77
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 直形墙复合模板92.64m²	m3	9.26	1520.30	14077.98
14	010502025001	散水	1. 部位:散水 2. 图集做法:陕09J01 散2 3. 宽度:600mm 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土 7. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 8. 素土夯实向外坡4%	m2	51	85.95	4383.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	010502028002	台阶	1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m ²	55.42	305.95	16955.75
16	010502028003	坡道	1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实	m ²	7.04	305.95	2153.89
17	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢Φ10以内	t	0.291	5617.07	1634.57
18	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以内	t	2.907	5215.80	15162.33
19	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级螺纹钢Φ10以上	t	4.516	4526.12	20439.96
20	010506003001	砌体工程内配钢筋	1、砌体加固筋	t	0.174	4524.95	787.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		A.7 屋面及防水工程					55874.58
21	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道	m ²	255.48	92.09	23527.15
22	010902004001	屋面排水管	1. 部位：屋面排水管 2. 图集做法：陕09J02 22/1 3. 排水管品种、规格、品牌、颜色：塑料（PVC）Φ100 4. 铸铁制品水落口（横式）4个 塑料制品水落斗4个	m	15.6	46.63	727.43
23	01B002	钢结构防火夹层玻璃雨棚	1. 由专业厂家二次设计制作	m ²	46.5	680.00	31620.00
		A.8 防腐、隔热、保温工程					77745.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 图集做法：陕09J01 屋I3 3. 刚性防水面层一道，40厚C20细石混凝土捣实压光，内配Φ6双向@150钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度≥10，按纵横3~6设分隔缝，缝宽20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4. 干铺350g沥青卷材隔离层一层 5. 25厚1：3水泥砂浆找平层 6. 保温层：130厚WH热固复合聚苯乙烯泡沫板 7. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 8. 钢筋混凝土屋面板	m2	232.56	119.76	27851.39
25	011001003001	保温隔热墙面	1. 部位：外墙 2. 保温层采用80厚水泥发泡板 3. 10mm厚水泥砂浆找平层	m2	307.92	136.40	42000.29
26	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：地面 2. 保温层采用50厚水泥发泡板	m2	248	31.83	7893.84
		B.1 楼地面工程					72820.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 地29 3. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 4. 撒素水泥面（洒适量清水） 6. 1.5厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起150高 7. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 8. 60厚C15混凝土 9. 素土夯实	m ²	21.47	325.41	6986.55
28	011102003002	块料楼地面	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕09J01 地28 3. 铺6~10厚地砖（800*800全瓷玻化砖）地面，干水泥擦缝 4. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 6. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 7. 60厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实	m ²	197.2	304.19	59986.27
29	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：地砖房间 2. 图集做法：陕09J01 踢19	m	168	24.97	4194.96
30	01B007	不锈钢坡道栏杆	1. 图集做法：陕09J08 2/47	m	10.2	162.00	1652.40
		B.2 墙、柱面工程					113803.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011203003002	块料墙、柱面	A饰面：1、白水 泥擦缝（或1:1彩 色水泥细砂浆勾 缝） 2、5厚釉面砖（ 粘贴前先将锦砖 浸水2h以上） 3、4厚强力胶水 泥粘结层，挤揉 压实 B基层：1、1.5厚 聚合物水泥基复 合防水涂料防水 层（防水层材料 或按工程设计） 2、9厚1:3水泥砂 浆打底压实抹平	m ²	142.96	283.14	40477.69
32	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：其余 2. 图集做法：陕0 9J01 内11/12 3. 白色乳胶漆 4. 6厚1:2.5水泥 砂浆抹面，压实 赶光 5. 10厚1:3水泥 砂浆打底	m ²	523.93	67.80	35522.45
33	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 外墙真石漆	m ²	228.65	157.76	36071.82
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：女儿墙 内侧 2. 16mm水泥砂浆 找平	m ²	45.84	37.78	1731.84
		B.3 天棚工程					18240.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务
中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	011302001001	天棚吊顶	1. 卫生间、厨房 2. 图集做法：陕09J01 棚70 3. 铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10号镀锌低碳钢丝（或Φ8钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	21.47	197.54	4241.18
36	011301001001	天棚抹灰	1. 部位：其他房间 2. 图集做法：陕09J01 棚4 2. 10mm水泥砂浆找平 3. 刮腻子俩遍	m2	197.2	70.99	13999.23
		B.4 门窗工程					43061.26
37	010801002001	木质门带套	1. 名称：M0824 2. 材质：室内套装木门 3. 尺寸：800×2400mm 4. 开启方式：平开 5. 成品安装	m2	15.36	470.41	7225.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010802003001	防盗门	1. 名称: M0930 2. 材质: 乙级钢制防盗门 3. 尺寸: 900×3000mm 4. 开启方式: 平开 5. 成品安装	m2	21.6	606.93	13109.69
39	010807001001	金属平开窗	1. 材质: 65系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 2. 开启方式: 平开 3. 成品安装	m2	11.52	503.96	5805.62
40	010807001002	金属平开窗	1. 材质: 65系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 2. 开启方式: 平开 3. 成品安装	m2	30.24	503.96	15239.75
41	010809001001	石材窗台板	1. 白色大理石板	m2	7.2	233.43	1680.70
		B.6 其 他 工 程					78500
42	01B008	整套床	1. 含床头柜	套	24	1500.00	36000.00
43	01B009	老年健康养生机	1. 具体内容详见建筑图	台	5	8500.00	42500.00
合 计							697512.03

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的,可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称:靖边县宁条梁镇区域综合养老服务中心建设项目-新建服务室

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

陕西远润星华建筑工程有限公司 (加盖公章)

2025 年 12 月 26 日