

最终报价表

(一) 报价表

项目名称	投标报价（元）	工期	质量标准
旬阳市仙河镇观庄社区党群服务中心装饰装修工程	584973.19	90 日历天	合格
投标报价（大写）	伍拾捌万肆仟玖佰柒拾叁元壹角玖分		

注：报价精确到小数点后两位。

供应商（盖供应商公章）：陕西旗雄建筑工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：2026 年 01 月 23 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:仙河镇观庄社区党群服务中心装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:仙河镇观庄社区党群服务中心装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					26777.73
1	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压混凝土空心砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 200mm 4. 砂浆强度等级: M5 砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	54.35	466.88	25374.93
2	010401004002	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压混凝土空心砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 100mm 4. 砂浆强度等级: M5 砌筑砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.83	495.69	1402.80
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					17260.6
3	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.93	714.70	2094.07

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.59	688.46	406.19
5	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.19	104.19	3666.45
6	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.54	5611.27	3030.09
7	010506003001	砌体工程内配钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.284	4523.40	1284.65

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010505013001	过梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	9.81	112.50	1103.63
9	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 做法详09j01散3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	72.36	66.43	4806.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502027001	无障碍坡道	[项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚素土垫层分层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） 6. 做法详09j01坡4 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	7.48	116.13	868.65
	A.6	金属结构工程					972
11	010609001001	空调护栏	[项目特征] 1. 百叶材料品种、规格：铝合金 2. 高度：600mm [工作内容] 1. 埋置铁件及螺栓 2. 安装 3. 校正	m2	10.8	90.00	972.00
	A.8	门窗工程					15666.43
12	010801001001	木质门	[项目特征] 1. 门类型：普通木门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装	m2	38.4	407.98	15666.43
	A.9	屋面及防水工程					7462.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010903002001	卫生间墙面防水	[项目特征] 1. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	107.8	46.77	5041.81
14	010904002002	卫生间地面防水	[项目特征] 1. 1.5厚溶剂型SB S改性沥青涂膜防水 2. 1.5厚聚合物水泥砂浆涂膜防水 3. 上翻高度250mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	34.9	69.37	2421.01
	A. 11	楼地面装饰工程					102991.99
15	011102003001	卫生间地面	[项目特征] 1. 铺10厚300*600地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 防水层（另计） 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边	m2	40	150.35	6014.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011101001002	水泥砂浆地面	[项目特征] 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 做法参见09j01地4 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	298.8	84.84	25350.19
17	011102003002	块料地面	[项目特征] 1. 铺10厚600*600地砖地面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土 6. 150厚素土 7. 素土夯实 8. 做法详见09j01地28 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	137.85	137.57	18964.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011102003003	块料楼面	[项目特征] 1. 铺10厚600*600地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法详见09j01楼39 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	226.32	100.08	22650.11
19	011102003004	块料楼梯面	[项目特征] 1. 铺10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法详见09j01楼39 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	50.25	163.68	8224.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高：150mm 2. 做法详见09j01踢19 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	333.27	20.48	6825.37
21	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1% 6. 300厚素土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡、结晶	m2	49.28	303.64	14963.38
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					57682.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011201001001	内墙面抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	1047.91	32.90	34476.24
23	011201001002	内墙面抹灰	[项目特征] 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：-1层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	203.52	37.42	7615.72
24	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 防水层（另计） 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4. 面层铺贴、安装	m2	107.81	144.61	15590.40
	A. 13	天棚工程					3728.63

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011302001001	铝塑板吊顶	[项目特征] 1. 6厚塑铝板面层，专用粘接剂粘贴在龙骨底面上，自攻螺丝固定 2. U型轻钢次龙骨CB60×27中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. ϕ 6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 做法详见09j01棚32 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴	m ²	22.84	163.25	3728.63
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					98164.45
26	011403001001	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	823.33	34.83	28676.58

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011403001005	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 部位：-1层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	203.52	34.83	7088.60
28	011403001002	外墙涂料	[项目特征] 1. 外墙涂料 2. 做法详见09j01外10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	920.64	32.90	30289.06
29	011403001003	涂料顶棚	[项目特征] 1. 喷（刷、辊）面浆饰面 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 6厚粉刷石膏打底找平 4. 刷面层粉刷石膏一道，或素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 做法详见09j01棚10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	132.99	41.33	5496.48

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	011403001006	涂料顶棚	[项目特征] 1. 喷 (刷、辊) 面浆饰面 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 6厚粉刷石膏打底找平 4. 刷面层粉刷石膏一道, 或素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 部位: -1层 6. 做法详见09j01棚10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	298.8	58.08	17354.30
31	011403001004	石膏抹灰涂料墙面	[项目特征] 1. 涂料 2. 2厚粉刷石膏 (粉刷石膏与水的比重为1:0.42重量比) 罩面压光 3. 做法详见09J0内10 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	224.58	41.23	9259.43
	E. 4	措施项目					8211.73
32	050402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺 (翻) 脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理、外运、归库等	项	1	8211.73	8211.73
		电梯					50000
		补充分部					50000

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 13 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一 （适用价格信息调差法）

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co (元)	投标报 价(元)	风险幅度r (%)	价格信息Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	塑料薄膜	m2	239.8071	1.96	1.96				
2	膨胀螺栓 M8×60	套		0.32					
3	砂纸	张	262.9898	1.18	1.18				
4	低合金钢焊条 E43(综合)	kg	0.5208	11.5	11.5				
5	圆钉	kg	4.4914	7.01	7.01				
6	镀锌铁丝 φ4.0	kg	4.8561	6.23	7.79				
7	铁件（综合）	kg	22.1137	4.82	4.82				
8	地砖 600×600	m2	375.0951	29.5	17.77				
9	腻子粉（成品）	kg	5167.3602	1.17	1.17				
10	苯丙乳胶底漆（综合）	kg	119.3199	17.7	17.7				
11	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	285.567	17.7	17.7				
12	红丹防锈漆	kg	16.2	11	5.75				
13	聚氨酯发泡密封胶 75 0mL/支	支	19.46	11.15	11.15				
14	油漆溶剂油	kg	1.86	4.4	4.4				
15	胶粘剂 DTA砂浆	m3	0.5885	788.5	788.5				
16	吊杆	kg	6.2125	4.25	4.25				
17	水	m3	124.8003	5.63	5.63				
18	电	kW·h	134.4966	0.71	0.71				
19	扣件	个	76.98	6.3	6.3				
20	脚手架钢管	kg	184.86	4.55	4.55				
21	木脚手板	m3	0.21	1495.3	1495.3				
22	其他材料费(占材料费)	元	851.9163	1	1				
23	材料费调整	元		1					
24	预拌细石混凝土 C20	m3	18.1073	427.18	389.38				
25	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	1.6068	318.58	557.52				
26	干混地面砂浆 DS M20	m3	19.7412	318.58	557.52				
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

单位工程人材机汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	综合一类工	工日	15.727	155.00	2437.62	155	2437.62		
2	综合二类工	工日	114.647	190.00	21782.99	190	21782.99		
3	综合三类工	工日	489.491	215.00	105240.52	215	105240.52		
4	人工费调整	元	0.101	1.00	0.1	1	0.1		
	小计				129461.23		129461.23		
二	材料								
1	热轧光圆钢筋10以内HPB300 φ10以内	kg	550.800	3.37	1856.2	3.212	1769.17	-0.158	-87.03
2	缆风绳φ8	kg	0.630	7.85	4.95	7.85	4.95		
3	圆钢10以内	t	0.290	3370.00	976.29	3212	930.52	-158	-45.77
4	塑料薄膜	m2	239.807	1.96	470.02	1.96	470.02		
5	沉头木螺钉L32	个	244.800	0.12	29.38	0.12	29.38		
6	不锈钢合页	个	40.400	6.81	275.12	6.81	275.12		
7	砂纸	张	262.990	1.18	310.33	1.18	310.33		
8	低合金钢焊条E43(综合)	kg	0.521	11.50	5.99	11.5	5.99		
9	圆钉	kg	4.491	7.01	31.48	7.01	31.48		
10	镀锌铁丝φ0.7	kg	4.856	7.79	37.83	7.79	37.83		
11	镀锌铁丝φ4.0	kg	27.720	6.23	172.7	6.23	172.7		
12	铁件(综合)	kg	22.114	4.82	106.59	4.82	106.59		
13	水泥42.5	t	1.829	452.00	826.89	371.68	679.95	-80.32	-146.94
14	黏土	m3	23.460	24.27	569.37			-24.27	-569.37
15	熟石灰	kg	6420.000	0.32	2054.4	0.26	1669.2	-0.06	-385.2
16	蒸压混凝土空心砖240×240×115	千块	7.852	1647.79	12937.62	1253.4	9841.07	-394.39	-3096.55

单位工程人材机汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
17	原木(综合)	m3	0.003	1895.00	5.69	1311	3.93	-584	-1.75
18	木材(成材)	m3	0.006	2065.00	12.39	1311	7.87	-754	-4.52
19	板枋材	m3	0.246	2065.00	508.61	1311	322.9	-754	-185.71
20	垫木60×60×60	块	5.940	0.48	2.85	0.48	2.85		
21	陶瓷地砖600*600	m2	72.707	67.19	4885.16	29.5	2144.85	-37.69	-2740.32
22	地砖600×600	m2	375.095	61.11	22922.06	17.77	6665.44	-43.34	-16256.62
23	地砖300×600	m2	41.200	61.11	2517.73	22	906.4	-39.11	-1611.33
24	釉面砖(墙砖)	m2	109.966	154.00	16934.79	27.77	3053.76	-126.23	-13881.03
25	20厚花岗石板(综合)	m2	77.311	195.00	15075.55	90	6957.95	-105	-8117.6
26	铝塑板δ6	m2	23.982	106.05	2543.29	75	1798.65	-31.05	-744.64
27	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	23.982	19.48	467.17	19.48	467.17		
28	单扇套装平开实木门	樘	20.000	1100.00	22000	650	13000	-450	-9000
29	防滑木条	m3	0.003	1550.63	4.65	1550.63	4.65		
30	陶瓷地砖踢脚线600*600	m	339.935	12.00	4079.22	5	1699.68	-7	-2379.55
31	腻子粉(成品)	kg	5167.360	1.17	6045.81	1.17	6045.81		
32	苯丙乳胶底漆(综合)	kg	119.320	14.48	1727.75	17.7	2111.96	3.22	384.21
33	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	861.719	14.00	12064.07	11.9	10254.46	-2.1	-1809.61
34	内墙涂料	kg	250.143	8.40	2101.2	17.7	4427.52	9.3	2326.33
35	苯丙乳胶漆内墙用	kg	285.567	10.47	2989.89	17.7	5054.54	7.23	2064.65
36	1.5厚聚合物水泥砂浆涂膜防水JS	kg	475.856	6.46	3074.03	9.73	4630.07	3.27	1556.05
37	红丹防锈漆	kg	16.200	11.00	178.2	5.75	93.15	-5.25	-85.05
38	1.5厚溶剂型SBS改性沥青涂膜防水	kg	62.297	19.08	1188.62	15.04	936.94	-4.04	-251.68
39	聚氨酯发泡密封胶750mL/支	支	19.460	11.15	216.98	11.15	216.98		

单位工程人材机汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
40	油漆溶剂油	kg	1.860	4.40	8.18	4.4	8.18		
41	隔离剂	kg	6.000	4.87	29.22	4.87	29.22		
42	建筑胶	kg	323.221	2.88	930.88	2.88	930.88		
43	胶粘剂	kg	1.338	9.56	12.79	9.56	12.79		
44	粉状型建筑胶粘剂	kg	452.802	2.17	982.58	2.17	982.58		
45	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.589	788.50	464.03	788.5	464.03		
46	塑料粘胶带20mm×10m	卷	6.606	3.56	23.52	3.56	23.52		
47	钢管D48×3.5	kg	21.195	3.45	73.12	3.45	73.12		
48	吊杆	kg	6.213	4.25	26.4	4.25	26.4		
49	水	m3	124.800	5.63	702.63	5.63	702.63		
50	电	kW·h	134.497	0.71	95.49	0.71	95.49		
51	复合模板	m2	14.805	48.00	710.64	48	710.64		
52	扣件	个	76.980	6.30	484.97	6.3	484.97		
53	脚手架钢管	kg	184.860	4.55	841.11	4.55	841.11		
54	脚手架钢管底座	个	0.720	9.78	7.04	9.78	7.04		
55	挡脚板	m3	0.021	1583.95	33.26	1583.95	33.26		
56	木脚手板	m3	0.210	1495.30	314.01	1495.3	314.01		
57	木支撑	m3	0.064	1746.08	111.75	1746.08	111.75		
58	抹灰石膏	m2	3.283	11.73	38.51	11.73	38.51		
59	其他材料费(占材料费)	元	851.916	1.00	851.92	1	851.92		
60	空调护栏	m2	10.800	90.00	972	90	972		
61	电梯	套	1.000	50000.00	50000	50000	50000		
62	材料费调整	元	-0.163	1.00	-0.16	1	-0.16		

单位工程人材机汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
63	预拌混凝土C15	m3	12.096	345.13	4174.62	398.06	4814.85	52.93	640.23
64	预拌混凝土C20	m3	0.453	353.98	160.46	427.18	193.64	73.2	33.18
65	预拌混凝土C25	m3	3.555	353.98	1258.47	427.18	1518.71	73.2	260.24
66	预拌混凝土C15	m3	4.385	353.98	1552.2	398.06	1745.49	44.08	193.29
67	预拌细石混凝土C20	m3	18.107	389.38	7050.62	389.38	7050.62		
68	干混砌筑砂浆DM M10	m3	7.492	477.88	3580.47	557.52	4177.16	79.64	596.69
69	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.607	477.88	767.86	557.52	895.82	79.64	127.97
70	干混抹灰砂浆DP M20	m3	20.323	477.88	9712.1	557.52	11330.65	79.64	1618.55
71	干混地面砂浆DS M20	m3	19.741	486.73	9608.63	557.52	11006.11	70.79	1397.48
72	干混地面砂浆DS M15	m3	1.836	486.73	893.64	557.52	1023.61	70.79	129.97
73	预拌水泥砂浆(综合)	m3	0.391	486.73	190.46	557.52	218.16	70.79	27.7
	小计				238874.29		188830.54		-50043.73
三	配比材料								
1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 0.6	台班	0.880	1088.44	957.83	1105.62	972.95	17.18	
2	电动夯实机夯击能量(N·m) 250	台班	7.473	26.78	200.12	26.78	200.12		
3	载重汽车装载质量(t) 6	台班	0.390	620.77	242.10	637.73	248.71	16.96	
4	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	5.417	334.87	1814.09	334.87	1814.09		
5	混凝土抹平机功率(kW) 5.5	台班	0.319	23.61	7.54	23.61	7.54		
6	钢筋调直机40mm	台班	0.326	47.18	15.36	47.18	15.36		
7	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.255	42.17	10.77	42.17	10.77		
8	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.189	25.97	4.91	25.97	4.91		
9	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.042	26.05	1.10	26.05	1.1		
10	交流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.452	86.04	38.91	86.04	38.91		

单位工程人材机汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程

第5页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
	小计				3292.72		3314.46		
四	机械								
1	机械人工	工日	9.459	215.00	2033.71	215	2033.71		
2	柴油	kg	42.602	7.27	309.72	7.78	331.44	0.51	21.73
3	电	kW·h	345.559	0.71	245.35	0.71	245.35		
4	安拆费及场外运费	元	123.928	1.00	123.93	1	123.93		
5	折旧费	元	319.654	1.00	319.65	1	319.65		
6	检修费	元	71.956	1.00	71.96	1	71.96		
7	维护费	元	181.630	1.00	181.63	1	181.63		
8	其他费	元	6.763	1.00	6.76	1	6.76		
9	机械费调整	元	0.005	1.00	0.01	1	0.01		
10	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 0.6	台班	0.880	1088.44	957.83	1105.62	972.95	17.18	
11	电动夯实机夯击能量(N·m) 250	台班	7.473	26.78	200.12	26.78	200.12		
12	载重汽车装载质量(t) 6	台班	0.390	620.77	242.1	637.73	248.71	16.96	
13	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	5.417	334.87	1814.09	334.87	1814.09		
14	混凝土抹平机功率(kW) 5.5	台班	0.319	23.61	7.54	23.61	7.54		
15	钢筋调直机40mm	台班	0.326	47.18	15.36	47.18	15.36		
16	钢筋切断机直径(mm) 40	台班	0.255	42.17	10.77	42.17	10.77		
17	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.189	25.97	4.91	25.97	4.91		
18	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.042	26.05	1.1	26.05	1.1		
19	交流弧焊机容量(kV·A) 32	台班	0.452	86.04	38.91	86.04	38.91		
	小计				6585.45		6628.9		21.73
	合计				374920.97		324920.67		-50022

单位工程清单费用汇总表

工程名称:给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					16555.2
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 名称：钢塑复合管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 刷油 3. 保温	m	22.77	98.49	2242.62
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 名称：钢塑复合管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 刷油 3. 保温	m	13.93	89.75	1250.22
3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 名称：钢塑复合管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 刷油 3. 保温	m	15.86	75.68	1200.28
4	031001007004	复合管	[项目特征] 1. 名称：钢塑复合管 2. 规格：DN20 3. 连接形式：丝扣连接 [工作内容] 1. 安装 2. 刷油 3. 保温	m	2.1	60.73	127.53
5	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 名称：PPR管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 安装	m	39.6	44.74	1771.70

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	5	55.15	275.75
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称：截止阀 2. 规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	6	89.65	537.90
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1	217.05	217.05
9	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称：水表 2. 规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	6	147.45	884.70
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 名称：可调式减压阀 2. 规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	6	1188.20	7129.20
11	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 名称：闸阀 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1	156.27	156.27
12	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	2	137.49	274.98
13	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 名称：止回阀 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1	228.26	228.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031002011002	水表	[项目特征] 1. 名称：水表 2. 规格：DN40 [工作内容] 1. 安装	个	1	258.74	258.74
		排水					23742.51
15	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 名称：硬聚氯乙烯螺旋静音排水 管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：胶 粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	71.2	70.51	5020.31
16	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 名称：高层静 音排水 管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：胶 粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	8.47	70.51	597.22
17	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 名称：高层静 音排水 管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：胶 粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	16.48	41.88	690.18
18	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 名称：UPVC排 水管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：胶 粘连接 [工作内容] 1. 安装	m	65.1	68.04	4429.40
19	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称：地漏 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	6	43.67	262.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031003018001	地面扫除口	[项目特征] 1. 名称：清扫口 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2	38.75	77.50
21	031003017002	地漏	[项目特征] 1. 名称：侧排式雨水斗 2. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4	81.78	327.12
22	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格：MF/ABC5 [工作内容] 1. 安装	具	22	123.75	2722.50
23	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 名称：台式洗脸盆 [工作内容] 1. 安装	组	6	430.40	2582.40
24	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 名称：低水箱坐式大便器 [工作内容] 1. 安装	组	6	443.46	2660.76
25	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 名称：淋浴器 [工作内容] 1. 安装	套	6	728.85	4373.10
合 计							40297.71

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

单位工程人材机汇总表

工程名称:给排水工程

第1页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	综合二类工	工日	70.521	186.00	13116.83	186	13116.83		
2	人工费调整	元	1941.089	1.00	1941.09	1	1941.09		
	小计				15057.92		15057.92		
二	材料								
1	洗脸盆托架	副	6.060	50.00	303	50	303		
2	地面扫除口DN100	个	2.020	13.00	26.26	13	26.26		
3	水表DN40	块	1.000	158.00	158	158	158		
4	止回阀DN40	个	1.010	142.00	143.42	142	143.42		
5	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	0.875	3.81	3.33	3.636	3.18	-0.174	-0.15
6	螺纹挠性接头DN25	个	6.060	18.00	109.08	18	109.08		
7	Y型过滤器DN25	个	6.000	36.00	216	36	216		
8	截止阀DN25	个	12.120	50.00	606	50	606		
9	减压阀DN25	个	6.000	81.00	486	81	486		
10	水表DN25	块	6.000	82.00	492	82	492		
11	圆钢 φ 10~14	kg	0.790	3.37	2.66	3.2	2.53	-0.17	-0.13
12	水泥42.5	kg	1.225	0.45	0.55	0.372	0.46	-0.078	-0.1
13	砂子	kg	3.670	0.15	0.55	0.15	0.55		
14	酚醛防锈漆各色	kg	0.100	13.11	1.31	5.75	0.58	-7.36	-0.74
15	密封油膏	kg	0.815	2.65	2.16	2.65	2.16		
16	油麻	kg	3.115	4.71	14.67	4.71	14.67		
17	汽油89#	kg	0.025	8.23	0.21	8.6	0.22	0.37	0.01
18	焊接钢管DN80	m	1.590	32.35	51.44	32.35	51.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称:给排水工程

第2页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
19	钢丝刷子	把	0.015	9.05	0.14	9.05	0.14		
20	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.147	3.81	0.56	3.636	0.53	-0.174	-0.03
21	塑料给水管PP-RDN32	m	40.234	7.26	292.1	7.26	292.1		
22	塑料给水管热熔管件DN32	个	35.125	4.63	162.63	4.63	162.63		
23	热轧中厚钢板 δ 8~15	kg	0.201	3.81	0.77	3.636	0.73	-0.174	-0.03
24	橡胶板 δ 1~3	kg	0.167	8.70	1.46	8.7	1.46		
25	尼龙砂轮片 φ 400	片	1.359	10.22	13.89	10.22	13.89		
26	铁砂布(综合)	张	3.985	1.61	6.42	1.61	6.42		
27	低碳钢焊条J427(综合)	kg	2.354	11.06	26.04	11.06	26.04		
28	镀锌铁丝 φ 2.8~4.0	kg	0.402	6.42	2.58	6.42	2.58		
29	碎布	kg	0.966	2.83	2.73	2.83	2.73		
30	机油(综合)	kg	2.256	10.44	23.55	10.44	23.55		
31	乙炔气	kg	1.459	14.78	21.57	14.78	21.57		
32	氧气	m3	3.796	5.06	19.21	5.06	19.21		
33	焊接钢管DN20	m	0.149	5.73	0.85	5.73	0.85		
34	橡胶软管DN20	m	0.066	10.11	0.67	10.11	0.67		
35	螺纹阀门DN20	个	0.047	39.82	1.87	39.82	1.87		
36	聚四氟乙烯生料带宽20	m	345.897	0.40	138.36	0.4	138.36		
37	水	m3	2.645	5.63	14.89	5.63	14.89		
38	其他材料费(占材料费)	元	24.500	1.00	24.5	1	24.5		
39	弹簧压力表Y-1000~1.6MPa	块	12.265	48.67	596.93	48.67	596.93		
40	压力表表弯DN15	个	12.265	7.08	86.84	7.08	86.84		
41	材料费调整	元	458.842	1.00	458.84	1	458.84		

单位工程人材机汇总表

工程名称:给排水工程

第3页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
42	钢塑复合管DN40	m	22.816	44.25	1009.59	44.25	1009.59		
43	钢塑复合管DN32	m	13.805	37.17	513.12	37.17	513.12		
44	钢塑复合管DN25	m	15.717	27.43	431.13	27.43	431.13		
45	钢塑复合管DN20	m	2.081	22.12	46.03	22.12	46.03		
46	钢塑复合管管件DN40	个	17.897	4.97	88.95	4.97	88.95		
47	钢塑复合管螺纹管件DN25	个	18.080	2.78	50.26	2.78	50.26		
48	钢塑复合管螺纹管件DN20	个	2.541	2.32	5.9	2.32	5.9		
49	螺纹阀门(综合)	个	1.010	120.23	121.43	120.23	121.43		
50	黑玛钢活接头DN25	个	18.180	4.98	90.54	4.98	90.54		
51	黑玛钢六角内接头DN25	个	65.448	2.55	166.89	2.55	166.89		
52	橡胶板(综合)	kg	0.185	8.70	1.61	8.7	1.61		
53	热轧中厚钢板 δ 12~20	kg	0.407	3.81	1.55	3.636	1.48	-0.174	-0.07
54	无缝钢管D22×2	m	0.123	4.04	0.5	4.04	0.5		
55	输水软管 φ 25	m	0.246	9.83	2.42	9.83	2.42		
56	螺纹阀门DN15	个	0.066	32.74	2.16	32.74	2.16		
57	截止阀DN25	个	6.060	50.00	303	50	303		
58	黑玛钢管箍DN20	个	1.010	4.42	4.46	4.42	4.46		
59	黑玛钢六角内接头DN20	个	1.818	1.66	3.02	1.66	3.02		
60	黑玛钢弯头DN20	个	1.010	2.88	2.91	2.88	2.91		
61	自动排气阀DN20	个	1.000	22.12	22.12	22.12	22.12		
62	黑玛钢管箍DN25	个	6.060	1.33	8.06	1.33	8.06		
63	焊接钢管DN25	m	8.928	8.30	74.1	8.3	74.1		
64	黑玛钢弯头DN25	个	12.120	3.98	48.24	3.98	48.24		

单位工程人材机汇总表

工程名称:给排水工程

第4页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
65	黑玛钢三通DN25	个	24.240	5.75	139.38	5.75	139.38		
66	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	12.300	27.43	337.39	27.43	337.39		
67	黑玛钢六角内接头DN15	个	12.120	1.33	16.12	1.33	16.12		
68	黑玛钢管箍DN15	个	12.120	0.71	8.61	0.71	8.61		
69	黑玛钢活接头DN40	个	4.040	8.30	33.53	8.3	33.53		
70	黑玛钢六角内接头DN40	个	3.232	6.31	20.39	6.31	20.39		
71	闸阀DN40	个	1.010	79.65	80.45	79.65	80.45		
72	蝶阀DN40	个	2.020	61.06	123.34	61.06	123.34		
73	黑玛钢管箍DN40	个	1.010	3.01	3.04	3.01	3.04		
74	排水管粘接管件	个	178.725	2.31	412.86	2.31	412.86		
75	粘接剂	kg	3.270	12.39	40.52	12.39	40.52		
76	丙酮	kg	4.811	8.68	41.76	8.68	41.76		
77	硬聚氯乙烯螺旋静音排水管DN100	m	67.640	14.60	987.54	14.6	987.54		
78	高层静音排水管DN100	m	8.047	14.60	117.48	14.6	117.48		
79	高层静音排水管DN50	m	16.678	4.25	70.88	4.25	70.88		
80	UPVC排水管DN100	m	61.845	12.00	742.14	12	742.14		
81	地漏DN50	个	6.060	10.00	60.6	10	60.6		
82	密封膏	kg	0.100	5.80	0.58	5.8	0.58		
83	侧排式雨水斗	套	4.000	10.00	40	10	40		
84	灭火器	个	22.000	120.00	2640	120	2640		
85	棉纱头	kg	0.132	9.34	1.23	9.34	1.23		
86	洗脸盆	套	6.060	200.00	1212	200	1212		
87	防水密封胶	支	4.200	6.46	27.13	6.46	27.13		

单位工程人材机汇总表

工程名称:给排水工程

第5页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
88	连体坐便器	套	6.060	260.00	1575.6	260	1575.6		
89	大便器排水接头	个	6.060	8.85	53.63	8.85	53.63		
90	单管成品淋浴器(含固定件)	套	6.000	700.00	4200	700	4200		
91	钢塑复合管螺纹管件DN32	个	13.693	3.89	53.27	3.89	53.27		
92	黑玛钢活接头DN20	个	1.010	3.32	3.35	3.32	3.35		
	小计				20554.85		20553.62		-1.24
三	配比材料								
1	吊装机械(综合)	台班	0.022	861.70	19.13	861.51	19.13	-0.19	
2	管子切断套丝机管径(mm)159	台班	2.319	21.72	50.37	21.72	50.37		
3	砂轮切割机Φ400	台班	0.359	21.87	7.86	21.87	7.86		
4	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100	台班	0.040	34.22	1.37	34.22	1.37		
5	试压泵压力(MPa)3	台班	0.263	17.86	4.70	17.86	4.7		
6	电焊机(综合)	台班	0.441	29.30	12.92	29.3	12.92		
7	手动液压叉车	台班	0.022	274.06	6.03	274.06	6.03		
	小计				102.37		102.37		
四	机械								
1	机械人工	工日	0.111	215.00	23.82	215	23.82		
2	汽油	kg	0.107	8.64	0.92	8.6	0.92	-0.04	
3	电	kW·h	49.157	0.71	34.9	0.71	34.9		
4	安拆费及场外运费	元	24.173	1.00	24.17	1	24.17		
5	折旧费	元	11.795	1.00	11.79	1	11.79		
6	检修费	元	1.653	1.00	1.65	1	1.65		
7	维护费	元	5.106	1.00	5.11	1	5.11		

单位工程人材机汇总表

工程名称:给排水工程

第6页 共6页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
8	机械费调整	元	91.769	1.00	91.77	1	91.77		
9	吊装机械(综合)	台班	0.022	861.70	19.13	861.51	19.13	-0.19	
10	管子切断套丝机管径(mm)159	台班	2.319	21.72	50.37	21.72	50.37		
11	砂轮切割机Φ400	台班	0.359	21.87	7.86	21.87	7.86		
12	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100	台班	0.040	34.22	1.37	34.22	1.37		
13	试压泵压力(MPa)3	台班	0.263	17.86	4.7	17.86	4.7		
14	电焊机(综合)	台班	0.441	29.30	12.92	29.3	12.92		
15	手动液压叉车	台班	0.022	274.06	6.03	274.06	6.03		
	小计				296.51		296.51		
	合计				35909.28		35908.05		-1.24

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：AZ配电箱 2. 规格：600*800*180 3. 安装方式：距地1.4m，暗装	台	3	1870.48	5611.44
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：AL1/AL2/AL3照明配电箱 2. 规格：500*600*180 3. 安装方式：距地1.6m，暗装	台	3	1670.48	5011.44
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：DT电梯配电箱 2. 规格：600*800*200 3. 安装方式：距地1.6m，明装	台	1	2270.48	2270.48
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称：DT电梯配电箱 2. 规格：HZ-PD-C8, 900W 3. 安装方式：距地1.2m，挂装	台	1	2270.48	2270.48
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称：电缆 2. 规格：YJV22-4*35+1*16	m	13.44	138.66	1863.59
6	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称：电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*16	m	10.05	78.45	788.42
7	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称：电缆 2. 规格：WDZB-YJY-5*6	m	33.69	31.91	1075.05
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 规格：WDZB-BYJ-4	m	1241.94	4.36	5414.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 规格：WDZB-BYJ-2.5	m	2266.24	3.25	7365.28
10	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 规格：WDZBN-BYJ-4	m	58.89	4.98	293.27
11	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称：配线 2. 规格：WDZBN-BYJ-2.5	m	23.52	3.75	88.20
12	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装单级开关 2. 规格：10A 250V	套	5	23.42	117.10
13	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装双联开关 2. 规格：KP86K21-10-D	套	2	26.91	53.82
14	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装三联开关 2. 规格：KP86K31-10-D	套	9	37.35	336.15
15	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：暗装四联开关 2. 规格：10A 250V	套	7	43.06	301.42
16	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称：声光控延时开关 2. 规格：KP86K11-10-D	套	15	81.93	1228.95
17	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称：单级二三孔插座 2. 规格：250V, 五孔, 10A	套	46	27.86	1281.56
18	030413013003	插座	[项目特征] 1. 名称：壁挂式空调插座 2. 规格：250V, 三孔, 10A	套	8	27.86	222.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称：单级三孔插座 2. 规格：250V, 五孔, 16A	套	3	27.86	83.58
20	030413013004	插座	[项目特征] 1. 名称：热水器插座 2. 规格：250V 10A	套	6	34.92	209.52
21	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：单管荧光灯 LED 2. 规格：18W	套	25	52.94	1323.50
22	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：双管荧光灯 LED 2. 规格：2*18W	套	48	80.54	3865.92
23	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：防水防雾灯 LED 2. 规格：18W	套	7	100.62	704.34
24	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：镜前灯 LED 2. 规格：18W	套	7	97.33	681.31
25	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：天棚灯 LED 2. 规格：18W	套	17	100.62	1710.54
26	031003008001	其他成品卫生器具	[项目特征] 1. 名称：卫生间排气扇	组	7	231.67	1621.69
27	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：消防应急标志灯具-疏散出口 2. 规格：HZ-BLZ C-II 1LR0E2W-E	套	6	95.84	575.04
28	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1. 名称：消防应急标志灯具-单向 2. 规格：HZ-BLZ C-II 1LR0E2W-E	套	24	104.02	2496.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 规格: HZ-ZFZC-3W	套	35	109.07	3817.45
30	030412005001	接线端子	[项目特征] 1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: ≤16	个	90	11.59	1043.10
31	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 户内热缩式电缆终端头 2. 规格: YJV22-4*35+1*16	个	2	291.22	582.44
32	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 户内热缩式电缆终端头 2. 规格: WDZB-YJY-5*16	个	8	175.62	1404.96
合 计							55714.26

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

单位工程人材机汇总表

工程名称:电气工程

第1页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	人工费调整	元	1687.599	1.00	1687.6	1	1687.6		
2	综合二类工	工日	66.266	186.00	12325.48	186	12325.48		
	小计				14013.08		14013.08		
二	材料								
1	三色塑料带20mm×40m	m	3.642	0.03	0.11	0.03	0.11		
2	丙酮	kg	4.368	8.68	37.91	8.68	37.91		
3	固定卡子Φ90	个	16.848	1.75	29.48	1.75	29.48		
4	镀锡裸铜软绞线TJRX 16mm ²	kg	1.388	70.80	98.27	70.8	98.27		
5	户内热缩式电缆终端头截面（mm ² ）≤50	套	2.040	30.00	61.2	30	61.2		
6	消防应急照明灯具	套	35.350	60.00	2121	60	2121		
7	消防应急标志灯具-疏散出口	套	6.060	46.90	284.21	46.9	284.21		
8	塑料接线柱双线	个	66.950	1.51	101.09	1.51	101.09		
9	吸顶灯18W	套	17.170	60.00	1030.2	60	1030.2		
10	防水防雾灯 LED18W	套	7.070	60.00	424.2	60	424.2		
11	木螺钉d2~4×6~65	个	445.400	0.07	31.18	0.07	31.18		
12	塑料胀管Φ6~8	个	470.800	0.18	84.74	0.18	84.74		
13	单管荧光灯18W	套	25.250	12.00	303	12	303		
14	铜接线端子20A	个	171.535	0.75	128.65	0.75	128.65		
15	单级三孔插座	套	3.060	8.64	26.44	8.64	26.44		
16	壁挂式空调插座三孔插座	套	8.160	8.64	70.5	8.64	70.5		
17	单级二三孔插座	套	46.920	8.64	405.39	8.64	405.39		
18	四联单控暗开关	只	7.140	22.12	157.94	22.12	157.94		

单位工程人材机汇总表

工程名称:电气工程

第2页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
19	三联单控暗开关	只	9.180	16.52	151.65	16.52	151.65		
20	双联单控暗开关	只	2.040	10.50	21.42	10.5	21.42		
21	单联单控暗开关	只	5.100	7.08	36.11	7.08	36.11		
22	铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2	m	178.190	1.72	306.49	1.73	308.27	0.01	1.78
23	封铅含铅65%锡35%	kg	0.345	31.82	10.97	31.82	10.97		
24	白布	kg	4.594	7.74	35.56	7.74	35.56		
25	沥青绝缘漆	kg	0.042	14.33	0.59	14.33	0.59		
26	汽油92#	kg	28.243	8.64	244.02	8.6	242.89	-0.04	-1.13
27	硬脂酸	kg	0.042	3.81	0.16	3.81	0.16		
28	橡胶垫 6 2	m2	0.042	17.20	0.71	17.2	0.71		
29	电力电缆YJV22-4*35+1*16mm2	m	13.574	118.94	1614.54	118.94	1614.54		
30	镀锌电缆卡子2×35	套	10.016	3.02	30.25	3.02	30.25		
31	镀锌电缆吊挂3.0×50	套	2.479	3.11	7.71	3.11	7.71		
32	标志牌塑料扁形	个	2.569	3.50	8.99	3.5	8.99		
33	材料费调整	元	260.666	1.00	260.67	1	260.67		
34	镀锌扁钢(综合)	kg	9.056	4.64	42.02	2.8	25.36	-1.84	-16.66
35	碎布	kg	0.816	2.83	2.31	2.83	2.31		
36	低碳钢焊条(综合)	kg	2.632	10.53	27.71	10.53	27.71		
37	松香焊锡丝(综合)	m	0.656	5.31	3.48	5.31	3.48		
38	平垫铁(综合)	kg	1.224	5.12	6.27	5.12	6.27		
39	酚醛调和漆各色	kg	0.248	12.00	2.98	6.19	1.54	-5.81	-1.44
40	酚醛树脂稀释剂	kg	0.168	14.12	2.37	14.12	2.37		
41	防锈漆	kg	0.080	11.00	0.88	5.75	0.46	-5.25	-0.42

单位工程人材机汇总表

工程名称:电气工程

第3页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
42	电力复合脂	kg	3.703	20.57	76.17	20.57	76.17		
43	自粘性塑料带20mm×20m	卷	1.224	5.08	6.22	5.08	6.22		
44	塑料管(综合)	kg	1.472	11.28	16.6	11.28	16.6		
45	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	52.720	2.21	116.51	2.21	116.51		
46	铜接线端子DT-6mm2	个	16.568	0.44	7.29	0.44	7.29		
47	其他材料费(占材料费)	元	54.899	1.00	54.9	1	54.9		
48	AZ配电箱600*800*180	台	3.000	1400.00	4200	1400	4200		
49	AL1/AL2/AL3照明配电箱500*600*180	台	3.000	1200.00	3600	1200	3600		
50	DT电梯配电箱600*800*200	台	2.000	1800.00	3600	1800	3600		
51	WDZB-YJV-5*16	m	10.151	64.78	657.55	64.78	657.55		
52	WDZB-YJY-5*6	m	34.027	23.56	801.67	23.56	801.67		
53	锡基钎料	kg	3.591	67.90	243.79	67.9	243.79		
54	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	31.458	4.42	139.04	4.42	139.04		
55	WDZB-BYJ-4	m	1366.134	2.55	3483.64	2.55	3483.64		
56	WDZB-BYJ-2.5	m	2628.838	1.62	4258.72	1.62	4258.72		
57	WDZBN-BYJ-4	m	64.779	3.12	202.11	3.12	202.11		
58	WDZBN-BYJ-2.5	m	27.283	2.05	55.93	2.05	55.93		
59	声控延时开关	个	15.300	65.26	998.48	65.26	998.48		
60	热水器插座	套	6.120	15.56	95.23	15.56	95.23		
61	双管荧光灯	套	48.480	30.00	1454.4	30	1454.4		
62	镜前灯	套	7.070	59.29	419.18	59.29	419.18		
63	排气扇	台	7.000	97.25	680.75	97.25	680.75		
64	消防应急标志灯具-单向	套	24.240	55.00	1333.2	55	1333.2		

单位工程人材机汇总表

工程名称:电气工程

第4页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
65	钢锯条	条	1.350	0.42	0.57	0.42	0.57		
66	焊锡膏	kg	0.688	37.96	26.12	37.96	26.12		
67	焊锡丝(综合)	kg	3.882	244.25	948.18	244.25	948.18		
68	铁砂布0#~2#	张	4.500	1.35	6.08	1.35	6.08		
69	黄腊带20mm×10m	卷	2.700	1.14	3.08	1.14	3.08		
70	铜接线端子DT-10mm2	个	45.720	2.21	101.04	2.21	101.04		
71	铜接线端子DT-16mm2	个	45.720	2.50	114.3	2.5	114.3		
72	户内热缩式电缆终端头截面 (mm2) ≤25	套	8.160	15.00	122.4	15	122.4		
	小计				36036.52		36018.65		-17.87
三	配比材料								
1	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.011	998.31	10.88	1012.81	11.04	14.5	
2	载重汽车装载质量(t)5	台班	0.042	600.17	24.91	616.59	25.59	16.42	
3	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.743	998.31	741.35	1012.81	752.11	14.5	
4	载重汽车装载质量(t)4	台班	0.408	582.19	237.53	581.17	237.12	-1.02	
5	直流弧焊机容量(kV·A)20	台班	0.528	73.61	38.87	73.61	38.87		
	小计				1053.53		1064.72		
四	机械								
1	柴油	kg	1.646	7.27	11.96	7.78	12.8	0.51	0.84
2	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.011	998.31	10.88	1012.81	11.04	14.5	
3	载重汽车装载质量(t)5	台班	0.042	600.17	24.91	616.59	25.59	16.42	
4	机械费调整	元	52.030	1.00	52.03	1	52.03		
5	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.743	998.31	741.35	1012.81	752.11	14.5	
6	柴油	kg	21.112	7.27	153.48	7.78	164.25	0.51	10.77

单位工程人材机汇总表

工程名称:电气工程

第5页 共5页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
7	折旧费	元	88.587	1.00	88.59	1	88.59		
8	检修费	元	37.208	1.00	37.21	1	37.21		
9	维护费	元	89.221	1.00	89.22	1	89.22		
10	其他费	元	23.537	1.00	23.54	1	23.54		
11	机械人工	工日	2.446	215.00	525.83	215	525.83		
12	载重汽车装载质量(t)4	台班	0.408	582.19	237.53	581.17	237.12	-1.02	
13	汽油	kg	10.396	8.64	89.82	8.6	89.4	-0.04	-0.42
14	直流弧焊机容量(kV·A)20	台班	0.528	73.61	38.87	73.61	38.87		
15	安拆费及场外运费	元	6.732	1.00	6.73	1	6.73		
16	电	kW·h	38.259	0.71	27.16	0.71	27.16		
	小计				2159.11		2181.49		11.19
	合计				52208.71		52213.22		-6.68

单位工程清单费用汇总表

工程名称:弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称：枪式摄像机	台	8	438.78	3510.24
2	031105005001	配线箱	[项目特征] 1. 名称：总分纤箱 2. 规格：400*500*180 3. 安装方式：距地1.4m	台	1	548.80	548.80
3	031105005002	配线箱	[项目特征] 1. 名称：层分纤箱 2. 规格：300*400*160 3. 安装方式：距地1.4m	台	3	428.80	1286.40
4	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称：单芯光纤	m	361.44	3.79	1369.86
5	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 名称：4芯室内多模光纤	m	5.32	5.63	29.95
6	030502005003	光缆	[项目特征] 1. 名称：单模2芯室内光纤	m	23.31	4.71	109.79
7	030502005004	光缆	[项目特征] 1. 名称：六芯光缆	m	111.95	5.83	652.67
8	030502005005	光缆	[项目特征] 1. 名称：4芯光纤	m	20.85	5.62	117.18
9	030909001001	监控主机	[项目特征] 1. 名称：一路视频光端机	台	4	175.00	700.00
10	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称：信息插座	个	19	25.38	482.22
11	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称：电话插座	个	19	30.00	570.00
合 计							9377.11

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

单位工程人材机汇总表

工程名称:弱电工程

第1页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	综合二类工	工日	15.971	186.00	2970.64	186	2970.64		
2	人工费调整	元	416.153	1.00	416.15	1	416.15		
	小计				3386.79		3386.79		
二	材料								
1	4芯室内多模光纤	m	5.426	2.40	13.02	2.4	13.02		
2	铜芯塑料绝缘电线BV-16mm2	m	12.120	11.07	134.17	9.91	120.11	-1.16	-14.06
3	铜端子16mm2	个	8.080	1.74	14.06	1.74	14.06		
4	其他材料费	元	87.383	1.00	87.38	1	87.38		
5	材料费调整	元	74.313	1.00	74.31	1	74.31		
6	枪式摄像机	台	8.000	220.00	1760	220	1760		
7	机柜(机架)400*500*180	个	1.000	300.00	300	300	300		
8	机柜(机架)300*400*160	个	3.000	180.00	540	180	540		
9	单芯光纤	m	368.669	0.60	221.2	0.6	221.2		
10	单模2芯室内光纤	m	23.776	1.50	35.66	1.5	35.66		
11	六芯光缆	m	117.548	1.95	229.22	1.95	229.22		
12	4芯光纤	m	21.893	1.75	38.31	1.75	38.31		
13	一路视频光端机	台	4.000	175.00	700	175	700		
14	电话插座	个	19.190	15.89	304.93	15.89	304.93		
15	信息插座	个	19.190	15.89	304.93	15.89	304.93		
	小计				4757.19		4743.13		-14.06
三	配比材料								
1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	2.615	4.16	10.88	4.16	10.88		

单位工程人材机汇总表

工程名称:弱电工程

第2页 共3页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
2	钳形接地电阻测试仪量程:0.1~1200Ω,1mA~30A	台班	0.040	12.40	0.50	12.4	0.5		
3	手动液压叉车	台班	0.496	274.06	135.93	274.06	135.93		
4	彩色监视器最高清晰度:1250TVL	台班	0.800	4.41	3.53	4.41	3.53		
5	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	0.533	5.58	2.97	5.58	2.97		
	小计				153.81		153.81		
四	机械								
1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	2.615	4.16	10.88	4.16	10.88		
2	机械人工	工日	0.620	215.00	133.3	215	133.3		
3	钳形接地电阻测试仪量程:0.1~1200Ω,1mA~30A	台班	0.040	12.40	0.5	12.4	0.5		
4	手动液压叉车	台班	0.496	274.06	135.93	274.06	135.93		
5	检修费	元	0.268	1.00	0.27	1	0.27		
6	彩色监视器最高清晰度:1250TVL	台班	0.800	4.41	3.53	4.41	3.53		
7	折旧费	元	10.952	1.00	10.95	1	10.95		
8	维护费	元	3.428	1.00	3.43	1	3.43		
9	校验费	元	4.496	1.00	4.5	1	4.5		
10	动力费	元	1.363	1.00	1.36	1	1.36		
11	工业用真有效值万用表直/交流电压:0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~10A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~9999μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热电偶温度:-200~1090℃	台班	0.533	5.58	2.97	5.58	2.97		
12	机械费调整	元	14.863	1.00	14.86	1	14.86		
	小计				322.48		322.48		

单位工程人材机汇总表

工程名称:弱电工程

第3页 共3页

	合计				8466.46		8452.4		-14.06
--	----	--	--	--	---------	--	--------	--	--------