

## 采购内容及要求

### 一、采购清单

| 序号 | 采购内容                          | 最高限价（元）   |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | 雁塔校区北院、临潼校区骊山校园 11 栋建筑物消防设施设备 | 430000.00 |

### 二、技术参数

| 西安科技大学（雁塔校区北院 6 栋建筑+临潼校区 1-5#学生公寓）消防材料采购单 |               |              |    |     |                  |
|---|---------------|--------------|----|-----|------------------|
| 第一部分：西安科技大学雁塔校区北院 6 栋建筑消防材料采购单            |               |              |    |     |                  |
| 一、创新大楼：（15 层-26 层）                        |               |              |    |     |                  |
| 序号  | 名称            | 规格型号         | 单位 | 数量  | 备注               |
| 1   | 手提式干粉灭火器 4 公斤 | MF-ABCE4     | 具  | 145 | 含更换安装            |
| 2   | 应急灯           | AC220V、3W    | 盏  | 173 | 含设备拆除更换安装        |
| 3   | 双面吊装疏散指示灯     | AC220V、3W    | 盏  | 12  | 含设备拆除更换安装        |
| 4   | 疏散出口指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 25  | 含设备拆除更换安装        |
| 5   | 疏散左向指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 8   | 含设备拆除更换安装        |
| 6   | 疏散右向指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 6   | 含设备拆除更换安装        |
| 7   | 楼层标志灯         | AC220V、3W    | 盏  | 11  | 含设备拆除更换安装        |
| 8   | 有衬里消防水带       | 8-65-25      | 卷  | 97  | 含接扣              |
| 9   | 消防自救卷盘        | JPS0.8-19/20 | 个  | 97  | 含设备拆除更换安装        |
| 10  | 消火栓箱标识        | 1800*700     | 张  | 97  | 消火栓操作指南、灭火器操作指南等 |
| 11  | 防火门闭门器        |              | 对  | 48  |                  |
| 12  | 防火门顺序器        |              | 个  | 48  |                  |
| 13  | 防火门铭牌         |              | 个  | 48  |                  |

|    |         |              |   |     |       |
|----|---------|--------------|---|-----|-------|
| 14 | 电源线     | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 400 | 含线缆敷设 |
| 15 | JDG 管   | JDG 管 20     | 米 | 100 | 含配管   |
| 16 | 钢结构防火涂料 | 5 公斤         | 桶 | 1   |       |
| 17 | 排烟送风口标识 |              | 项 | 1   |       |

## 二、科技大楼（百脑汇 8 层-13 层）

| 序号 | 名称            | 规格型号               | 单位 | 数量  | 备注        |
|----|---------------|--------------------|----|-----|-----------|
| 1  | 手提式干粉灭火器 4 公斤 | MF-ABCE4           | 具  | 254 | 含更换安装     |
| 2  | 应急灯           | AC220V、3W          | 盏  | 185 | 含设备拆除更换安装 |
| 3  | 疏散出口指示灯       | AC220V、3W          | 盏  | 17  | 含设备拆除更换安装 |
| 4  | 疏散左向指示灯       | AC220V、3W          | 盏  | 60  | 含设备拆除更换安装 |
| 5  | 疏散右向指示灯       | AC220V、3W          | 盏  | 61  | 含设备拆除更换安装 |
| 6  | 楼层标志灯         | AC220V、3W          | 盏  | 24  | 含设备拆除更换安装 |
| 7  | 有衬里消防水带       | 8-65-25            | 卷  | 84  | 含接扣       |
| 8  | 消防自救卷盘        | JPS0.8-19/20       | 个  | 84  | 含设备拆除更换安装 |
| 9  | 消火栓箱标识        | 1800*700           | 张  | 84  |           |
| 10 | 防火门闭门器        |                    | 对  | 60  |           |
| 11 | 防火门顺序器        |                    | 个  | 30  |           |
| 12 | 防火门铭牌         |                    | 个  | 60  |           |
| 13 | 防火门维修         |                    | 樘  | 2   |           |
| 14 | 防火门更换         | GFM1524(1500*2400) | 樘  | 5   |           |
| 15 | 电源线           | WDZN-BYJ-2.5       | 米  | 400 | 含线缆敷设     |
| 16 | JDG 管         | JDG 管 20           | 米  | 100 | 含配管       |
| 17 | 钢结构防火涂料       | 5 公斤               | 桶  | 1   |           |
| 18 | 排烟送风口标识       |                    | 项  | 1   |           |

## 三、1 号教学楼

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|----|------|----|----|----|
|----|----|------|----|----|----|

|   |               |              |   |    |                  |
|---|---------------|--------------|---|----|------------------|
| 1 | 手提式干粉灭火器 4 公斤 | MF-ABCE4     | 具 | 70 | 含更换安装            |
| 2 | 手提式干粉灭火器 8 公斤 | MF-ABCE8     | 具 | 8  | 含更换安装            |
| 3 | 灭火器箱          | 2 位          | 个 | 30 |                  |
| 4 | 有衬里消防水带       | 8-65-25      | 卷 | 3  | 含接扣              |
| 5 | 消防自救卷盘        | JPS0.8-19/20 | 个 | 3  | 含设备拆除更换安装        |
| 6 | 消火栓箱标识        | 1800*700     | 张 | 3  | 消火栓操作指南、灭火器操作指南等 |

#### 四、2号教学楼

| 序号 | 名称            | 规格型号         | 单位 | 数量  | 备注        |
|----|---------------|--------------|----|-----|-----------|
| 1  | 手提式干粉灭火器 4 公斤 | MF-ABCE4     | 具  | 40  | 含更换安装     |
| 2  | 应急灯           | AC220V、3W    | 盏  | 33  | 含设备拆除更换安装 |
| 3  | 双面吊装疏散指示灯     | AC220V、3W    | 盏  | 10  | 含设备拆除更换安装 |
| 4  | 安全出口吊装指示灯     | AC220V、3W    | 盏  | 3   | 含设备拆除更换安装 |
| 5  | 疏散出口指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 8   | 含设备拆除更换安装 |
| 6  | 疏散左向指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 8   | 含设备拆除更换安装 |
| 7  | 疏散右向指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 21  | 含设备拆除更换安装 |
| 8  | 楼层标志灯         | AC220V、3W    | 盏  | 21  | 含设备拆除更换安装 |
| 9  | 电源线           | WDZN-BYJ-2.5 | 米  | 400 | 含线缆敷设     |
| 10 | JDG 管         | JDG 管 20     | 米  | 100 | 含配管       |
| 11 | 钢结构防火涂料       | 5 公斤         | 桶  | 1   |           |

#### 五、3号教学楼

| 序号 | 名称            | 规格型号      | 单位 | 数量 | 备注        |
|----|---------------|-----------|----|----|-----------|
| 1  | 手提式干粉灭火器 4 公斤 | MF-ABCE4  | 具  | 40 | 含更换安装     |
| 2  | 应急灯           | AC220V、3W | 盏  | 39 | 含设备拆除更换安装 |

|    |           |              |   |     |           |
|----|-----------|--------------|---|-----|-----------|
| 3  | 双面吊装疏散指示灯 | AC220V、3W    | 盏 | 11  | 含设备拆除更换安装 |
| 4  | 安全出口吊装指示灯 | AC220V、3W    | 盏 | 3   | 含设备拆除更换安装 |
| 5  | 疏散出口指示灯   | AC220V、3W    | 盏 | 8   | 含设备拆除更换安装 |
| 6  | 疏散左向指示灯   | AC220V、3W    | 盏 | 8   | 含设备拆除更换安装 |
| 7  | 疏散右向指示灯   | AC220V、3W    | 盏 | 21  | 含设备拆除更换安装 |
| 8  | 楼层标志灯     | AC220V、3W    | 盏 | 10  | 含设备拆除更换安装 |
| 9  | 电源线       | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 400 | 含线缆敷设     |
| 10 | JDG 管     | JDG 管 20     | 米 | 100 | 含配管       |
| 11 | 钢结构防火涂料   | 5 公斤         | 桶 | 1   |           |

**六、4号教学楼**

| 序号 | 名称            | 规格型号         | 单位 | 数量  | 备注        |
|----|---------------|--------------|----|-----|-----------|
| 1  | 手提式干粉灭火器 4 公斤 | MF-ABCE4     | 具  | 40  | 含更换安装     |
| 2  | 应急灯           | AC220V、3W    | 盏  | 38  | 含设备拆除更换安装 |
| 3  | 双面吊装疏散指示灯     | AC220V、3W    | 盏  | 11  | 含设备拆除更换安装 |
| 4  | 安全出口吊装指示灯     | AC220V、3W    | 盏  | 3   | 含设备拆除更换安装 |
| 5  | 疏散出口指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 8   | 含设备拆除更换安装 |
| 6  | 疏散左向指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 8   | 含设备拆除更换安装 |
| 7  | 疏散右向指示灯       | AC220V、3W    | 盏  | 20  | 含设备拆除更换安装 |
| 8  | 楼层标志灯         | AC220V、3W    | 盏  | 10  | 含设备拆除更换安装 |
| 9  | 电源线           | WDZN-BYJ-2.5 | 米  | 400 | 含线缆敷设     |
| 10 | JDG 管         | JDG 管 20     | 米  | 100 | 含配管       |
| 11 | 钢结构防火涂料       | 5 公斤         | 桶  | 1   |           |

**第二部分：西安科技大学临潼校区 1-5#教学楼消防材料采购报价单**

**一、西安科技大学临潼校区 1#公寓消防改造**

| 序号 | 项目名称       | 规格型号      | 单位 | 数量 | 备注    |
|----|------------|-----------|----|----|-------|
| 1  | 应急照明灯      | 220V、8W   | 个  | 58 | 含拆除安装 |
| 2  | 疏散指示牌、安全出口 | 220V、3W   | 个  | 65 | 含拆除安装 |
| 3  | 消防水带、枪头    | 8-65-25   | 套  | 24 | 含更换安装 |
| 4  | 5kg 干粉灭火器  | MF-ABCE/5 | 具  | 48 | 含更换安装 |
| 5  | 灭火器箱       | 内装 2 具    | 个  | 24 | 含更换安装 |

## 二、西安科技大学临潼校区 2#公寓消防改造

| 序号 | 项目名称       | 规格型号      | 单位 | 数量 | 备注    |
|----|------------|-----------|----|----|-------|
| 1  | 应急照明灯      | 220V、8W   | 个  | 60 | 含拆除安装 |
| 2  | 疏散指示牌、安全出口 | 220V、3W   | 个  | 70 | 含拆除安装 |
| 3  | 消防水带、枪头    | 8-65-25   | 套  | 31 | 含更换安装 |
| 4  | 5kg 干粉灭火器  | MF-ABCE/5 | 具  | 48 | 含更换安装 |
| 5  | 灭火器箱       | 内装 2 具    | 个  | 24 | 含更换安装 |

## 三、西安科技大学临潼校区 3#公寓消防改造

| 序号 | 项目名称       | 规格型号      | 单位 | 数量 | 备注    |
|----|------------|-----------|----|----|-------|
| 1  | 应急照明灯      | 220V、8W   | 个  | 55 | 含拆除安装 |
| 2  | 疏散指示牌、安全出口 | 220V、3W   | 个  | 62 | 含拆除安装 |
| 3  | 消防水带、枪头    | 8-65-25   | 套  | 24 | 含更换安装 |
| 4  | 5kg 干粉灭火器  | MF-ABCE/5 | 具  | 48 | 含更换安装 |
| 5  | 灭火器箱       | 内装 2 具    | 个  | 24 | 含更换安装 |

## 四、西安科技大学临潼校区 4#公寓消防改造

| 序号 | 项目名称       | 规格型号    | 单位 | 数量 | 备注    |
|----|------------|---------|----|----|-------|
| 1  | 应急照明灯      | 220V、8W | 个  | 55 | 含拆除安装 |
| 2  | 疏散指示牌、安全出口 | 220V、3W | 个  | 62 | 含拆除安装 |
| 3  | 消防水带、枪头    | 8-65-25 | 套  | 24 | 含更换安装 |

| 4                            | 5kg 干粉灭火器  | MF-ABCE/5 | 具  | 48 | 含更换安装 |
|------------------------------|------------|-----------|----|----|-------|
| 5                            | 灭火器箱       | 内装 2 具    | 个  | 24 | 含更换安装 |
| <b>五、西安科技大学临潼校区 5#公寓消防改造</b> |            |           |    |    |       |
| 序号                           | 项目名称       | 规格型号      | 单位 | 数量 | 备注    |
| 1                            | 应急照明灯      | 220V、8W   | 个  | 56 | 含拆除安装 |
| 2                            | 疏散指示牌、安全出口 | 220V、3W   | 个  | 65 | 含拆除安装 |
| 3                            | 消防水带、枪头    | 8-65-25   | 套  | 24 | 含更换安装 |
| 4                            | 5kg 干粉灭火器  | MF-ABCE/5 | 具  | 48 | 含更换安装 |
| 5                            | 灭火器箱       | 内装 2 具    | 个  | 24 | 含更换安装 |

**备注:**

- (1) 所供货物需包含人工费、拆旧装新费用、运输等费用。
- (2) 所有灭火器摆放时需提前喷图（西安科技大学）字样。
- (3) 所更换原有消防设施、设备需经甲方同意后方可处置。

**三、其他要求**

1. 国家现行《建筑工程施工及验收规范》和相关技术规程；
2. 国家现行《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量及验收统一标准》；
3. GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范；
4. 7. GB51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准；
5. GB6246-2011 消防水带；
6. GB15090-2005 软管卷盘；
7. GB50877-2014 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范；
8. 项目所在地建设主管部门的标准、规范；
9. 项目所在地行业的标准、规范；
10. 所供货物需提供检测报告、合格证、中国国家强制性产品认证证书。

**四、样品要求**

**1、样品清单**

| 样品名称      | 数量 | 单位 |
|-----------|----|----|
| 应急灯具      | 2  | 个  |
| 消防水带      | 2  | 个  |
| 4 公斤干粉灭火器 | 2  | 个  |
| 5 公斤干粉灭火器 | 2  | 个  |

## 2、样品要求

- (1) 供应商所提供样品的相关信息，须与拟供货产品保持一致；实际交付货物亦必须与样品完全相符，否则不予安装。
- (2) 响应文件一同递交，逾期送达的或者未送达指定地点的，采购代理机构不予受理。
- (3) 样品包装有明确的生产厂家、生产地、生产日期及质保期等信息。
- (4) 谈判现场须对各供应商的样品进行拆验，各供应商须自行承担风险，不得追究任何一方责任。
- (5) 采购代理机构及评审小组不对样品进行封装且不支付所拆验样品的费用。
- (6) 投标时需携带样品各 2 份，成交后封样留存。待成交结果公示发布后，未成交单位需在 5 个工作日内领回样品，未及时领回的样品代理机构不负责保存。