

# 采购清单

采购单位	北京中医药大学孙思邈医院		备案函号	ZCSP-铜川市-2026-00028			
项目名称	北京中医药大学孙思邈医院甲状腺病院改造提升项目备用电源及相关配套采购						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 355,780.13			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	发电机	户外防水一体式柴油发电机组	154,211.26	1	台	154,211.26	额定功率 ≥250KW（备用功率 ≥280KW），380V/50Hz，±5%，三相四线制 配套组件 自带配出屏，含 ATS 自动转换开关（与机组功率匹配） 核心部件要求 发动机：≧国 III 排放标准 发电机：绝缘等级≧H 级，防护等级≧IP67 功能性能 1、支持自动 / 手动 / 远程启动（自动启动 ≤15 秒） 2、满油连续运行时间≧8 小时 3、具备过载、短路等多重保护功能 4、运行噪声≤75dB（距离机组 1 米处） 资料要求 提供产品合格证、出厂检测报告、技术说明书等全套资料
2	电缆桥架	电缆和桥架及配管	137,109.78	1	批	137,109.78	矿物绝缘电力电缆 NG-A-≥4×185+≥1×95 125.6m 无卤低烟阻燃电力电缆 WDZ-YJY23-≥4×185+≥1×95 16m 矿物绝缘电力电缆 NG-A-≥4×25+≥1×16 15.4m 控制电缆 KVV-≥4×1.5 59.02m 强电金属桥架 ≥300*200 42.32m 电气配管 ≥SC150 40.6m 电气配管 ≥SC32 30.3m 含电缆埋管敷设，长度为暂估，本项目为交钥匙工程，各潜在投标人自行勘测现场，中标后不再增项
3	厚钢板	辅料及其它	64,459.09	1	批	64,459.09	1、发电机组安装辅材：含与机组适配的预埋钢板（Q235B，厚度 ≥12mm）、固定螺栓（热镀锌防腐）、发电机底座、警戒护栏等 2、电缆敷设辅材：含电缆桥架、支架、接地跨接线及安装等 3、完成发电机组基础适配安装（含基础找平、固

							定)、电缆敷设、接线调试,管沟开挖及回填,确保系统正常运行
4							
5							