

工程名称：安康高新区入河排污口规范化建设项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1940538.11

（大写）：壹佰玖拾肆万零伍佰叁拾捌元壹角壹分

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）



王辉

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识牌设置工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1m内 3. 开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	24.7	45.23	1117.18
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:满足图纸设计及施工要求 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	16.12	34.36	553.88
3	030610004001	混凝土基础	[项目特征] 1. C25混凝土基础 300*300*500mm 2. 基座预埋件 3. 150厚砂垫层 4. 素土夯实,压实系数 $\geq 94\%$ [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 基座预埋 4. 垫层铺设	个	104	73.27	7620.08
4	050307008001	立式标志牌	[项目特征] 1. 材料种类、规格:2mm不锈钢板, 640*400mm 2. 立柱采用50*50不锈钢方钢管, H:1400mm 3. 喷字规格、颜色:绿底白字,具体内容详见图纸设计 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 镏字、喷字 4. 运输、安装 5. 刷油漆	块	52	1500.00	78000.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识牌设置工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	050307008002	挂式标志牌	[项目特征] 1. 材料种类、规格:2mm不锈钢板, 640*400mm 2. 4*20*20不锈钢方钢管边框 3. 喷字规格、颜色:绿底白字, 具体内容详见图纸设计 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 镡字、喷字 4. 运输、安装 5. 刷油漆	块	10	400.00	4000.00
合 计							91291.14

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：标识牌设置工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1m内 3. 开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1-1-7	34.42			6.47	4.34	45.23
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:满足图纸设计及施工要求 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	1-1-323	24.16		1.91	4.96	3.33	34.36
3	030610004001	混凝土基础	[项目特征] 1. C25混凝土基础300*300*500mm 2. 基座预埋件 3. 150厚砂垫层 4. 素土夯实, 压实系数≥94% [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 基座预埋 4. 垫层铺设	个	3-3-4 换;3-3-5;3-3-1 换	24.49	36.69	3.22	5.31	3.56	73.27

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：标识牌设置工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	050307008001	立式标志牌	[项目特征] 1. 材料种类、规格：2mm不锈钢板，640*400mm 2. 立柱采用50*50不锈钢方钢管，H：1400mm 3. 喷字规格、颜色：绿底白字，具体内容详见图纸设计 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 镡字、喷字 4. 运输、安装 5. 刷油漆	块	补子目1		1500				1500

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：标识牌设置工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	050307008002	挂式标志牌	[项目特征] 1. 材料种类、规格：2mm不锈钢板，640*400mm 2. 4*20*20不锈钢方钢管边框 3. 喷字规格、颜色：绿底白字，具体内容详见图纸设计 [工作内容] 1. 选料 2. 标志牌制作 3. 镨字、喷字 4. 运输、安装 5. 刷油漆	块	补子目2		400				400

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		付家河					731126.95
		排水管道出水口设计工程					264030.65
1	040101005001	挖淤泥、流砂	[项目特征] 1. 人工清理洞内淤泥装袋 2. 工程量据实结算 3. 运距: 暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 淤泥、流砂开挖 2. 装车、运输	m3	10.53	191.90	2020.71
2	04B003	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	10.53	20.16	212.28
3	040701005004	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位: 管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	100.18	2.63	263.47
4	010501001001	混凝土出水口硬化	[项目特征] 1. C30混凝土出水口硬化 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	45.54	541.44	24657.18
5	040406002001	现浇混凝土底板	[项目特征] 1. 混凝土强度及抗渗等级:C30 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	2.02	610.88	1233.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040303015001	混凝土八字翼墙、端墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土八字翼墙、端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	155.75	545.43	84950.72
7	010505017001	八字翼墙、端墙模板	[项目特征] 1. 部位：八字翼墙及端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	666.52	85.42	56934.14
8	040303016001	混凝土帽石	[项目特征] 1. C30混凝土帽石 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	53.63	559.34	29997.40
9	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ8 3. 部位:端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	3.603	5420.18	19528.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ12 3. 部位: 端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	5.193	4997.77	25953.42
11	011202002001	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 装饰抹灰类型: 水泥砂浆 2. 部位: 八字翼墙及端墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20cm 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m ²	289.17	63.21	18278.44
		入河排污口截污整治工程					467096.3
12	040101002004	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	94.3	45.23	4265.19
13	040101002009	机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	848.71	6.60	5601.49
14	040101002008	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: III类土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m ³	64	26.52	1697.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	040103001009	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 原土 2. 密实度: $\geq 90\%$ 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	844.33	34.36	29011.18
16	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂按5km 计入, 据实结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	36.03	18.72	674.48
17	04B006	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	36.03	20.16	726.36
18	040701005002	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位: 管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	211.45	2.63	556.11
19	040103001008	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 中粗砂 2. 密实度: $\geq 90\%$ 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	118.86	350.65	41678.26
20	040303002004	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	8.72	635.66	5542.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010501001007	基础垫层(包管道)	[项目特征] 1. 基础形式:C25混凝土 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	82.07	518.38	42543.45
22	040303002003	混凝土截水坎	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	0.09	572.16	51.49
23	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度:管底200mm回填中粗砂(另计) 2. 管道规格、等级:DN1000钢筋混凝土管 3. 连接形式:承插式 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验	m	54	873.52	47170.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂(另计) 2. 材质及规格:DN200PE 3. 连接形式:电熔连接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	125	176.17	22021.25
25	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:玻璃棉保温防护 2. 绝热厚度:80mm 3. 管道外径:DN200 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m ³	6.09	1133.43	6902.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010502031003	截污井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1700*2100mm 2. 垫层材料种类、厚度:150mmC20素混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 5. 井盖材质、规格:钢盖板 6. 内含拦污板 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	1	4902.52	4902.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	040504002002	检查井	[项目特征] 1. 种类:钢筋混凝土检查井 2. 规格:1500*1500*2500mm 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚C20素混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C30-P6混凝土 5. 盖板材质、规格:预制钢筋混凝土井环 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800预制混凝土井筒、Φ700铸铁井盖 7. 防坠装置品种及规格:承重能力不低于300kg 8. 踏步材质、规格:钢制爬梯 9. 具体详见设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	2	4073.24	8146.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	010903002001	检查井防水	[项目特征] 1. 检查井底板面、壁板迎水、背水面及面板底面均涂水泥基渗透结晶II型防水涂料 2. 厚度：1mm厚 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺布、喷涂防水层	m ²	30.06	32.81	986.27
29	040501001003	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级：DN800钢筋混凝土管 2. 连接形式：平接企口 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接	m	29	262.68	7617.72
30	040303002002	混凝土管基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	13.25	540.66	7163.75
31	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型：A型刚性防水套管 2. 材质：Q235B 3. 规格：DN300 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1	1551.30	1551.30

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:A型刚性防水套管 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN500 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	2	2776.42	5552.84
33	040901001009	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ6 3. 部位:截污井、50m³蓄水池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	2.932	5420.18	15891.97
34	040901001010	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ12 3. 部位:截污井、50m³蓄水池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	3.907	4997.77	19526.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	010502031006	30m³ 截污蓄水池	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土 2. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 3. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 4. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 5. 钢梯2套 6. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装(若有)	座	1	43448.49	43448.49
36	010902001002	30m³ 截污蓄水池顶板卷材防水	[项目特征] 1. 1:2水泥砂浆找平 2. 防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材 3. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	11.83	62.53	739.73

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	010502031004	50m ³ 蓄水池	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土 2. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 3. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 4. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 5. 钢梯2套 6. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装(若有)	座	1	70247.49	70247.49
38	010902001001	50m ³ 蓄水池顶板卷材防水	[项目特征] 1. 1:2水泥砂浆找平 2. 防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材 3. 搭接接缝处理、封边、收口	m ²	18.84	62.53	1178.07
39	040501001002	通风管	[项目特征] 1. 管道规格、等级:DN200钢筋混凝土管 2. 详见图集22S804 2. 连接形式:承插式 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接	m	8	129.43	1035.44

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	030601006001	超声波液位仪	[项目特征] 1. 详见图集22S804第199页 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	2	1870.65	3741.30
41	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:异径管 2. 材质及规格:Q235B、DN300*200 [工作内容] 1. 安装	个	1	1193.73	1193.73
42	040502008003	套管	[项目特征] 1. 材质、规格:Q235B, DN120, L=220 [工作内容] 1. 安装	个	2	86.22	172.44
43	040502008001	套管	[项目特征] 1. 材质、规格:Q235B, DN200, L=220 [工作内容] 1. 安装	个	3	86.22	258.66
44	040502008002	套管	[项目特征] 1. 材质、规格:Q235B, DN800, L=800 [工作内容] 1. 安装	个	1	689.74	689.74
45	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:钢制90°弯头 2. 材质及规格:Q235B, DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1	477.49	477.49
46	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:钢制90°弯头 2. 材质及规格:Q235B, DN200 [工作内容] 1. 安装	个	3	981.94	2945.82

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:钢制90°弯头 2. 材质及规格:Q235B, DN800 [工作内容] 1. 安装	个	1	2151.23	2151.23
48	040501003003	钢管	[项目特征] 1. 材质及规格:Q235B, DN150 [工作内容] 1. 管道铺设	m	2	94.03	188.06
49	040501003001	钢管	[项目特征] 1. 材质及规格:Q235B, DN200 [工作内容] 1. 管道铺设	m	19	136.74	2598.06
50	040501003002	钢管	[项目特征] 1. 材质及规格:Q235B, DN800 [工作内容] 1. 管道铺设	m	3	1659.62	4978.86
51	040501005006	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN150PE软管 [工作内容] 1. 管道铺设	m	2	109.76	219.52
52	040501005005	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN200PE软管 [工作内容] 1. 管道铺设	m	5	170.52	852.60

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	040501005007	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂、外包C25混凝土(另计) 2. 材质及规格:DN150PE 3. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	16	115.43	1846.88
54	030109001002	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:流量15m ³ /h, 扬程8-12m, 装机功率0.75-1.5kw 3. 暂定主材价2500.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1	4431.89	4431.89
55	030109001001	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:200m ³ /h, 装机功率18.5kw 3. 暂定主材价18000.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2	19931.89	39863.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	040801010001	落地式配电箱	[项目特征] 1. 规格:6000*1500*350mm [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地	台	1	4055.71	4055.71
		冉家河					386938.07
		排水管道出水口设计工程					123430.49
57	040701005005	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位:管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	62.79	2.63	165.14
58	010501001002	混凝土出水口硬化	[项目特征] 1. C30混凝土出水口硬化 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	6.1	541.44	3302.78
59	040303015002	混凝土八字翼墙、端墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土八字翼墙、端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	83.55	545.43	45570.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 17 页 共 39 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
60	010505017002	八字翼墙、端墙模板	[项目特征] 1. 部位：八字翼墙及端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	353.49	85.42	30195.12
61	040303016002	混凝土帽石	[项目特征] 1. C30混凝土帽石 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	29.21	559.34	16338.32
62	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ8 3. 部位：端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.958	5420.18	10612.71
63	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ12 3. 部位：端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	2.835	4997.77	14168.68

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
64	011202002002	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 装饰抹灰类型:水泥砂浆 2. 部位:八字翼墙及端墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级:20cm 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	48.68	63.21	3077.06
		入河排污口截污整治工程					263507.58
65	040101002005	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	60.86	45.23	2752.70
66	040101002010	机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	547.72	6.60	3614.95
67	040103001011	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	409.89	34.36	14083.82
68	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃土 2. 运距:暂按5km计入,据实结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	137.21	18.72	2568.57

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	04B007	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	137.21	20.16	2766.15
70	040103001013	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 密实度:≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	7.37	350.65	2584.29
71	040701005001	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位:基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	49.11	2.63	129.16
72	040303002005	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	7.36	635.66	4678.46
73	010501001004	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:C20混凝土 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.99	488.84	972.79

分部分项工程项目清单计价表

第 20 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
74	010501001006	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:C20 混凝土 2. 厚度:250mm [工作内容] 1. 混凝土输送、 浇筑、振捣、养 护 2. 其他材料的现 场拌和、铺设、 找平、压实	m3	1.82	488.84	889.69
75	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:混凝 土基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安 装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆 除 5. 清理模板粘结 物及模内杂物 6. 模板及支撑整 理、小修、堆放	m2	5.35	85.42	457.00
76	040303002006	混凝土截水坎	[项目特征] 1. 混凝土强度等 级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安 装、拆除 2. 混凝土浇捣、 养护	m3	0.13	572.16	74.38

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
77	040501005008	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂、外包C25混凝土(另计) 2. 材质及规格:DN150PE 3. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	13.5	115.43	1558.31
78	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂(另计) 2. 材质及规格:DN200UPVC管 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	23	65.36	1503.28

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
79	040504009001	10m ³ 化粪池	[项目特征] 1. 材质:PE, 壁厚10mm 2. 型号、规格:10m ³ 3. 尺寸:2100*4600mm 4. 具体内容详见设计 [工作内容] 1. 安装	座	1	15649.49	15649.49
80	040504002001	格栅池	[项目特征] 1. 规格:1000*3000mm 2. 垫层、基础材质及厚度:250mmC25混凝土垫层(另计) 3. 混凝土强度等级:C30P6抗渗混凝土 4. 盖板材质、规格:100mm混凝土预制盖板 5. 具体详见设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装	座	1	12649.49	12649.49
81	040501020001	1.4*1.5m混凝土渠道	[项目特征] 1. 150mm砂垫层 2. 150mmC25垫层 2. 混凝土强度等级:200mmC25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	54	898.31	48508.74

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
82	040501020002	0.7*0.5m混凝土渠道	[项目特征] 1. 150mm砂垫层 2. 150mmC25垫层 2. 混凝土强度等级:200mmC25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	5	396.69	1983.45
83	040901001007	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ6 3. 部位:湿地阀门井、液位调节井、三级沉淀池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9.416	5420.18	51036.41
84	040901001008	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ12 3. 部位:湿地阀门井、液位调节井、三级沉淀池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	8.08	4997.77	40381.98

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
85	040701007001	土工合成材料敷设	[项目特征] 1. 材料品种:复合防渗土工膜 2. 材料规格:600g/m ² [工作内容] 1. 裁剪、铺设、搭接	m ²	52.5	21.93	1151.33
86	040407019001	基槽抛铺碎石	[项目特征] 1. 20-40mm碎石310mm厚 2. 20-40mm碎石310mm厚 [工作内容] 1. 石料装运 2. 铺平石块	m ³	22.4	138.56	3103.74
87	040407019004	基槽抛铺混合基质	[项目特征] 1. 混合基质(钢渣、火山岩、沸石)310mm厚 [工作内容] 1. 石料装运 2. 铺平石块	m ³	11.2	59.45	665.84
88	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填土厚度:320mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填	m ³	9.6	68.91	661.54
89	050103012001	片植水生植物	[项目特征] 1. 种类:千屈草 2. 单位面积株数/种植覆盖率:25株/m ² 3. 2年养护期 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m ²	20.25	94.26	1908.77

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	010502031001	湿地阀门井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1600*1600*1900 2. 垫层材料种类、厚度:200mm砂垫层 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 5. 井盖材质、规格:钢盖板 6. C25混凝土支墩 7. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	1	3016.07	3016.07
91	040502005001	阀门	[项目特征] 1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN300 [工作内容] 1. 安装	个	1	1380.19	1380.19
92	040502006001	法兰	[项目特征] 1. 材质、规格:DN300 [工作内容] 1. 安装	副	1	729.69	729.69

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
93	010502031002	液位调节井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1600*1600*2100 2. 垫层材料种类、厚度:200mm砂垫层 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 5. 井盖材质、规格:钢盖板 6. 液位调节器安装 7. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	1	3016.07	3016.07

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	010502031005	三级沉淀池	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:6000*2000mm 2. 垫层材料种类、厚度:200mm厚C20混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗钢筋混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗钢筋混凝土 5. 井盖材质、规格:Φ700铸铁井盖 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	1	29799.00	29799.00

分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
95	010502031007	截污井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1500*2500mm 2. 垫层材料种类、厚度:200mmC20素混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6混凝土 5. 井盖材质、规格:Φ700铸铁井盖 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装	座	1	5300.34	5300.34
96	030109001005	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:流量15m ³ /h, 扬程10-12m, 装机功率0.75-1.1kw 3. 暂定主材价2000.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1	3931.89	3931.89
		其他区域					477677.68
		入河排污口通道疏通清理工程					90761.68

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
97	010102005001	挖淤泥流砂	[项目特征] 1. 人工清理淤泥装袋 2. 运距: 暂按5km计入, 据实结算 3. 暂定工程量 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 运输	m3	428	191.90	82133.20
98	04B005	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	428	20.16	8628.48
		排水管道出水口设计工程					70983.81
99	040701005006	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位: 管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	37.43	2.63	98.44
100	010501001003	混凝土出水口硬化	[项目特征] 1. C30混凝土出水口硬化 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.34	541.44	184.09
101	040303015003	混凝土八字翼墙、端墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30混凝土八字翼墙、端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护	m3	46	545.43	25089.78

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
102	010505017003	八字翼墙、端墙模板	[项目特征] 1. 部位：八字翼墙及端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	241.8	85.42	20654.56
103	040303016003	混凝土帽石	[项目特征] 1. C30混凝土帽石 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	14.45	559.34	8082.46
104	040901001005	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ8 3. 部位：端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.068	5420.18	5788.75
105	040901001006	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ12 3. 部位：端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.539	4997.77	7691.57

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	011202002003	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 装饰抹灰类型：水泥砂浆 2. 部位：八字翼墙及端墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级：20cm 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	24.83	63.21	1569.50
107	040303002001	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	2.45	635.66	1557.37
108	040601010001	混凝土渠道盖板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	0.2	1336.45	267.29
		入河排污口截污整治工程					315932.19
109	040101002006	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	45.48	45.23	2057.06
110	040101002011	机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	475.07	6.60	3135.46

分部分项工程项目清单计价表

第 32 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
111	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: III类土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	475.61	26.52	12613.18
112	040103001014	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 原土 2. 密实度: $\geq 90\%$ 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	610.05	34.36	20961.32
113	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 弃土 2. 运距: 暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	294.6	18.72	5514.91
114	04B008	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	294.6	20.16	5939.14
115	040701005007	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位: 基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	199.75	2.63	525.34
116	040103001015	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 中粗砂 2. 密实度: $\geq 90\%$ 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	29.96	350.65	10505.47

分部分项工程项目清单计价表

第 33 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
117	010501001005	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:C20混凝土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	25.35	488.84	12392.09
118	040303002008	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	47.95	635.66	30479.90
119	040303002007	混凝土截水坎	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	0.11	572.16	62.94

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
120	040501005009	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂、外包C25混凝土(另计) 2. 材质及规格:DN150PE 3. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	88	115.43	10157.84
121	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂(另计) 2. 材质及规格:DN110UPVC管 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	53	31.56	1672.68

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
122	040501005004	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂(另计) 2. 材质及规格:DN300UPVC管 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	20	91.51	1830.20
123	040501001004	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级:DN800钢筋混凝土管 2. 连接形式:平接企口 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接	m	4	262.68	1050.72
124	040303002009	混凝土管基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	1.83	540.66	989.41
125	040203007001	河岸混凝土硬化	[项目特征] 1. 120mm厚C20素混凝土 2. 100mm厚砂垫层 3. 原土夯实,压实度≥93% [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ²	235	96.52	22682.20

分部分项工程项目清单计价表

第 36 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
126	050307010001	砌石挡墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:最小毛石尺寸150-250mm,最大尺寸700-800mm [工作内容] 1. 石料加工 2. 砌石	m ³	203.45	548.88	111669.64
127	040303016004	挡墙压顶	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m ³	2.88	494.01	1422.75
128	040901001011	挡墙压顶钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ10 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.07	5420.18	379.41
129	040303015004	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ50PVC泄水孔,间隔2m布置,泄水孔后布置反滤包 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m ³	11.9	524.40	6240.36

分部分项工程项目清单计价表

第 37 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
130	040901001012	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: $\Phi 16$ [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.168	4997.77	5837.40
131	010902004001	排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格: 塑料排水管 DN50mm [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定	m	12.43	18.88	234.68
132	04B004	反滤包	[项目特征] 1. $600g/m^2$ 复合防渗土工膜 2. 20mm碎石 3. 10mm厚砂砾层 [工作内容] 1. 裁剪、铺设、搭接	个	9	20.00	180.00
133	040503002001	钢筋混凝土石墩	[项目特征] 1. C25混凝土墩, $\Phi 16@200$ 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 素土夯实(压实度 $\geq 93\%$) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	9.36	1074.84	10060.50
134	041001007001	拆除格宾石笼	[项目特征] 1. 拆除格宾石笼 2. 运距: 暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ³	45	208.32	9374.40

分部分项工程项目清单计价表

第 38 页 共 39 页

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
135	041001007002	拆除原有破损挡墙	[项目特征] 1. 拆除破损挡墙 2. 运距: 暂按5km 计入, 据实结算 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	80.75	208.32	16821.84
136	041001006001	拆除DN800混凝土管道	[项目特征] 1. 材质: 混凝土管 2. 管径: DN800 3. 运距: 暂按5km 计入, 据实结算 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	4	102.28	409.12
137	010502031008	截污井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸: 1500*2500mm 2. 垫层材料种类、厚度: 200mmC20素混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级: C30P6混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级: C30P6混凝土 5. 井盖材质、规格: Φ700铸铁井盖 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装	座	1	5300.34	5300.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
138	030109001006	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:流量15m ³ /h, 扬程25-30m, 装机功率3-4kw 3. 暂定主材价3500.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1	5431.89	5431.89
合 计							1595742.70

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		付家河									
		排水管道出水口设计工程									
1	040101005001	挖淤泥、流砂	[项目特征] 1. 人工清理洞内淤泥装袋 2. 工程量据实结算 3. 运距: 暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 淤泥、流砂开挖 2. 装车、运输	m3	1-1-38;1-1-291;1-1-307换	128.99	0.07	16.35	27.83	18.66	191.9
2	04B003	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	1-1-57;1-1-117	0.72	0.03	14.05	3.21	2.15	20.16
3	040701005004	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位: 管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	1-1-321	1.85		0.15	0.38	0.25	2.63

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010501001001	混凝土出水口硬化	[项目特征] 1. C30混凝土出水口硬化 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3-3-4 换	53.13	454.18	12.78	12.78	8.57	541.44
5	040406002001	现浇混凝土底板	[项目特征] 1. 混凝土强度及抗渗等级:C30 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3-3-4 换;3-3-5	77.52	487.09	16.05	18.09	12.13	610.88
6	040303015001	混凝土八字翼墙、端墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土八字翼墙、端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3-3-53	69.73	453.8		13.11	8.79	545.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	010505017001	八字翼墙、端墙模板	[项目特征] 1. 部位：八字翼墙及端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	3-3-96	38.03	21.41	10.28	9.4	6.3	85.42
8	040303016001	混凝土帽石	[项目特征] 1. C30混凝土帽石 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3-3-11	78.67	455.96		14.79	9.92	559.34
9	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类：热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ8 3. 部位：端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-4	1535.61	3363.2	28.55	295.02	197.8	5420.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ12 3. 部位: 端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-5	1322.38	3201.29	43	258.07	173.03	4997.77
11	011202002001	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 装饰抹灰类型: 水泥砂浆 2. 部位: 八字翼墙及端墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20cm 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	借12-2	39.3	10.5	0.78	7.56	5.07	63.21
		入河排污口截污整治工程									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	040101002004	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-7	34.42			6.47	4.34	45.23
13	040101002009	机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-230	0.36		4.49	1.05	0.7	6.6
14	040101002008	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:III类土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-231;1-1-7	17.39		2.68	3.86	2.59	26.52
15	040103001009	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	1-1-323	24.16		1.91	4.96	3.33	34.36
16	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃土 2. 运距:暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1-1-291;1-1-305 换	0.36	0.07	13.31	2.98	2	18.72

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
17	04B006	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	1-1-57;1-1-17	0.72	0.03	14.05	3.21	2.15	20.16
18	040701005002	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位：管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	1-1-321	1.85		0.15	0.38	0.25	2.63
19	040103001008	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格：中粗砂 2. 密实度：≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	5-1-15	95.38	222.68	1.92	18.36	12.31	350.65
20	040303002004	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	借1-9-144 换	134.13	457.29	1.54	25.56	17.14	635.66

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	010501001007	基础垫层（包管道）	[项目特征] 1. 基础形式:C25混凝土 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5-1-6 换	60.19	439.28		11.32	7.59	518.38
22	040303002003	混凝土截水坎	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	5-1-18 换	119.84	414.67		22.54	15.11	572.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1. 垫层材质及厚度：管底200mm回填中粗砂（另计） 2. 管道规格、等级：DN1000钢筋混凝土管 3. 连接形式：承插式 4. 管道检验及试验要求：闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 管道铺设、接口连接 3. 管道检验及试验	m	5-1-33;5-1-8 18	166.06	604.16	37.46	39.41	26.43	873.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂（另计） 2. 材质及规格:DN200PE 3. 连接形式:电熔连接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	5-1-335;5-1-871	11.06	160.71	0.68	2.23	1.49	176.17
25	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:玻璃棉保温防护 2. 绝热厚度:80mm 3. 管道外径:DN200 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m3	借12-10-56	465.95	470.9	36.78	95.66	64.14	1133.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	010502031003	截污井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1700*2100mm 2. 垫层材料种类、厚度:150mmC20素混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 5. 井盖材质、规格:钢盖板 6. 内含拦污板 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	5-3-118	1329.05	3098.61	42.02	259.11	173.73	4902.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 11 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
27	040504002002	检查井	[项目特征] 1. 种类:钢筋混凝土检查井 2. 规格:1500*1500*2500mm 3. 垫层、基础材质及厚度:200厚C20素混凝土垫层 4. 混凝土强度等级:C30-P6混凝土 5. 盖板材质、规格:预制钢筋混凝土井环 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ800预制混凝土井筒、Φ700铸铁井盖 7. 防坠装置品种及规格:承重能力不低于300kg 8. 踏步材质、规格:钢制爬梯 9. 具体详见设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防坠装置安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水 9. 防腐	座	5-3-133	1522.72	2016.68	40.65	295.24	197.95	4073.24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	010903002001	检查井防水	[项目特征] 1. 检查井底板面、壁板迎水、背水面及面板底面均涂水泥基渗透结晶II型防水涂料 2. 厚度：1mm厚 [工作内容] 1. 刷基层处理剂 2. 铺布、喷涂防水层	m ²	6-1-223	6.92	23.72		1.3	0.87	32.81
29	040501001003	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级：DN800钢筋混凝土管 2. 连接形式：平接企口 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接	m	5-1-42	35.96	201.11	10.49	9.05	6.07	262.68
30	040303002002	混凝土管基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	5-1-18	95.87	414.67		18.03	12.09	540.66

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 13 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	031301009005	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:A型刚性防水套管 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN300 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	借8-7-37	672.11	569.05	72.53	142.24	95.37	1551.3
32	031301009006	套管	[项目特征] 1. 名称、类型:A型刚性防水套管 2. 材质:Q235B 3. 规格:DN500 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	借8-7-41	1026.32	1232.55	142.96	224.24	150.35	2776.42

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 14 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
33	040901001009	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ6 3. 部位: 截污井、50m³ 蓄水池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-4	1535.61	3363.2	28.55	295.02	197.8	5420.18
34	040901001010	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ12 3. 部位: 截污井、50m³ 蓄水池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-5	1322.38	3201.29	43	258.07	173.03	4997.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 15 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	010502031006	30m³ 截污蓄水 池	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土 2. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 3. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 4. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 5. 钢梯2套 6. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	5-3-516;5-3-514	644.85	41500	806.64	297.52	199.48	43448.49

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 16 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
36	010902001002	30m³ 截污蓄水池顶板卷材防水	[项目特征] 1. 1:2水泥砂浆找平 2. 防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材 3. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	借9-30;借11-16	17.13	38.86	0.85	3.41	2.28	62.53

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 17 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
37	010502031004	50m³ 蓄水池	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土 2. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 3. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 4. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗混凝土 5. 钢梯2套 6. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆抹面 5. 刷防护材料 6. 井盖安装（若有）	座	5-3-516;5-3-516;5-3-514	1074.76	67000	1344.4	495.86	332.47	70247.49

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 18 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
38	010902001001	50m³ 蓄水池顶板卷材防水	[项目特征] 1. 1:2水泥砂浆找平 2. 防水卷材 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材 3. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	借9-30;借11-16	17.13	38.86	0.85	3.41	2.28	62.53
39	040501001002	通风管	[项目特征] 1. 管道规格、等级:DN200钢筋混凝土管 2. 详见图集22S804 2. 连接形式:承插式 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接	m	5-1-26	33.6	70.77	10.63	8.64	5.79	129.43
40	030601006001	超声波液位仪	[项目特征] 1. 详见图集22S804第199页 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	套	借2-6-602	1201.58	34.71	188.19	267.09	179.08	1870.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 19 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
41	040502002001	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:异径管 2. 材质及规格:Q235B、DN300*200 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-293	167.66	938.49	25.57	37.12	24.89	1193.73
42	040502008003	套管	[项目特征] 1. 材质、规格:Q235B, DN120, L=220 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-697	34.68	40.43	0.15	6.56	4.4	86.22
43	040502008001	套管	[项目特征] 1. 材质、规格:Q235B, DN200, L=220 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-697	34.68	40.43	0.15	6.56	4.4	86.22
44	040502008002	套管	[项目特征] 1. 材质、规格:Q235B, DN800, L=800 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-697	277.47	323.48	1.19	52.44	35.16	689.74

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 20 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
45	040502002006	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:钢制90°弯头 2. 材质及规格:Q235B, DN150 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-286	116.72	295.04	21.29	26.6	17.84	477.49
46	040502002004	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:钢制90°弯头 2. 材质及规格:Q235B, DN200 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-287	106.84	817.69	17.47	23.91	16.03	981.94
47	040502002005	钢管管件	[项目特征] 1. 种类:钢制90°弯头 2. 材质及规格:Q235B, DN800 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-314	495.68	1350.54	109.38	117.11	78.52	2151.23
48	040501003003	钢管	[项目特征] 1. 材质及规格:Q235B, DN150 [工作内容] 1. 管道铺设	m	5-1-110	24.02	59.45	2.21	5	3.35	94.03

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 21 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
49	040501003001	钢管	[项目特征] 1. 材质及规格:Q235B, DN200 [工作内容] 1. 管道铺设	m	5-1-111	26.1	98.75	2.7	5.5	3.69	136.74
50	040501003002	钢管	[项目特征] 1. 材质及规格:Q235B, DN800 [工作内容] 1. 管道铺设	m	5-1-131	88.86	1514.44	20.81	21.26	14.25	1659.62
51	040501005006	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN150PE软管 [工作内容] 1. 管道铺设	m	5-1-334	6.58	100.38	0.54	1.35	0.91	109.76
52	040501005005	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN200PE软管 [工作内容] 1. 管道铺设	m	5-1-335	7.68	159.5	0.68	1.59	1.07	170.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 22 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
53	040501005007	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂、外包C25混凝土(另计) 2. 材质及规格:DN150PE 3. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	5-1-334;5-1-871	9.97	101.59	0.54	1.99	1.34	115.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 23 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
54	030109001002	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:流量15m³/h, 扬程8-12m, 装机功率0.75-1.5kw 3. 暂定主材价2500.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	借1-8-1	1342.06	2578.03	66.08	266.82	178.9	4431.89
55	030109001001	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:200m³/h, 装机功率18.5kw 3. 暂定主材价18000.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	借1-8-1	1342.06	18078.03	66.08	266.82	178.9	19931.89

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 24 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
56	040801010001	落地式配电箱	[项目特征] 1. 规格:6000*1500*350mm [工作内容] 1. 基础浇筑 2. 基础型钢制作、安装 3. 本体安装、调试 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷（喷）油漆 7. 接地	台	借4-2-78	283.54	3519.05	120.18	79.58	53.36	4055.71
		冉家河									
		排水管道出水口设计工程									
57	040701005005	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位：管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	1-1-321	1.85		0.15	0.38	0.25	2.63
58	010501001002	混凝土出水口硬化	[项目特征] 1. C30混凝土出水口硬化 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3-3-4 换	53.13	454.18	12.78	12.78	8.57	541.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 25 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
59	040303015002	混凝土八字翼墙、端墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土八字翼墙、端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3-3-53	69.73	453.8		13.11	8.79	545.43
60	010505017002	八字翼墙、端墙模板	[项目特征] 1. 部位：八字翼墙及端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	3-3-96	38.03	21.41	10.28	9.4	6.3	85.42
61	040303016002	混凝土帽石	[项目特征] 1. C30混凝土帽石 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3-3-11	78.67	455.96		14.79	9.92	559.34

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 26 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
62	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ8 3. 部位: 端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-4	1535.61	3363.2	28.55	295.02	197.8	5420.18
63	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ12 3. 部位: 端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-5	1322.38	3201.29	43	258.07	173.03	4997.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 27 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
64	011202002002	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 装饰抹灰类型：水泥砂浆 2. 部位：八字翼墙及端墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级：20cm 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	借12-2	39.3	10.5	0.78	7.56	5.07	63.21
		入河排污口截污整治工程									
65	040101002005	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-7	34.42			6.47	4.34	45.23
66	040101002010	机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别：综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-230	0.36		4.49	1.05	0.7	6.6

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 28 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
67	040103001011	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	1-1-323	24.16		1.91	4.96	3.33	34.36
68	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃土 2. 运距:暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1-1-291;1-1-305 换	0.36	0.07	13.31	2.98	2	18.72
69	04B007	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	1-1-57;1-1-17	0.72	0.03	14.05	3.21	2.15	20.16
70	040103001013	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 密实度:≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	5-1-15	95.38	222.68	1.92	18.36	12.31	350.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 29 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
71	040701005001	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位：基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	1-1-321	1.85		0.15	0.38	0.25	2.63
72	040303002005	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	借1-9-144 换	134.13	457.29	1.54	25.56	17.14	635.66
73	010501001004	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式：C20混凝土 2. 厚度：150mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5-1-6 换	60.19	409.74		11.32	7.59	488.84

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 30 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
74	010501001006	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:C20混凝土 2. 厚度:250mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5-1-6 换	60.19	409.74		11.32	7.59	488.84
75	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:混凝土基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3-3-96	38.03	21.41	10.28	9.4	6.3	85.42
76	040303002006	混凝土截水坎	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	5-1-18 换	119.84	414.67		22.54	15.11	572.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 31 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
77	040501005008	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂、外包C25混凝土(另计) 2. 材质及规格:DN150PE 3. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	5-1-334;5-1-871	9.97	101.59	0.54	1.99	1.34	115.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 32 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
78	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂(另计) 2. 材质及规格:DN200UPVC管 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	5-1-294	25.39	32		4.77	3.2	65.36
79	040504009001	10m³化粪池	[项目特征] 1. 材质:PE, 壁厚10mm 2. 型号、规格:10m³ 3. 尺寸:2100*4600mm 4. 具体内容详见设计 [工作内容] 1. 安装	座	5-3-514	214.95	15000	268.88	99.17	66.49	15649.49

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 33 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
80	040504002001	格栅池	[项目特征] 1. 规格:1000*3000 mm 2. 垫层、基础材质及厚度:250mmC25混凝土垫层（另计） 3. 混凝土强度等级:C30P6抗渗混凝土 4. 盖板材质、规格:100mm混凝土预制盖板 5. 具体详见设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 井筒、井圈、井盖安装 5. 盖板安装	座	5-3-514	214.95	12000	268.88	99.17	66.49	12649.49

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 34 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
81	040501020001	1. 4*1.5m混凝土渠道	[项目特征] 1. 150mm砂垫层 2. 150mmC25垫层 2. 混凝土强度等级:200mmC25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	5-1-9;5-1-6换;5-1-605;5-4-3	310.38	479.22	8.21	60.16	40.34	898.31
82	040501020002	0.7*0.5m混凝土渠道	[项目特征] 1. 150mm砂垫层 2. 150mmC25垫层 2. 混凝土强度等级:200mmC25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 防水、止水 4. 混凝土构件场内运输 5. 防腐	m	5-1-9;5-1-6换;5-1-605;5-4-3	128.15	223.83	3.26	24.81	16.64	396.69

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 35 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
83	040901001007	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ6 3. 部位: 湿地阀门井、液位调节井、三级沉淀池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-4	1535.61	3363.2	28.55	295.02	197.8	5420.18
84	040901001008	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ12 3. 部位: 湿地阀门井、液位调节井、三级沉淀池 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-5	1322.38	3201.29	43	258.07	173.03	4997.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 36 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
85	040701007001	土工合成材料铺设	[项目特征] 1. 材料品种:复合防渗土工膜 2. 材料规格:600g/m ² [工作内容] 1. 裁剪、铺设、搭接	m2	7-1-8	2.79	15.92	1.72	0.9	0.6	21.93
86	040407019001	基槽抛铺碎石	[项目特征] 1. 20-40mm碎石310mm厚 2. 20-40mm碎石310mm厚 [工作内容] 1. 石料装运 2. 铺平石块	m3	2-1-56 换	0.94	122.49	10.87	2.55	1.71	138.56
87	040407019004	基槽抛铺混合基质	[项目特征] 1. 混合基质（钢渣、火山岩、沸石）310mm厚 [工作内容] 1. 石料装运 2. 铺平石块	m3	2-1-56 换	0.94	43.38	10.87	2.55	1.71	59.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 37 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
88	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求：种植土 2. 回填土厚度：320mm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填	m3	借1-63	27.01	33.41		5.08	3.41	68.91
89	050103012001	片植水生植物	[项目特征] 1. 种类：千屈草 2. 单位面积株数/种植覆盖率：25株/m ² 3. 2年养护期 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	借1-499	13.3	76.78		2.5	1.68	94.26

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 38 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
90	010502031001	湿地阀门井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1600*1600*1900 2. 垫层材料种类、厚度:200mm砂垫层 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 5. 井盖材质、规格:钢盖板 6. C25混凝土支墩 7. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	5-3-335 换	743.73	1981.35	42.02	149.04	99.93	3016.07
91	040502005001	阀门	[项目特征] 1. 种类:闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁DN300 [工作内容] 1. 安装	个	5-2-589	188.52	1004.15	93.99	55.99	37.54	1380.19

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 39 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
92	040502006001	法兰	[项目特征] 1. 材质、规格:DN300 [工作内容] 1. 安装	副	5-2-640	245.04	345.83	45.31	55.98	37.53	729.69
93	010502031002	液位调节井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1600*1600*2100 2. 垫层材料种类、厚度:200mm砂垫层 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30S6F200抗渗混凝土 5. 井盖材质、规格:钢盖板 6. 液位调节器安装 7. 具体详见设计 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	5-3-335 换	743.73	1981.35	42.02	149.04	99.93	3016.07

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 40 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
94	010502031005	三级沉淀池	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:6000*2000mm 2. 垫层材料种类、厚度:200mm厚C20混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗钢筋混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6抗渗钢筋混凝土 5. 井盖材质、规格:Φ700铸铁井盖 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装(若有)	座	5-3-516	429.9	28500	537.76	198.35	132.99	29799

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 41 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
95	010502031007	截污井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1500*2500mm 2. 垫层材料种类、厚度:200mmC20素混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6混凝土 5. 井盖材质、规格:Φ700铸铁井盖 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装	座	5-3-336	1452.86	3260.31	95.8	294.15	197.22	5300.34

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 42 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
96	030109001005	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:流量15m³/h, 扬程10-12m, 装机功率0.75-1.1kw 3. 暂定主材价2000.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	借1-8-1	1342.06	2078.03	66.08	266.82	178.9	3931.89
		其他区域									
		入河排污口通道疏通清理工程									
97	010102005001	挖淤泥流砂	[项目特征] 1. 人工清理淤泥装袋 2. 运距:暂按5km计入, 据实结算 3. 暂定工程量 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 运输	m3	1-1-38;1-1-291;1-1-307 换	128.99	0.07	16.35	27.83	18.66	191.9

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 43 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
98	04B005	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	1-1-57;1-1-17	0.72	0.03	14.05	3.21	2.15	20.16
		排水管道出水口设计工程									
99	040701005006	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位：管底基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	1-1-321	1.85		0.15	0.38	0.25	2.63
100	010501001003	混凝土出水口硬化	[项目特征] 1. C30混凝土出水口硬化 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3-3-4 换	53.13	454.18	12.78	12.78	8.57	541.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 44 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
101	040303015003	混凝土八字翼墙、端墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30混凝土八字翼墙、端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3-3-53	69.73	453.8		13.11	8.79	545.43
102	010505017003	八字翼墙、端墙模板	[项目特征] 1. 部位：八字翼墙及端墙 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	3-3-96	38.03	21.41	10.28	9.4	6.3	85.42
103	040303016003	混凝土帽石	[项目特征] 1. C30混凝土帽石 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	3-3-11	78.67	455.96		14.79	9.92	559.34

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 45 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
104	040901001005	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ8 3. 部位: 端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-4	1535.61	3363.2	28.55	295.02	197.8	5420.18
105	040901001006	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类: 热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格: Φ12 3. 部位: 端墙、翼墙、帽石 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-5	1322.38	3201.29	43	258.07	173.03	4997.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 46 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
106	011202002003	水泥砂浆抹面	[项目特征] 1. 装饰抹灰类型：水泥砂浆 2. 部位：八字翼墙及端墙 3. 各层厚度、材料种类及强度等级：20cm 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰	m2	借12-2	39.3	10.5	0.78	7.56	5.07	63.21
107	040303002001	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	借1-9-144 换	134.13	457.29	1.54	25.56	17.14	635.66
108	040601010001	混凝土渠道盖板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	6-1-77 换;6-3-25	529.35	615.24	18.73	103.64	69.49	1336.45

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 47 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		入河排污口截污整治工程									
109	040101002006	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-7	34.42			6.47	4.34	45.23
110	040101002011	机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-230	0.36		4.49	1.05	0.7	6.6
111	040101002007	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:III类土 2. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1-1-231;1-1-7	17.39		2.68	3.86	2.59	26.52
112	040103001014	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:原土 2. 密实度:≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	1-1-323	24.16		1.91	4.96	3.33	34.36

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 48 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
113	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:弃土 2. 运距:暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1-1-291;1-1-305 换	0.36	0.07	13.31	2.98	2	18.72
114	04B008	渣土处置	[项目特征] 1. 弃渣场渣土处置、消纳、平整 [工作内容] 1. 渣土处置、消纳、平整等	m3	1-1-57;1-1-17	0.72	0.03	14.05	3.21	2.15	20.16
115	040701005007	沟槽、基坑夯实	[项目特征] 1. 部位:基础夯实 [工作内容] 1. 压实	m2	1-1-321	1.85		0.15	0.38	0.25	2.63
116	040103001015	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 密实度:≥90% 3. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	5-1-15	95.38	222.68	1.92	18.36	12.31	350.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 49 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
117	010501001005	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:C20混凝土 2. 厚度:300mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5-1-6 换	60.19	409.74		11.32	7.59	488.84
118	040303002008	混凝土包管	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	借1-9-144 换	134.13	457.29	1.54	25.56	17.14	635.66
119	040303002007	混凝土截水坎	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	5-1-18 换	119.84	414.67		22.54	15.11	572.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 50 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
120	040501005009	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂、外包C25混凝土（另计） 2. 材质及规格:DN150PE 3. 连接形式:对接熔接 4. 管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	5-1-334;5-1-871	9.97	101.59	0.54	1.99	1.34	115.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 51 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
121	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂（另计） 2. 材质及规格:DN110UPVC管 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	5-1-291	10.29	18.03		1.94	1.3	31.56

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 52 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
122	040501005004	塑料管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:管底150mm回填中粗砂(另计) 2. 材质及规格:DN300UPVC管 3. 连接形式:承插式橡胶圈接口 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	5-1-295	30.33	51.66		5.7	3.82	91.51
123	040501001004	混凝土管	[项目特征] 1. 管道规格、等级:DN800钢筋混凝土管 2. 连接形式:平接企口 [工作内容] 1. 管道铺设、接口连接	m	5-1-42	35.96	201.11	10.49	9.05	6.07	262.68

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 53 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
124	040303002009	混凝土管基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	5-1-18	95.87	414.67		18.03	12.09	540.66
125	040203007001	河岸混凝土硬化	[项目特征] 1. 120mm厚C20素混凝土 2. 100mm厚砂垫层 3. 原土夯实，压实度≥93% [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	2-1-82 换;2-3-47 换	20.81	69.18		3.91	2.62	96.52
126	050307010001	砌石挡墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:最小毛石尺寸150-250mm，最大尺寸700-800mm [工作内容] 1. 石料加工 2. 砌石	m3	3-5-13	224.69	209.53	32.29	49.31	33.06	548.88

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 54 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
127	040303016004	挡墙压顶	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	3-3-55	26.44	459.27		4.97	3.33	494.01
128	040901001011	挡墙压顶钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ10 4. 工程量据实结算 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-4	1535.61	3363.2	28.55	295.02	197.8	5420.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 55 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
129	040303015004	混凝土挡墙墙身	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格:Φ50PVC泄水孔,间隔2m布置,泄水孔后布置反滤包 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 泄水孔制作、安装 4. 滤水层铺筑 5. 沉降缝	m3	3-3-53 换	69.73	432.77		13.11	8.79	524.4
130	040901001012	构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类:热轧带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ16 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	9-1-5	1322.38	3201.29	43	258.07	173.03	4997.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 56 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
131	010902004001	排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:塑料排水管DN50mm [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定	m	3-8-44	10.54	5.03		1.98	1.33	18.88
132	04B004	反滤包	[项目特征] 1. 600g/m ² 复合防渗土工膜 2. 20mm碎石 3. 10mm厚砂砾层 [工作内容] 1. 裁剪、铺设、搭接	个	补子目1		20				20
133	040503002001	钢筋混凝土石墩	[项目特征] 1. C25混凝土墩, Φ16@200 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 素土夯实(压实度≥93%) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ³	3-3-9 换;9-1-5	222.04	776.78	4.59	42.76	28.67	1074.84

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 57 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
134	041001007001	拆除格宾石笼	[项目特征] 1. 拆除格宾石笼 2. 运距:暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	10-1-61	158.52			29.81	19.99	208.32
135	041001007002	拆除原有破损挡墙	[项目特征] 1. 拆除破损挡墙 2. 运距:暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m3	10-1-61	158.52			29.81	19.99	208.32
136	041001006001	拆除DN800混凝土管道	[项目特征] 1. 材质:混凝土管 2. 管径:DN800 3. 运距:暂按5km计入, 据实结算 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	10-1-40	25.98		49.92	15.79	10.59	102.28

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：检查井设置工程

专业/标段：市政工程

第 58 页 共 58 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
137	010502031008	截污井	[项目特征] 1. 井、池净空尺寸:1500*2500mm 2. 垫层材料种类、厚度:200mmC20素混凝土 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6混凝土 4. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:C30P6混凝土 5. 井盖材质、规格:Φ700铸铁井盖 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 井盖安装	座	5-3-336	1452.86	3260.31	95.8	294.15	197.22	5300.34
138	030109001006	切碎式潜水泵	[项目特征] 1. 名称:切碎式潜水泵 2. 规格:流量15m³/h, 扬程25-30m, 装机功率3-4kw 3. 暂定主材价3500.00元/台 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	借1-8-1	1342.06	3578.03	66.08	266.82	178.9	5431.89

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

