

最终磋商报价

(一) 报价表

项目名称：平利县城关镇沙河村四组河堤项目(一期)

项目编号：JCZC-2026-022

投标人名称	投标总报价（元）	工期	质量标准
陕西中宏盛昌建设有限公司	大写：陆拾肆万零叁佰陆拾元整 小写：640360.00	自合同签订之日起30日历天完成本项目	合格，须符合国家相关政策执行标准

注：报价精确到小数点后两位。

投标人：陕西中宏盛昌建设有限公司（投标人公章）

法定代表人：杨翠初（法定代表人私章）



日期：2026年03月17日

投 标 总 价

平利县城关镇沙河村四组河堤项目(一期) (项目名称) (标段名称)

合同编号: _____

投标总价人民币(大写): 陆拾肆万零叁佰陆拾元整

(¥): 640360 _____ 元

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：平利县城关镇沙河村四组河堤项目(一期) (项目名称) _____ (标段名称)

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	平利县城关镇沙河村四组河堤项目(一期)	m				
第一部分	建筑工程				601669.19	
1	YK0+000-YK0+020	m			57600.39	
1.1	砂砾石开挖	m ³	276	7.54	2081.04	
1.2	开挖料利用回填(人机配合4:6)	m ³	259	9.81	2540.79	
1.3	C15埋石砼基础(埋石率20%)	m ³	45	409.97	18448.65	
1.4	M7.5浆砌石堤身	m ³	72.6	424.71	30833.95	
1.5	反滤包	个	12	20.45	245.4	
1.6	Φ75pvc排水管	m	13.8	11.97	165.19	
1.7	钢模板	m ²	60	48.07	2884.2	
1.8	C25砼压顶(厚5cm)	m ³	0.6	445.3	267.18	
1.9	聚乙烯泡沫板伸缩缝	m ²	6.63	20.21	133.99	
2	YK0+020-YK0+180	m			544068.8	
2.1	砂砾石开挖	m ³	2402	7.54	18111.08	
2.2	开挖料利用回填(人机配合4:6)	m ³	1801.5	9.81	17672.72	
2.3	C15埋石砼基础(埋石率20%)	m ³	360	409.97	147589.2	
2.4	M7.5浆砌石堤身	m ³	782.6	424.71	332378.05	
2.5	反滤包	个	107	20.45	2188.15	
2.6	Φ75pvc排水管	m	115	11.97	1376.55	
2.7	钢模板	m ²	480	48.07	23073.6	
2.8	聚乙烯泡沫板伸缩缝	m ²	83.1	20.21	1679.45	
第四部分	施工临时工程				38690.81	
1	施工导流工程	m ³	650	5.96	3874	
2	河道平整	m ³	500	3.45	1725	
3	施工安全生产专项	%	2.5	601669.19	15041.73	
4	其他施工临时工程	%	3	601669.19	18050.08	
	合 计				640360.00	

工程单价计算表

单价名称：C15埋石砼基础（埋石率20%）

单价编号：3

定额编号：040180+040322*0.8237+040339*0.8237

定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			26961.23
(一)	基本直接费	元			25447.13
1	人工费	元			4673.05
	技工	工日	42.04	75	3152.65
	普工	工日	30.41	50	1520.41
2	材料费	元			19517.62
	块石	m ³	33.39	50	1669.46
	水	m ³	119.96	2.77	332.29
	纯混凝土 C15 水泥强度32.5 2级配 水灰比0.60 卵换碎 粗换中	m ³	82.37	207.28	17074.34
	零星材料费	%	3.15	1906.82	60.01
	其他材料费	%	2	19076.09	381.52
3	施工机械使用费	元			1256.46
	胶轮车	台班	9.84	4.03	39.67
	强制式砼搅拌机 出料1m ³ 进料1500~1600L	台班	0.67	518.95	346.24
	振捣器 插入式1.1kW	台班	3.29	10.21	33.6
	风（砂）水枪 耗风量2~6（m ³ /min）	台班	3.24	145.09	470.31
	机动翻斗车 载重量1t	台班	2.08	135.46	282.29
	其他机械费	%	9.48	889.82	84.35
(二)	其他直接费	%	5.95	25447.13	1514.1
二	间接费	%	7	26961.23	1887.29
三	利润	%	5	28848.52	1442.43
四	价差	元			7321.06
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			7321.06
	块石	m ³	33.39	64.72	2160.95
	中砂	m ³	47.06	109.65	5160.11
五	税金	%	9	37612.01	3385.08
	合计	元			40997.09

工程单价计算表

单价名称：钢模板

单价编号：7

定额编号：040480

定额单位：100m²

施工方法：标准钢模板组装、安装、拆除、除灰、刷脱膜剂、维修、倒仓、拉筋割断。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			3925.26
(一)	基本直接费	元			3704.82
1	人工费	元			1643.72
	技工	工日	18.66	75	1399.28
	普工	工日	4.89	50	244.44
2	材料费	元			1375.48
	电焊条	kg	2.48	7.28	18.05
	卡扣件	kg	25.33	5.34	135.26
	铁件	kg	1.5	4.85	7.28
	型钢	kg	42.97	4.56	195.94
	预埋铁件	kg	121.68	4.85	590.15
	组合钢模板	kg	79.57	5.05	401.83
	其他材料费	%	2	1348.51	26.97
3	施工机械使用费	元			685.62
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.05	402.39	20.08
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	1.14	484.66	551.25
	电焊机 交流20~25kVA	台班	1.35	59.38	79.98
	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	166.38	1.66
	其他机械费	%	5	652.97	32.65
(二)	其他直接费	%	5.95	3704.82	220.44
二	间接费	%	7	3925.26	274.77
三	利润	%	5	4200.03	210
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	4410.03	396.9
	合计	元			4806.93

工程单价计算表

单价名称：C25砼压顶（厚5cm）

单价编号：8

定额编号：040180+040322*1.0298+040339*1.0298

定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			30836.56
(一)	基本直接费	元			29104.82
1	人工费	元			4443.66
	技工	工日	36.91	75	2768.59
	普工	工日	33.5	50	1675.07
2	材料费	元			23228.94
	水	m ³	119.97	2.77	332.33
	纯混凝土 C25 水泥强度42.5 2级配 水灰比0.55 卵换碎 粗换中	m ³	102.98	217.21	22367.59
	零星材料费	%	3.15	2383.94	75.02
	其他材料费	%	2	22699.92	454
3	施工机械使用费	元			1432.21
	胶轮车	台班	12.31	4.03	49.6
	强制式砼搅拌机 出料1m ³ 进料1500~1600L	台班	0.83	518.95	432.88
	振捣器 插入式1.1kW	台班	3.29	10.21	33.61
	风（砂）水枪 耗风量2~6（m ³ /min）	台班	3.24	145.09	470.35
	机动翻斗车 载重量1t	台班	2.61	135.46	352.92
	其他机械费	%	9.41	986.43	92.86
(二)	其他直接费	%	5.95	29104.82	1731.74
二	间接费	%	7	30836.56	2158.56
三	利润	%	5	32995.12	1649.76
四	价差	元			6208.02
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			6208.02
	中砂	m ³	56.62	109.65	6208.02
五	税金	%	9	40852.9	3676.76
	合计	元			44529.66

