

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	7	319.56	2236.92
2	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	12	971.07	11652.84
3	031003007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 感应式	组	6	645.37	3872.22
4	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：全瓷	组	3	1049.46	3148.38
5	031004002001	钢制散热器	1. 片数：22片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	3	735.86	2207.58
6	031004002002	钢制散热器	1. 片数：26片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	4	885.74	3542.96
7	031004002003	钢制散热器	1. 片数：14片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	473.44	473.44
8	03B002	上下水改造	1. 更换上下水管道及水龙头安装 2. 人工开挖地沟及回填 3. 垃圾倒运及外运	项	1	3000.00	3000.00
9	03B003	电气安装及改造	1. 含开线槽及人工安装线路、线管 2. 开关、插座等	项	1	2000.00	2000.00
10	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：68W吸顶灯 3. 规格：600*600mm 4. 安装形式：吸顶	套	8	163.87	1310.96
11	030413001002	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：58W吸顶灯 3. 规格：300*600mm 4. 安装形式：吸顶	套	2	153.77	307.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030413002002	装饰灯	1. 名称：射灯7w	套	10	104.43	1044.30
13	031003008001	其他成品卫生器具	1. 拖把池（瓷式）	组	1	429.71	429.71
14	03B004	电子香薰		套	3	400.00	1200.00
15	030405016001	其他电器	1. 换气扇600*600mm	台	5	284.41	1422.05
16	030413006001	安全指示灯		套	5	215.11	1075.55
17	03B005	卫生间不锈钢指示牌	1. 尺寸：0.6*0.8m 2. 材质：不锈钢 3. 含安装	套	1	400.00	400.00
18	03B006	小标志牌		套	19	30.00	570.00
19	03B007	其余不锈钢指示牌	1. 尺寸：0.6*0.8m 2. 材质：不锈钢 3. 含安装	套	3	400.00	1200.00
20	030413002001	装饰灯	1. 灯带	m	72	60.44	4351.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030505012001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 天花喇叭3台 2. 型号：MG-512 C 3. 复合全频带喇叭鼓纸，音质清晰动听，音乐播放频响应均衡； • 额定功率：12W (AES) • 电压：100V • 喇叭单元：5英寸 • 尺寸：φ185*65MM • 开孔尺寸：φ165MM • 频率响应：100-17KHz • 面板材质：ABS • 颜色：白色 • 灵敏度：(1W/1M) 91DB ★★★ 以下功能可供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料 1. 额定功率：≥12W (AES) 2. 电压：100V 3. 最大声压级：≥99dB 4. 频率响应等同或优于100-17kHz 5. 灵敏度：≥91dB ★★★	台	3	174.00	522.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	03B008	合并式定压功放	1. 型号：MG-05M A 2. 内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能 • 内置MP3解码播放器，播放模式自由切换 • 支持U盘及SD卡存储歌曲，歌曲更换方便 • 采用先进高效功率放大电路 • 设有1路话筒输入，2路线路输入 • 100V定压输出，4Ω定阻输出 • 具有高低音音量调节，输入音量可独立控制 • 定压输出：100V • 定阻输出：4Ω • 额定功率：50W • AUX灵敏度：-12dB • 话筒灵敏度：-40dB • 频率响应：80Hz~20KHz±5dB • 谐波失真：THD≤0.1% • 信噪比：≥70dB • 温度：-5℃~80℃ • 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 • 产品重量：1.9Kg • 尺寸：280x62x183mm • 电源：220V/50Hz ★★★ 以下功能可供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具	台	1	1500.00	1500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					12908.58
1	011705001001	平面块料拆除	1. 块料地面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	77.37	18.27	1413.55
2	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	189.63	18.51	3510.05
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除腻子墙面	m2	33.38	8.51	284.06
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m2	77.37	10.95	847.20
5	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除方式：人工拆除 2. 拆除五樘门、五樘窗	樘	10	45.55	455.50
6	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间蹲便器、小便器、洗手台、水龙头等	项	1	1200.00	1200.00
7	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计8组	项	1	800.00	800.00
8	01B003	电气拆除	1. 人工拆除吸顶灯及开关插座、线、制度牌	项	1	1400.00	1400.00
9	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	18.89	158.72	2998.22
		新建部分					123907.89
10	011102003001	块料楼地面	1. 600*1200mm防滑地砖，砖缝5mm 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20细石混凝土找平层	m2	77.37	224.88	17398.97
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	m2	77.37	39.54	3059.21
12	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	223.01	49.71	11085.83
13	011302001001	平面吊顶天棚	1. PVC吊顶 2. 木龙骨	m2	77.37	111.08	8594.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	80.28	113.53	9114.19
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 水包砂外墙面 2. 网格布一层	m2	397.5	94.55	37583.63
16	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：2.37*1.76m	m2	4.17	706.70	2946.94
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.89*2.395m 3. 部位：休息间	m2	2.13	513.14	1092.99
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：1.36*0.86m、3.6*0.61m、1.465*0.575m、1.49*0.575m、2.18*0.575m	m2	6.32	501.91	3172.07
19	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面	m2	2.58	700.95	1808.45
20	011505002001	洗漱台开孔	1. 大理石开孔4个	个	4	63.56	254.24
21	011505003001	镜面玻璃		m2	5.25	139.92	734.58
22	010501002001	楼地面垫层	1. 地面临回填C30混凝土 2. 回填平均厚度：0.5m	m3	38.69	420.79	16280.37
23	03B001	外立面亮化	1. 亚克力发光字 2. 含钢骨支架及定制亚克力字	m2	18	260.00	4680.00
24	011505002002	洗厕配件	1. 纸盒+置物架一体	个	13	53.45	694.85
25	01B004	垃圾桶	1. 材质：塑料	个	15	15.00	225.00
26	01B005	尿布台	1. 定制尿布台	个	1	1200.00	1200.00
27	011503003001	扶手	1. 碳合金扶手	m	4.93	120.00	591.60
28	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计3座	项	1	3390.71	3390.71
合 计							136816.47

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	补充材料001	水包砂外墙面		m2	85	
2	021101016	PVC装饰板	δ 1.25	m2	24	
3	050301007	杉木板		m3	1800	
4	050500011@1	装饰墙面扣板	δ 8	m2	26	
5	070500006	地砖	0.6*1.2m	m2	88.88	
6	092701004	玻璃纤维网格布		m2	1.42	
7	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
8	110903005@1	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
9	110903008	铝合金平开门-普通		m2	400	
10	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
11	120105005	木弧线	50	m	5	
12	130502008	聚氨酯甲乙料		kg	11.8	
13	BCCLF3	卫生器具拆除		项	1200	
14	BCCLF4	电气拆除		项	1400	
15	BCCLF5	暖气片拆除		项	800	
16	BCCLF5@1	外立面亮化		m2	260	
17	BCCLF8	尿布台		个	1200	
18	802101015	预拌混凝土	C30	m3	325	
19	802101019	预拌细石混凝土	C20	m3	325	
20	800609002	干混地面砂浆	DS M20	m3	460	

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	29460.83
1.1	其中: 建筑工人社保费用	886.31
2	措施项目费	1398.89
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中: 建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1398.89
2.2.1	安全文明施工措施费	1116.71
2.2.2	冬雨季施工增加费	136.66
2.2.3	夜间施工增加费	45.55
2.2.4	二次搬运费	60.11
2.2.5	测量放线定位复测费	39.86
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	30859.72
5	增值税	2777.37
6	单位工程造价	33637.09
	合 计	33637.09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					5591.57
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	112.38	18.51	2080.15
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m2	66	10.54	695.64
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计2组	项	1	200.00	200.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	8.92	158.72	1415.78
		新建部分					23869.26
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	77.56	49.71	3855.51
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	66	113.53	7492.98
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.9*2.42m、0.9*2.36m、3.02*1.49m、0.88*2.12m*2樘	m2	12.53	706.70	8854.95
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：1.49*0.94*2樘	m2	2.8	501.91	1405.35
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							29460.83

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1398.89
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1116.71	1116.71
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	136.66	136.66
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	45.55	45.55
4	011801002001	二次搬运费		项	1	60.11	60.11
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	39.86	39.86
二		专业措施					
合 计							1398.89

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
2	030312001	地弹簧		套	101.77	
3	050500011@1	装饰墙面扣板	δ 8	m2	26	
4	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
5	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
6	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
7	120105005	木弧线	50	m	5	
8	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
9	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
10	341103001	电		kW·h	0.71	
11	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
12	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
13	BCCLF17	卫生器具拆除		项	1200	
14	BCCLF21	暖气片拆除2		项	200	
15	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
16	C00330	方垫木		m3	1300	
17	C00360	防锈漆		kg	5.56	
18	C00418	钢管 Φ48×3.5		kg	3.9	
19	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
20	C01435	直角扣件		个	5.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	4	319.56	1278.24	
2	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	14	971.07	13594.98	
3	031003007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 感应式	组	3	645.37	1936.11	
4	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：全瓷	组	2	1049.46	2098.92	
5	031004002002	钢制散热器	1. 片数：22片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	2	735.86	1471.72	
6	031004002004	钢制散热器	1. 片数：24片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	794.26	794.26	
7	031004002005	钢制散热器	1. 片数：14片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	473.44	473.44	
8	031004002006	钢制散热器	1. 片数：18片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	619.06	619.06	
9	03B007	小标志牌		套	6	30.00	180.00	
10	03B008	制度牌		套	1	300.00	300.00	
合 计								22746.73

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					461.66
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	348.10	348.10
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	55.16	55.16
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	18.31	18.31
4	031401002001	二次搬运费		项	1	24.10	24.10
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	15.99	15.99
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							461.66

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	210900002	洗脸盆		套	150	
2	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
3	211603001@1	连体坐便器		套	860	
4	211701002	感应器挂式小便器		套	560	
5	220301001@6	钢制散热器 22片	柱式	组	642.4	
6	220301001@7	钢制散热器 24片	柱式	组	700.8	
7	220301001@8	钢制散热器 14片	柱式	组	408.8	
8	220301001@9	钢制散热器 18片	柱式	组	525.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					6166.83
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	114	18.51	2110.14
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m ²	84	10.54	885.36
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计4组	项	1	400.00	400.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m ³	9.9	158.72	1571.33
		新建部分					26963.2
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m ²	114	49.71	5666.94
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m ²	84	113.53	9536.52
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.91*2.05m、0.95*2.04m、0.95*2.1m、0.98*2.0m	m ²	7.76	706.70	5483.99
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：1.4*1.0m、1.23*1.74*2樘、1.6*1.45m	m ²	8	501.91	4015.28
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							33130.03

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m ³	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m ²	420	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m ²	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m ²	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m ³	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m ²	580	
19	BCCLF17	卫生器具拆除		项	1200	
20	BCCLF18	暖气片拆除4		项	400	

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					280.79
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	211.71	211.71
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	33.55	33.55
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	11.14	11.14
4	031401002001	二次搬运费		项	1	14.66	14.66
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	9.73	9.73
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							280.79

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	220301001@3	钢制散热器12片	柱式	组	350.4	
2	210900002	洗脸盆		套	150	
3	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
4	211603001@1	连体坐便器		套	860	
5	211701002	感应器挂式小便器		套	560	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					4514.78
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	106.45	18.51	1970.39
2	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间器具	项	1	1200.00	1200.00
3	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计5组	项	1	500.00	500.00
4	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	5.32	158.72	844.39
		新建部分					19759.33
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	53.04	49.71	2636.62
6	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	48	113.53	5449.44
7	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：1.5*2.32m、2.31*1.01m、0.87*2.1m*2樘	m2	9.47	706.70	6692.45
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：1.47*0.71m、0.9*1.0m、1.16*1.04m、1.17*1.05m、1.47*0.71m	m2	5.42	501.91	2720.35
9	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							24274.11

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1038.62
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	829.11	829.11
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	101.47	101.47
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	33.82	33.82
4	011801002001	二次搬运费		项	1	44.63	44.63
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	29.59	29.59
二		专业措施					
合 计							1038.62

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m2	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
19	BCCLF13	卫生器具拆除		项	1200	
20	BCCLF15	暖气片拆除6		项	500	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	4	319.56	1278.24
2	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	8	971.07	7768.56
3	031003007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 感应式	组	2	645.37	1290.74
4	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：全瓷	组	2	1049.46	2098.92
5	031004002001	钢制散热器	1. 片数：16片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	2	560.66	1121.32
6	031004002002	钢制散热器	1. 片数：8片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	276.34	276.34
7	03B007	小标志牌		套	4	30.00	120.00
8	03B008	制度牌		套	1	300.00	300.00
合 计							14254.12

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					319.33
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	240.79	240.79
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	38.15	38.15
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	12.66	12.66
4	031401002001	二次搬运费		项	1	16.67	16.67
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	11.06	11.06
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							319.33

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	210900002	洗脸盆		套	150	
2	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
3	211603001@1	连体坐便器		套	860	
4	211701002	感应器挂式小便器		套	560	
5	220301001@4	钢制散热器16片	柱式	组	467.2	
6	220301001@5	钢制散热器8片	柱式	组	233.6	

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	23692.96
1.1	其中: 建筑工人社保费用	730.58
2	措施项目费	1142.78
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中: 建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1142.78
2.2.1	安全文明施工措施费	912.27
2.2.2	冬雨季施工增加费	111.64
2.2.3	夜间施工增加费	37.21
2.2.4	二次搬运费	49.1
2.2.5	测量放线定位复测费	32.56
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	24835.74
5	增值税	2235.22
6	单位工程造价	27070.96
合	计	27070.96

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					5153.73
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	138.14	18.51	2556.97
2	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间器具	项	1	1200.00	1200.00
3	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计3组	项	1	300.00	300.00
4	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m ³	6.91	158.72	1096.76
		新建部分					18539.23
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m ²	45.27	49.71	2250.37
6	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m ²	54	113.53	6130.62
7	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.99*2.44m、1.07*2.45m*2樘	m ²	7.66	706.70	5413.32
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：1.21*1.5m、0.4*3.92m*2樘	m ²	4.95	501.91	2484.45
9	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							23692.96

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1142.78
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	912.27	912.27
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	111.64	111.64
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	37.21	37.21
4	011801002001	二次搬运费		项	1	49.10	49.10
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	32.56	32.56
二		专业措施					
合 计							1142.78

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m2	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
19	BCCLF16	暖气片拆除3		项	300	
20	BCCLF17	卫生器具拆除		项	1200	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.组装形式：成套	组	2	319.56	639.12
2	031003006001	大便器	1.名称：蹲便器 2.组装形式：成套 3.感应式	组	14	971.07	13594.98
3	031003007001	小便器	1.名称：小便器 2.感应式	组	2	645.37	1290.74
4	031003006002	大便器	1.类型：坐式大便器 2.材质：全瓷	组	2	1049.46	2098.92
5	031004002005	钢制散热器	1.片数：14片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	2	473.44	946.88
6	031004002008	钢制散热器	1.片数：12片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	415.04	415.04
7	031004002006	钢制散热器	1.片数：18片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	4	619.06	2476.24
8	031004002007	钢制散热器	1.片数：22片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	735.86	735.86
9	03B007	小标志牌		套	5	30.00	150.00
10	03B008	制度牌		套	2	300.00	600.00
合 计							22947.78

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					433.28
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	326.70	326.70
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	51.77	51.77
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	17.18	17.18
4	031401002001	二次搬运费		项	1	22.62	22.62
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	15.01	15.01
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							433.28

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	210900002	洗脸盆		套	150	
2	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
3	211603001@1	连体坐便器		套	860	
4	211701002	感应器挂式小便器		套	560	
5	220301001@6	钢制散热器 22片	柱式	组	642.4	
6	220301001@8	钢制散热器 14片	柱式	组	408.8	
7	220301001@9	钢制散热器 18片	柱式	组	525.6	
8	220301001@11	钢制散热器 12片	柱式	组	350.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					4916.08
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	72.58	18.51	1343.46
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m2	84	10.54	885.36
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计8组	项	1	800.00	800.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	4.33	158.72	687.26
		新建部分					35869.26
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	161.62	49.71	8034.13
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	84	113.53	9536.52
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.9*1.97m*2樘、0.87*1.93m、0.9*1.96m、1.56*2.25m	m2	10.5	706.70	7420.35
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.74*0.88m、0.76*1.46m*2樘、0.74*1.98m、0.46*0.76*3樘、0.76*1.0m、0.76*1.12m、1.45*1.45m*4樘	m2	17.17	501.91	8617.79
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							40785.34

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1614.99
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1289.22	1289.22
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	157.77	157.77
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	52.59	52.59
4	011801002001	二次搬运费		项	1	69.39	69.39
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	46.02	46.02
二		专业措施					
合 计							1614.99

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m2	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
19	BCCLF20	卫生器具拆除		项	1200	
20	BCCLF21	暖气片拆除1		项	800	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 组装形式: 成套	组	7	319.56	2236.92
2	031003006001	大便器	1. 名称: 蹲便器 2. 组装形式: 成套 3. 感应式	组	12	971.07	11652.84
3	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 感应式	组	6	645.37	3872.22
4	031003006002	大便器	1. 类型: 坐式大便器 2. 材质: 全瓷	组	3	1049.46	3148.38
5	031004002001	钢制散热器	1. 片数: 24片 2. 型号、规格: 钢制柱型散热器	组	2	794.26	1588.52
6	031004002002	钢制散热器	1. 片数: 14片 2. 型号、规格: 钢制柱型散热器	组	6	473.44	2840.64
7	031004002003	钢制散热器	1. 片数: 16片 2. 型号、规格: 钢制柱型散热器	组	2	560.66	1121.32
8	03B002	上下水改造	1. 更换上下水管道及水龙头安装 2. 人工开挖地沟及回填 3. 垃圾倒运及外运	项	1	5500.00	5500.00
9	03B003	电气安装及改造	1. 含开线槽及人工安装线路、线管 2. 开关、插座等	项	1	3200.00	3200.00
10	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 68W吸顶灯 3. 规格: 600*600mm 4. 安装形式: 吸顶	套	9	163.87	1474.83
11	030413001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 58W吸顶灯 3. 规格: 300*600mm 4. 安装形式: 吸顶	套	4	153.77	615.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030413002001	装饰灯	1. 名称：射灯7w	套	12	104.43	1253.16
13	031003008001	其他成品卫生器具	1. 拖把池（瓷式）	组	3	429.71	1289.13
14	03B004	电子香薰		套	3	400.00	1200.00
15	030405016001	其他电器	1. 换气扇600*600mm	台	5	284.41	1422.05
16	030413006001	安全指示灯		套	6	215.11	1290.66
17	03B005	卫生间不锈钢指示牌	1. 尺寸：0.6*0.8m 2. 材质：不锈钢 3. 含安装	套	1	400.00	400.00
18	03B006	小标志牌		套	7	30.00	210.00
19	03B007	其余不锈钢指示牌	1. 尺寸：0.6*0.8m 2. 材质：不锈钢 3. 含安装	套	1	400.00	400.00
20	030413002002	装饰灯	1. 灯带	m	35	60.44	2115.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030505012001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 天花喇叭3台 2. 型号：MG-512 C 3. 复合全频带喇叭鼓纸，音质清晰动听，音乐播放频响应均衡； • 额定功率：12W (AES) • 电压：100V • 喇叭单元：5英寸 • 尺寸：φ185*65MM • 开孔尺寸：φ165MM • 频率响应：100-17KHz • 面板材质：ABS • 颜色：白色 • 灵敏度：(1W/1M) 91DB ★★★ 以下功能可供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料 1. 额定功率：≥12W (AES) 2. 电压：100V 3. 最大声压级：≥99dB 4. 频率响应等同或优于100-17kHz 5. 灵敏度：≥91dB ★★★	台	3	174.00	522.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	03B008	合并式定压功放	1. 型号：MG-05M A 2. 内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能 • 内置MP3解码播放器，播放模式自由切换 • 支持U盘及SD卡存储歌曲，歌曲更换方便 • 采用先进高效功率放大电路 • 设有1路话筒输入，2路线路输入 • 100V定压输出，4Ω定阻输出 • 具有高低音音量调节，输入音量可独立控制 • 定压输出：100V • 定阻输出：4Ω • 额定功率：50W • AUX灵敏度：-12dB • 话筒灵敏度：-40dB • 频率响应：80Hz~20KHz±5dB • 谐波失真：THD≤0.1% • 信噪比：≥70dB • 温度：-5℃~80℃ • 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 • 产品重量：1.9Kg • 尺寸：280x62x183mm • 电源：220V/50Hz ★★★ 以下功能可供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具	台	1	1500.00	1500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
			的检测报告作为该技术参数证明材料 1. 具有≥1个USB接口和1个TF卡接口，集成MP3播放模块。屏幕可显示USB当前播放的曲目，集成蓝牙模块，支持通过蓝牙耳机播放音乐功能。 2. 具备≥1路话筒输入、≥2路线路输入。 3. 具有高低音音量调节，输入音量可独立控制。 4. 额定输出功率≥50W，支持100V定压和4Ω定阻输出。 5. 设备规格：频率响应等同或优于80Hz~20KHz；信噪比：≥70dB；谐波失真：THD≤0.1%；				
23	03B001	辅材	1. 电源线、音频线、插板、安装调试	套	1	580.00	580.00
24	031003009001	烘手器		个	2	850.00	1700.00
25	031003008002	其他成品卫生器具	1. 名称：抽纸盒	组	2	22.42	44.84
合 计							51177.99

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1015.84
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	765.95	765.95
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	121.37	121.37
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	40.29	40.29
4	031401002001	二次搬运费		项	1	53.04	53.04
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	35.19	35.19
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							1015.84

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	210900002	洗脸盆		套	150	
2	211305001	拖布池	(成品)	套	320	
3	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
4	211603001@1	连体坐便器		套	860	
5	211701002	感应器挂式小便器		套	560	
6	220301001@2	钢制散热器 24片	柱式	组	700.8	
7	220301001@3	钢制散热器14片	柱式	组	408.8	
8	220301001@4	钢制散热器16片	柱式	组	467.2	
9	250000002@1	成套灯具600*600mm		套	120	
10	250000002@2	安全指示灯		套	165	
11	250000002@3	灯带		套	18	
12	250000002@4	成套灯具300*600mm		套	110	
13	250000002@5	射灯7w		套	66	
14	503500001	排气扇		台	150	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					15068.06
1	011705001001	平面块料拆除	1. 块料地面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	81.47	18.27	1488.46
2	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	274.37	18.51	5078.59
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m ²	81.47	10.95	892.10
4	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除方式：人工拆除 2. 拆除6樘门、8樘窗	樘	14	45.55	637.70
5	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间蹲便器、小便器、洗手台、水龙头等	项	1	1200.00	1200.00
6	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计11组	项	1	1100.00	1100.00
7	01B003	电气拆除	1. 人工拆除吸顶灯及开关插座、线、制度牌	项	1	1200.00	1200.00
8	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m ³	21.87	158.72	3471.21
		新建部分					114090.81
9	011102003001	块料楼地面	1. 600*1200mm防滑地砖，砖缝5mm 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20细石混凝土找平层	m ²	81.47	224.88	18320.97
10	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	m ²	81.47	39.54	3221.32
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m ²	274.37	49.71	13638.93
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. PVC吊顶 2. 木龙骨	m ²	81.47	111.08	9049.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	48.72	113.53	5531.18
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 水包砂外墙面 2. 网格布一层	m2	388.68	94.55	36749.69
15	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：2.31*1.76m	m2	4.07	706.70	2876.27
16	010801001001	木质门	1. 材质：木质防火装饰门 2. 尺寸：0.95*2.15m	m2	2.04	431.99	881.26
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.54*1.445m、1.465*0.56m、1.45*0.55m、1.445*0.55m、1.45*0.55m*2樘、1.46*0.54m、1.165*0.525m	m2	6.19	501.91	3106.82
18	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面	m2	4.33	700.95	3035.11
19	011505002001	洗漱台开孔	1. 大理石开孔6个	个	6	63.56	381.36
20	011505003001	镜面玻璃		m2	7.71	139.92	1078.78
21	010501002001	楼地面垫层	1. 地面临时回填C30混凝土 2. 回填平均厚度：0.2m	m3	16.29	420.79	6854.67
22	03B001	外立面亮化	1. 亚克力发光字 2. 含钢骨支架及定制亚克力字	m2	14	260.00	3640.00
23	011505002002	洗厕配件	1. 纸盒+置物架一体	个	13	53.45	694.85
24	01B004	垃圾桶	1. 材质：塑料	个	16	15.00	240.00
25	01B005	尿布台	1. 定制尿布台	个	1	1200.00	1200.00
26	011503003001	扶手	1. 碳合金扶手	m	1.66	120.00	199.20
27	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计3座	项	1	3390.71	3390.71
合 计							129158.87

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	补充材料001	水包砂外墙面		m ²	85	
2	130502008	聚氨酯甲乙料		kg	11.8	
3	070500006	地砖	0.6*1.2m	m ²	88.88	
4	802101015	预拌混凝土	C30	m ³	325	
5	BCCLF5	外立面亮化		m ²	260	
6	BCCLF8@1	尿布台		个	1200	
7	800609002	干混地面砂浆	DS M20	m ³	460	
8	802101019	预拌细石混凝土	C20	m ³	325	
9	120105005	木弧线	50	m	5	
10	050500011@1	装饰墙面扣板	δ 8	m ²	26	
11	021101016	PVC装饰板	δ 1.25	m ²	24	
12	050301007	杉木板		m ³	1800	
13	110903005@1	断桥铝合金窗60系列		m ²	420	
14	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m ²	85	
15	113501004@1	钢化有框玻璃门		m ²	580	
16	BCCLF8	暖气片拆除		项	1100	
17	BCCLF9	卫生器具拆除		项	1200	
18	BCCLF10	电气拆除		项	1200	
19	113501001@1	木质防火装饰门	(成品)	m ²	400	
20	092701004	玻璃纤维网格布		m ²	1.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 组装形式: 成套	组	3	319.56	958.68	
2	031003006001	大便器	1. 名称: 蹲便器 2. 组装形式: 成套 3. 感应式	组	4	971.07	3884.28	
3	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 感应式	组	2	645.37	1290.74	
4	031003006002	大便器	1. 类型: 坐式大便器 2. 材质: 全瓷	组	2	1049.46	2098.92	
5	031004002005	钢制散热器	1. 片数: 14片 2. 型号、规格: 钢制柱型式散热器	组	2	473.44	946.88	
6	031004002006	钢制散热器	1. 片数: 18片 2. 型号、规格: 钢制柱型式散热器	组	1	619.06	619.06	
7	031004002007	钢制散热器	1. 片数: 16片 2. 型号、规格: 钢制柱型式散热器	组	1	560.66	560.66	
8	03B007	小标志牌		套	5	30.00	150.00	
9	03B008	制度牌		套	1	300.00	300.00	
合 计							10809.22	

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					235.25
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	177.38	177.38
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	28.11	28.11
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	9.33	9.33
4	031401002001	二次搬运费		项	1	12.28	12.28
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	8.15	8.15
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							235.25

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	210900002	洗脸盆		套	150	
2	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
3	211603001@1	连体坐便器		套	860	
4	211701002	感应器挂式小便器		套	560	
5	220301001@8	钢制散热器 14片	柱式	组	408.8	
6	220301001@9	钢制散热器 18片	柱式	组	525.6	
7	220301001@10	钢制散热器 16片	柱式	组	467.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					2587.85
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	20.58	18.51	380.94
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m2	24	10.54	252.96
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计4组	项	1	400.00	400.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	2.23	158.72	353.95
		新建部分					11582.21
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	53.11	49.71	2640.10
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	24	113.53	2724.72
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：1.0*2.46m*4樘	m2	2.46	706.70	1738.48
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.6*1.0m*4樘、0.6*1.68m*2樘	m2	4.42	501.91	2218.44
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							14170.06

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m2	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
19	BCCLF18	暖气片拆除4		项	400	
20	BCCLF20	卫生器具拆除		项	1200	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	1	319.56	319.56
2	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：全瓷	组	1	1049.46	1049.46
3	03B007	小标志牌		套	8	30.00	240.00
4	03B006	制度牌		套	1	300.00	300.00
合 计							1909.02

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					43.09
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	32.49	32.49
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	5.15	5.15
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	1.71	1.71
4	031401002001	二次搬运费		项	1	2.25	2.25
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	1.49	1.49
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							43.09

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	210900002	洗脸盆		套	150	
2	211603001@1	连体坐便器		套	860	

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	14762.78
1.1	其中: 建筑工人社保费用	456.43
2	措施项目费	683.67
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中: 建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	683.67
2.2.1	安全文明施工措施费	545.76
2.2.2	冬雨季施工增加费	66.79
2.2.3	夜间施工增加费	22.26
2.2.4	二次搬运费	29.38
2.2.5	测量放线定位复测费	19.48
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	15446.45
5	增值税	1390.18
6	单位工程造价	16836.63
合	计	16836.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					1417.14
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	53.58	18.51	991.77
2	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离： 5km	m3	2.68	158.72	425.37
		新建部分					13345.64
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	53.58	49.71	2663.46
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 材质：铝合金门 2. 尺寸：0.75*2m*5樘、0.95*2.1m、1.06*2.02m	m2	11.64	513.14	5972.95
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：铝合金窗 2. 尺寸：0.95*1.17m、1.62*1.15m、0.76*0.46m*6樘	m2	5.07	482.99	2448.76
6	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							14762.78

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					683.67
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	545.76	545.76
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	66.79	66.79
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	22.26	22.26
4	011801002001	二次搬运费		项	1	29.38	29.38
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	19.48	19.48
二		专业措施					
合 计							683.67

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	341103001	电		kW·h	0.71	
8	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
9	120105005	木弧线	50	m	5	
10	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m2	26	
11	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
12	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
13	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
14	110903005@1	铝合金-普通		m2	400	
15	110903008	铝合金平开门-普通		m2	400	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	2	319.56	639.12
2	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	4	971.07	3884.28
3	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：全瓷	组	2	1049.46	2098.92
4	031004002006	钢制散热器	1. 片数：16片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	560.66	560.66
5	031004002007	钢制散热器	1. 片数：22片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	735.86	735.86
6	031004002009	钢制散热器	1. 片数：24片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	794.26	794.26
7	03B007	小标志牌		套	4	30.00	120.00
8	03B008	制度牌		套	2	300.00	600.00
合 计							9433.10

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					190.36
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	143.54	143.54
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	22.74	22.74
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	7.55	7.55
4	031401002001	二次搬运费		项	1	9.94	9.94
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	6.59	6.59
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							190.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					2561.71
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	23.37	18.51	432.58
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m ²	24	10.54	252.96
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计3组	项	1	300.00	300.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m ³	2.37	158.72	376.17
		新建部分					23938.6
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m ²	162.14	49.71	8059.98
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m ²	24	113.53	2724.72
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.97*2.58m、1.05*2.66m、0.86*2.11m、0.83*2.1m、1.41*2.56m	m ²	12.46	706.70	8805.48
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.98*1.68m、0.87*1.98m、0.45*0.88m*2樘	m ²	4.16	501.91	2087.95
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							26500.31

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量 单位	工程 数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					999.12
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	797.57	797.57
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	97.61	97.61
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	32.54	32.54
4	011801002001	二次搬运费		项	1	42.93	42.93
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	28.47	28.47
二		专业措施					
合 计							999.12

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
8	341103001	电		kw·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m2	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
19	BCCLF16	暖气片拆除3		项	300	
20	BCCLF20	卫生器具拆除		项	1200	

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	13422.81
1.1	其中: 建筑工人社保费用	208.46
2	措施项目费	256.54
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中: 建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	256.54
2.2.1	安全文明施工措施费	193.44
2.2.2	冬雨季施工增加费	30.65
2.2.3	夜间施工增加费	10.17
2.2.4	二次搬运费	13.39
2.2.5	测量放线定位复测费	8.89
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	13679.35
5	增值税	1231.14
6	单位工程造价	14910.49
合	计	14910.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	2	319.56	639.12
2	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	8	971.07	7768.56
3	031003007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 感应式	组	3	645.37	1936.11
4	031004002002	钢制散热器	1. 片数：22片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	735.86	735.86
5	031004002005	钢制散热器	1. 片数：14片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	473.44	473.44
6	031004002006	钢制散热器	1. 片数：18片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	619.06	619.06
7	031004002007	钢制散热器	1. 片数：16片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	560.66	560.66
8	03B007	小标志牌		套	3	30.00	90.00
9	03B008	制度牌		套	2	300.00	600.00
合 计							13422.81

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	210900002	洗脸盆		套	150	
2	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
3	211701002	感应器挂式小便器		套	560	
4	220301001@6	钢制散热器 22片	柱式	组	642.4	
5	220301001@8	钢制散热器 14片	柱式	组	408.8	
6	220301001@9	钢制散热器 18片	柱式	组	525.6	
7	220301001@10	钢制散热器 16片	柱式	组	467.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					5961.36
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	127.6	18.51	2361.88
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m ²	48	10.54	505.92
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计5组	项	1	500.00	500.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m ³	8.78	158.72	1393.56
		新建部分					26383.76
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m ²	135.49	49.71	6735.21
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m ²	48	113.53	5449.44
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.85*2.04m*2樘、0.59*2m*2樘、2.54*0.87m、1.78*2.38m	m ²	12.27	706.70	8671.21
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.55*2.06*2樘、0.59*1.8m*4樘	m ²	6.51	501.91	3267.43
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							32345.12

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1525.36
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1217.67	1217.67
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	149.02	149.02
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	49.67	49.67
4	011801002001	二次搬运费		项	1	65.54	65.54
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	43.46	43.46
二		专业措施					
合 计							1525.36

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m ³	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 Φ48×3.5		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m ²	420	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	δ 8	m ²	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m ²	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m ³	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m ²	580	
19	BCCLF15	暖气片拆除6		项	500	
20	BCCLF17	卫生器具拆除		项	1200	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	6	319.56	1917.36
2	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	12	971.07	11652.84
3	031003007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 感应式	组	3	645.37	1936.11
4	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：全瓷	组	3	1049.46	3148.38
5	031004002001	钢制散热器	1. 片数：22片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	8	735.86	5886.88
6	03B002	上下水改造	1. 更换上下水管道及水龙头安装 2. 人工开挖地沟及回填 3. 垃圾倒运及外运	项	1	3000.00	3000.00
7	03B003	电气安装及改造	1. 含开线槽及人工安装线路、线管 2. 开关、插座等	项	1	2000.00	2000.00
8	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：68W吸顶灯 3. 规格：600*600mm 4. 安装形式：吸顶	套	6	163.87	983.22
9	030413001002	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：58W吸顶灯 3. 规格：300*600mm 4. 安装形式：吸顶	套	4	153.77	615.08
10	030413002001	装饰灯	1. 名称：射灯7w	套	8	104.43	835.44
11	031003008001	其他成品卫生器具	1. 拖把池（瓷式）	组	2	429.71	859.42
12	03B001	电子香薰		套	3	400.00	1200.00
13	030405016001	其他电器	1. 换气扇600*600mm	台	5	284.41	1422.05
14	030413006001	安全指示灯		套	4	215.11	860.44

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	03B004	卫生间不锈钢指示牌	1. 尺寸: 0.6*0.8m 2. 材质: 不锈钢 3. 含安装	套	1	400.00	400.00
16	03B005	小标志牌		套	23	30.00	690.00
17	03B006	其余不锈钢指示牌	1. 尺寸: 0.6*0.8m 2. 材质: 不锈钢 3. 含安装	套	4	400.00	1600.00
18	030413002002	装饰灯	1. 灯带	m	41	60.44	2478.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	030505012001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 天花喇叭3台 2. 型号：MG-512 C 3. 复合全频带喇叭鼓纸，音质清晰动听，音乐播放频响应均衡； • 额定功率：12W (AES) • 电压：100V • 喇叭单元：5英寸 • 尺寸：Φ185*65MM • 开孔尺寸：Φ165MM • 频率响应：100-17KHz • 面板材质：ABS • 颜色：白色 • 灵敏度：(1W/1M) 91DB ★★★ 以下功能可供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料 1. 额定功率：≥12W (AES) 2. 电压：100V 3. 最大声压级：≥99dB 4. 频率响应等同或优于100-17kHz 5. 灵敏度：≥91dB ★★★	台	3	174.00	522.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	03B007	合并式定压功放	1. 型号：MG-05M A 2. • 内置蓝牙模块，方便手机蓝牙推送功能 • 内置MP3解码播放器，播放模式自由切换 • 支持U盘及SD卡存储歌曲，歌曲更换方便 • 采用先进高效功率放大电路 • 设有1路话筒输入，2路线路输入 • 100V定压输出，4Ω定阻输出 • 具有高低音音量调节，输入音量可独立控制 • 定压输出：100V • 定阻输出：4Ω • 额定功率：50W • AUX灵敏度：-12dB • 话筒灵敏度：-40dB • 频率响应：80Hz~20KHz±5dB • 谐波失真：THD≤0.1% • 信噪比：≥70dB • 温度：-5℃~80℃ • 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 • 产品重量：1.9Kg • 尺寸：280x62x183mm • 电源：220V/50Hz ★★★ 以下功能可供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具	台	1	1500.00	1500.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
			的检测报告作为该技术参数证明材料 1. 具有 ≥ 1 个USB接口和1个TF卡接口，集成MP3播放模块。屏幕可显示USB当前播放的曲目，集成蓝牙模块，支持通过蓝牙耳机播放音乐功能。 2. 具备 ≥ 1 路话筒输入、 ≥ 2 路线路输入。 3. 具有高低音音量调节，输入音量可独立控制。 4. 额定输出功率 $\geq 50W$ ，支持100V定压和4 Ω 定阻输出。 5. 设备规格：频率响应等同或优于80Hz~20KHz；信噪比： $\geq 70dB$ ；谐波失真：THD $\leq 0.1\%$ ；				
21	03B008	辅材	1. 电源线、音频线、插板、安装调试	套	1	580.00	580.00
22	031003009001	烘手器		个	2	850.00	1700.00
23	031003008002	其他成品卫生器具	1. 名称：抽纸盒	组	2	22.42	44.84
合 计							45832.10

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					936.31
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	706.00	706.00
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	111.87	111.87
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	37.13	37.13
4	031401002001	二次搬运费		项	1	48.88	48.88
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	32.43	32.43
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							936.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					12078.87
1	011705001001	平面块料拆除	1. 块料地面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	58.96	18.27	1077.20
2	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	151.79	18.51	2809.63
3	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除腻子墙面	m2	55.24	8.51	470.09
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m2	58.96	10.95	645.61
5	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除方式：人工拆除 2. 拆除三樘门、三樘窗	樘	6	45.55	273.30
6	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除方式：人工拆除 2. 拆除部位：蹲便器及门口处	m2	71.02	10.54	748.55
7	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间蹲便器、小便器、洗手台、水龙头等	项	1	1200.00	1200.00
8	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计8组	项	1	600.00	600.00
9	01B003	电气拆除	1. 人工拆除吸顶灯及开关插座、线、制度牌	项	1	1200.00	1200.00
10	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m3	1.03	179.45	184.83
11	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	18.08	158.72	2869.66
		新建部分					70955.21
12	011102003001	块料楼地面	1. 600*1200mm防滑地砖，砖缝5mm 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C20细石混凝土找平层	m2	58.96	224.88	13258.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	m2	58.96	39.54	2331.28
14	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	151.79	49.71	7545.48
15	011403003001	刮腻子	1. 墙面刮腻子二遍	m2	55.24	18.99	1049.01
16	011302001001	平面吊顶天棚	1. PVC吊顶 2. 木龙骨	m2	58.96	111.08	6549.28
17	011207002001	轻质隔断	1. 石膏板基层 2. 装饰墙面扣板8mm厚 3. 600*600mm木龙骨	m2	4.72	226.23	1067.81
18	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	60	113.53	6811.80
19	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 水包砂外墙面 2. 网格布一层	m2	63.55	94.55	6008.65
20	010802001001	金属(塑钢)门	1. 材质：不锈钢门 2. 尺寸：2.317*1.47m 3. 部位：入户门	m2	3.41	668.41	2279.28
21	010801001001	木质门	1. 材质：木质防火装饰门 2. 尺寸：0.95*2.15m*2樘	m2	4.09	431.99	1766.84
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.67*0.9m、0.92*1.5m、0.94*1.49m	m2	3.38	501.91	1696.46
23	011505001001	洗漱台	1. 大理石台面	m2	3.18	700.95	2229.02
24	011505002001	洗漱台开孔	1. 大理石开孔6个	个	6	63.56	381.36
25	011505003001	镜面玻璃		m2	5.25	139.92	734.58
26	010501002001	楼地面垫层	1. 地面下陷回填C30混凝土 2. 回填平均厚度：0.3m	m3	17.69	420.79	7443.78
27	03B001	外立面亮化	1. 亚克力发光字 2. 含钢骨支架及定制亚克力字	m2	14	260.00	3640.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	011505002002	洗厕配件	1. 纸盒+置物架一体	个	15	53.45	801.75
29	01B004	垃圾桶	1. 材质：塑料	个	18	15.00	270.00
30	01B005	尿布台	1. 定制尿布台	个	1	1200.00	1200.00
31	011503003001	扶手	1. 碳合金扶手	m	4.16	120.00	499.20
32	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计3座	项	1	3390.71	3390.71
合 计							83034.08

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					4499.51
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	3591.88	3591.88
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	439.57	439.57
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	146.52	146.52
4	011801002001	二次搬运费		项	1	193.33	193.33
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	128.21	128.21
二		专业措施					
合 计							4499.51

主要材料价格表

工程名称： 土建工程

专业： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	021101016	PVC装饰板	δ 1.25	m2	24	
2	050301007	杉木板		m3	1800	
3	050500011@1	装饰墙面扣板	δ 8	m2	26	
4	070500006	地砖	0.6*1.2m	m2	88.88	
5	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
6	110903005@1	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
7	111101008@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
8	113501001@1	木质防火装饰门	(成品)	m2	400	
9	120105005	木弧线	50	m	5	
10	130502008	聚氨酯甲乙料		kg	11.8	
11	BCCLF0	卫生器具拆除		项	1200	
12	BCCLF1	暖气片拆除		项	600	
13	BCCLF11	碳合金扶手		m	120	
14	BCCLF2	电气拆除		项	1200	
15	BCCLF5	外立面亮化		m2	260	
16	BCCLF8	尿布台		个	1200	
17	补充材料001	水包砂外墙面		m2	85	
18	802101015	预拌混凝土	C30	m3	325	
19	802101019	预拌细石混凝土	C20	m3	325	
20	800609002	干混地面砂浆	DS M20	m3	460	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1.名称：洗脸盆 2.组装形式：成套	组	2	319.56	639.12
2	031003006001	大便器	1.名称：蹲便器 2.组装形式：成套 3.感应式	组	6	971.07	5826.42
3	031003007001	小便器	1.名称：小便器 2.感应式	组	1	645.37	645.37
4	031004002006	钢制散热器	1.片数：16片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	560.66	560.66
5	031004002010	钢制散热器	1.片数：18片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	619.06	619.06
6	031004002007	钢制散热器	1.片数：22片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	735.86	735.86
7	031004002009	钢制散热器	1.片数：12片 2.型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	415.04	415.04
8	03B007	小标志牌		套	4	30.00	120.00
9	03B008	制度牌		套	1	300.00	300.00
合 计							9861.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					2631.2
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	13.86	18.51	256.55
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m2	36	10.54	379.44
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计4组	项	1	400.00	400.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	2.49	158.72	395.21
		新建部分					17045.6
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	45.87	49.71	2280.20
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	36	113.53	4087.08
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.87*2.02m、0.9*2.0m*2樘、1.47*2.26m	m2	8.68	706.70	6134.16
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：1.26*1.03m、1.31*0.75m*2樘、1.24*1.04m	m2	4.55	501.91	2283.69
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							19676.80

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					686.11
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	547.71	547.71
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	67.03	67.03
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	22.34	22.34
4	011801002001	二次搬运费		项	1	29.48	29.48
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	19.55	19.55
二		专业措施					
合 计							686.11

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 $\Phi 48 \times 3.5$		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	110903005@2	断桥铝合金窗60系列		m2	420	
8	341103001	电		kW · h	0.71	
9	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
10	120105005	木弧线	50	m	5	
11	050500011@1	装饰墙面扣板	$\delta 8$	m2	26	
12	133503011	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	11.15	
13	133503007	硅酮耐候密封胶		kg	19.99	
14	030107056	塑料膨胀螺栓		套	0.43	
15	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
16	030312001	地弹簧		套	101.77	
17	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
18	113501004@1	钢化有框玻璃门		m2	580	
19	BCCLF18	暖气片拆除4		项	400	
20	BCCLF20	卫生器具拆除		项	1200	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 组装形式：成套	组	4	319.56	1278.24
2	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	10	971.07	9710.70
3	031003007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 感应式	组	3	645.37	1936.11
4	031004002002	钢制散热器	1. 片数：16片 2. 型号、规格：钢制柱型型散热器	组	1	560.66	560.66
5	031004002004	钢制散热器	1. 片数：12片 2. 型号、规格：钢制柱型型散热器	组	1	415.04	415.04
6	031004002005	钢制散热器	1. 片数：14片 2. 型号、规格：钢制柱型型散热器	组	1	473.44	473.44
7	031004002006	钢制散热器	1. 片数：22片 2. 型号、规格：钢制柱型型散热器	组	2	735.86	1471.72
8	03B007	小标志牌		套	6	30.00	180.00
9	03B008	制度牌		套	3	300.00	900.00
合 计							16925.91

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					342.13
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	257.97	257.97
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	40.88	40.88
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	13.57	13.57
4	031401002001	二次搬运费		项	1	17.86	17.86
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	11.85	11.85
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							342.13

主要材料价格表

工程名称：安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	220301001@3	钢制散热器12片	柱式	组	350.4	
2	210900002	洗脸盆		套	150	
3	211507001	感应器瓷蹲式大便器		套	750	
4	211701002	感应器挂式小便器		套	560	
5	220301001@4	钢制散热器16片	柱式	组	467.2	
6	220301001@6	钢制散热器14片	柱式	组	408.8	
7	220301001@7	钢制散热器 22片	柱式	组	642.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					4809.31
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	117.56	18.51	2176.04
2	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间器具	项	1	1200.00	1200.00
3	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计5组	项	1	500.00	500.00
4	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m ³	5.88	158.72	933.27
		新建部分					25672.15
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m ²	117.56	49.71	5843.91
6	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m ²	60	113.53	6811.80
7	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：1.48*2.1m、1.44*3.05m、0.87*2.02m、1.48*2.84m、0.86*2.05m	m ²	15.22	706.70	10755.97
8	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							30481.46

主要材料价格表

工程名称：土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	C00312	镀锌铁丝 8#		kg	4.12	
2	C00330	方垫木		m3	1300	
3	C00360	防锈漆		kg	5.56	
4	C00418	钢管 Φ 48×3.5		kg	3.9	
5	C01386	油漆溶剂油		kg	10.81	
6	C01435	直角扣件		个	5.27	
7	341103001	电		kW·h	0.71	
8	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
9	120105005	木弧线	50	m	5	
10	050500011①	装饰墙面扣板	δ 8	m2	26	
11	093913001	浴厕隔断-抗倍特板	(成品) 包括五金配件	m2	85	
12	030312001	地弹簧		套	101.77	
13	800100003	水泥砂浆	1:2	m3	469.03	
14	113501004①	钢化有框玻璃门		m2	580	
15	BCCLF15	暖气片拆除6		项	500	
16	BCCLF18	卫生器具拆除		项	1200	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031003006001	大便器	1. 名称：蹲便器 2. 组装形式：成套 3. 感应式	组	8	971.07	7768.56
2	031003007001	小便器	1. 名称：小便器 2. 感应式	组	2	645.37	1290.74
3	031004002002	钢制散热器	1. 片数：8片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	2	276.34	552.68
4	031004002004	钢制散热器	1. 片数：10片 2. 型号、规格：钢制柱型散热器	组	1	276.34	276.34
5	03B007	小标志牌		套	3	30.00	90.00
6	03B008	制度牌		套	1	300.00	300.00
合 计							10278.32

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					178.03
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	134.24	134.24
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	21.27	21.27
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	7.06	7.06
4	031401002001	二次搬运费		项	1	9.29	9.29
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	6.17	6.17
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							178.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					3631.55
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m2	80.6	18.51	1491.91
2	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生间器具	项	1	1200.00	1200.00
3	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计3组	项	1	300.00	300.00
4	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m3	4.03	158.72	639.64
		新建部分					14023.47
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m2	26.42	49.71	1313.34
6	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m2	48	113.53	5449.44
7	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.88*2.38*3樘	m2	6.28	706.70	4438.08
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：0.86*0.65*2樘	m2	1.12	501.91	562.14
9	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							17655.02

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					786.65
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	627.97	627.97
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	76.85	76.85
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	25.62	25.62
4	011801002001	二次搬运费		项	1	33.80	33.80
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	22.41	22.41
二		专业措施					
合 计							786.65

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					869.96
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	694.47	694.47
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	84.99	84.99
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	28.33	28.33
4	011801002001	二次搬运费		项	1	37.38	37.38
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	24.79	24.79
二		专业措施					
合 计							869.96

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					299.31
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1	225.68	225.68
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1	35.76	35.76
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1	11.87	11.87
4	031401002001	二次搬运费		项	1	15.63	15.63
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1	10.37	10.37
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							299.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					5307.29
1	011705002001	立面块料拆除	1. 块料墙面拆除 2. 拆除方式：人工拆除	m ²	105.84	18.51	1959.10
2	011709002001	卫生间隔断拆除	1. 拆除方式：人工拆除	m ²	60	10.54	632.40
3	01B001	卫生器具拆除	1. 人工拆除卫生器具	项	1	1200.00	1200.00
4	01B002	暖气片拆除	1. 人工拆除暖气片共计2组	项	1	200.00	200.00
5	010103002001	垃圾外运	1. 外运平均距离：5km	m ³	8.29	158.72	1315.79
		新建部分					18900.83
6	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 装饰墙面扣板8mm厚	m ²	145.56	49.71	7235.79
7	011207003001	成品隔断	1. 部位：卫生间 2. 材质：浴厕隔断抗倍特板	m ²	60	113.53	6811.80
8	010805005001	钢化玻璃门	1. 材质：钢化玻璃门 2. 尺寸：0.86*2.58m	m ²	2.22	706.70	1568.87
9	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 材质：断桥铝合金60系列 2. 尺寸：1.47*1.39	m ²	2.04	501.91	1023.90
10	011802001001	脚手架	1. 移动脚手架，共计2座	项	1	2260.47	2260.47
合 计							24208.12

措施项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					1391.93
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	1111.15	1111.15
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	135.98	135.98
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	45.33	45.33
4	011801002001	二次搬运费		项	1	59.81	59.81
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	39.66	39.66
二		专业措施					
合 计							1391.93

