

### 三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

### 投 标 总 价

投标总价（小写）：1673051.3

（大写）：壹佰陆拾柒万叁仟零伍拾壹元叁角

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除部分					77311.1
1	01B001	拆除篮球场悬浮塑料垫	1. 拆除篮球场悬浮塑料垫	m2	1264.2	7.80	9860.76
2	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除所有栈道木制地面	m2	296.5	18.78	5568.27
3	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除所有栈道木制护栏	m	302.9	29.09	8811.36
4	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除得月湖景观台木制地面	m2	934.43	18.78	17548.60
5	011709001002	栏杆、栏板拆除	1. 拆除得月湖景观台木制护栏	m	66.66	29.09	1939.14
6	01B002	清除足球场围网旧漆	1. 清除足球场围网旧漆	m2	1217.25	7.13	8678.99
7	01B003	拆除得月湖观景台连廊	1. 拆除得月湖观景台连廊 2. 规格：长宽高=18*3.6*3.6m	m	18	620.00	11160.00
8	01B004	清除观景阁楼内楼梯扶手及护栏旧漆	1. 清除观景阁楼内楼梯扶手及护栏旧漆 2. 栏杆平均高度1.0m	m2	198	10.39	2057.22
9	011713001001	灯具拆除	1. 拆除得月湖观景台周边装饰照明灯	盏	12	8.68	104.16
10	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除公共厕所外墙面旧涂料	m2	490	8.51	4169.90
11	041001001001	拆除路面	1. 拆除20cm厚混凝土地面	m2	85	32.92	2798.20
12	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：5km	m3	108.73	42.44	4614.50
		新建部分					1333304.64
13	011101005001	塑胶地面	1. 做公园主干道两侧人行步道塑胶地面 2. 13厚塑胶地面 3. 素水泥砂浆一层 4. 现有场地	m2	3178.29	140.00	444960.60
14	011101005002	硅PU地面	1. 篮球场地面 2. 8厚硅PU面层 3. 5mm厚水泥基自流平 4. 现有场地	m2	1264.2	180.00	227556.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 做公共厕所外墙面粉包砂涂料	m <sup>2</sup>	490	154.31	75611.90
16	01B005	做观景阁楼内楼梯扶手及护栏防火加厚油漆	1. 做观景阁楼内楼梯扶手及护栏防火加厚油漆 2. 栏杆平均高度1.0m	m	198	36.07	7141.86
17	01B006	足球场围网刷漆	1. 做足球场围网喷刷金属防火加厚油漆	m <sup>2</sup>	1217.25	22.77	27716.78
18	011104002001	塑木栈道	1. 得月湖周边塑木栈道 2. 参见陕09J01-地57 「用料及用法」 1. 塑木地板、钢龙骨基础	m <sup>2</sup>	296.5	266.61	79049.87
19	011503004001	塑木栈道护栏	1. 做得月湖周边塑木栈道护栏高1.5m 2. 参见陕09J08-第7页	m	302.9	325.00	98442.50
20	011503004002	塑木护栏	1. 得月湖观景台边塑木护栏高1.5m 2. 参见陕09J08-第7页	m	66.66	325.00	21664.50
21	011104002002	塑木地面及台阶	1. 得月湖观景台边塑木地面及台阶 2. 参见陕09J01-地57 「用料及用法」 1. 塑木地板及台阶、钢龙骨基础	m <sup>2</sup>	934.43	266.61	249128.38
22	01B007	得月湖观景台连廊	1. 得月湖观景台连廊 2. 规格：长宽高=21*2.8*3.6m 3. 木质连廊、两侧成品座椅、基础制作安装 4. 屋面木质结构搭接、树脂瓦屋面，参见图集陕09J0289页	m	21	3000.00	63000.00

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
23	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土路面	m <sup>2</sup>	85	100.77	8565.45	
24	01B010	水泥浆补缝	1. 水泥浆补充裂缝	m	1860	16.38	30466.80	
		路灯基础					13910.96	
25	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：素土 2. 开挖方式：人工开挖	m <sup>3</sup>	16.17	41.08	664.26	
26	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：就近取土 2. 密实度：夯填 3. 材料品种、规格：素土	m <sup>3</sup>	7.62	23.41	178.38	
27	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 基础类型：独立基础	m <sup>3</sup>	6	371.25	2227.50	
28	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：垫层 2. 厚度：150mm 3. 材料品种、强度要求、配比：3:7灰土	m <sup>3</sup>	2.21	273.06	603.46	
29	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：M24螺栓、15mm钢板 底板法兰盘	t	0.664	13774.72	9146.41	
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径14螺纹钢	t	0.122	5008.57	611.05	
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径6圆钢	t	0.081	5924.66	479.90	
		路灯安装					68440.5	
32	040805010001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能景观灯 2. 灯杆材质、高度：4.5m 3. 光源数量、技术要求：单光源 4. 接地要求：40*4接地线 1m/座	套	30	2281.35	68440.50	
合 计								1492967.20





## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除部分									
1	01B001	拆除篮球场悬浮塑料垫	1. 拆除篮球场悬浮塑料垫	m2	16-39	6			1.12	0.68	7.8
2	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除所有栈道木制地面	m2	16-38 *1.65	14.44			2.7	1.64	18.78
3	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除所有栈道木制护栏	m	16-51;16-54	22.37			4.18	2.54	29.09
4	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除得月湖景观台木制地面	m2	16-38 *1.65	14.44			2.7	1.64	18.78
5	011709001002	栏杆、栏板拆除	1. 拆除得月湖景观台木制护栏	m	16-51;16-54	22.37			4.18	2.54	29.09
6	01B002	清除足球场围网旧漆	1. 清除足球场围网旧漆	m2	借9-36 换	5.4	0.11		1.01	0.61	7.13
7	01B003	拆除得月湖景观台连廊	1. 拆除得月湖景观台连廊 2. 规格：长宽高 = 18*3.6*3.6m	m	补子目1		620				620
8	01B004	清除观景阁楼内楼梯扶手及护栏旧漆	1. 清除观景阁楼内楼梯扶手及护栏旧漆 2. 栏杆平均高度 1.0m	m2	16-49	7.99			1.49	0.91	10.39
9	011713001001	灯具拆除	1. 拆除得月湖景观台周边装饰照明灯	盏	16-74	6.67			1.25	0.76	8.68
10	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除公共厕所外墙面旧涂料	m2	16-48	6.55			1.22	0.74	8.51

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	041001001001	拆除路面	1. 拆除20cm厚混凝土地面	m2	借10-1-3 换	22.2	0.06	2.96	4.79	2.91	32.92
12	010103002001	垃圾外运	1. 垃圾外运 2. 运距：5km	m3	1-123;1-127 换	1.19		30.31	6.8	4.14	42.44
		新建部分									
13	011101005001	塑胶地面	1. 做公园主干道两侧人行步道塑胶地面 2. 13厚塑胶地面 3. 素水泥砂浆一层 4. 现有场地	m2	补子目3		140				140
14	011101005002	硅PU地面	1. 篮球场地面 2. 8厚硅PU面层 3. 5mm厚水泥基自流平 4. 现有场地	m2	补子目4		180				180
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 做公共厕所外墙 面水包砂涂料	m2	14-187	73.25	59.07		13.67	8.32	154.31
16	01B005	做观景阁楼内楼梯扶手及护栏防火加厚油漆	1. 做观景阁楼内楼梯扶手及护栏防火加厚油漆 2. 栏杆平均高度 1.0m	m	14-111	21.17	8.54		3.95	2.41	36.07
17	01B006	足球场围网喷漆	1. 做足球场围网喷刷金属防火加厚油漆	m2	14-144	12.39	6.66		2.31	1.41	22.77

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	011104002001	塑木栈道	1. 得月湖周边塑木栈道 2. 参见陕09J01-地57 「用料及用法」 1. 塑木地板、钢龙骨基础	m2	18-23 换	59.85	188.79		11.17	6.8	266.61
19	011503004001	塑木栈道护栏	1. 做得月湖周边塑木栈道护栏高1.5m 2. 参见陕09J08-第7页	m	补子目5		325				325
20	011503004002	塑木护栏	1. 得月湖观景台边塑木护栏高1.5m 2. 参见陕09J08-第7页	m	补子目6		325				325
21	011104002002	塑木地面及台阶	1. 得月湖观景台边塑木地面及台阶 2. 参见陕09J01-地57 「用料及用法」 1. 塑木地板及台阶、钢龙骨基础	m2	18-23 换	59.85	188.79		11.17	6.8	266.61

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	01B007	得月湖观景台连廊	1. 得月湖观景台连廊 2. 规格：长宽高=21*2.8*3.6m 3. 木质连廊、两侧成品座椅、基础制作安装 4. 屋面木质结构搭接、树脂瓦屋面，参见图集陕 09J02 89页	m	补子目2		3000				3000
23	040203007001	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土路面	m2	18-8 换	24.78	68.54		4.63	2.82	100.77
24	01B010	水泥浆补缝	1. 水泥浆补充裂缝	m	9-98	9.97	3.42		1.86	1.13	16.38
		路灯基础									
25	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：素土 2. 开挖方式：人工开挖	m3	1-1	31.59			5.9	3.59	41.08
26	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：就近取土 2. 密实度：夯填 3. 材料品种、规格：素土	m3	1-136	15.35		2.56	3.42	2.08	23.41
27	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 基础类型：独立基础	m3	5-5	49.47	306.92		9.24	5.62	371.25

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：垫层 2. 厚度：150mm 3. 材料品种、强度要求、配比：3:7灰土	m3	11-1 换	85.56	82.39	58.88	28.74	17.49	273.06
29	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：M24螺栓、15mm钢板底板法兰盘	t	5-166	3236.58	8766.62	592.8	732.77	445.95	13774.72
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径14螺纹钢	t	5-82	1159.66	3421.67	58.57	229.19	139.48	5008.57
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径6圆钢	t	5-99	1916.21	3399.96	24.53	363.03	220.93	5924.66
		路灯安装									
32	040805010001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能景观灯 2. 灯杆材质、高度：4.5m 3. 光源数量、技术要求：单光源 4. 接地要求：40*4接地线 1m/座	套	借8-5-117	397.18	1625.44	103.39	96.57	58.77	2281.35

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及护栏等设施维修改造采购项目

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	255.547	155	155	39609.79	39609.79
2	综合一类工	工日	10.4814	155	155	1624.62	1624.62
3	综合二类工	工日	439.649	190	190	83533.31	83533.31
4	综合二类工	工日	55.434	185	185	10255.29	10255.29
5	综合三类工	工日	220.8246	215	215	47477.29	47477.29
6	人工费调整	元	0.0192	1	1	0.02	0.02
	小计					182500.32	182500.32
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 φ10以内	kg	82.62	3.37	3.26	278.43	269.34
2	热轧光圆钢筋HPB300 φ12~18	kg	125.05	3.37	3.26	421.42	407.66
3	镀锌扁钢(综合)	kg	49.5	4.64	4.64	229.68	229.68
4	六角空心钢(综合)	kg	0.612	3.65	3.65	2.23	2.23
5	塑料薄膜	m2	9.5562	1.96	1.96	18.73	18.73
6	塑料带20mm×40m	kg	0.102	13.27	13.27	1.35	1.35
7	棉纱头	kg	12.3093	9.34	9.34	114.97	114.97
8	地脚螺栓M12×120	套	122.4	2.04	2.04	249.7	249.7
9	六角螺栓(综合)	kg	670.64	8.08	8.08	5418.77	5418.77
10	膨胀螺栓M14	10套	53.7	19.03	19.03	1021.91	1021.91
11	砂纸	张	740.728	1.18	1.18	874.06	874.06
12	水砂纸	张	65.8944	1	1	65.89	65.89
13	低合金钢焊条E43(综合)	kg	35.5358	11.5	11.5	408.66	408.66
14	低碳钢焊条(综合)	kg	3.39	10.53	10.53	35.7	35.7
15	焊锡丝(综合)	kg	3.39	244.25	244.25	828.01	828.01
16	焊锡膏	kg	0.69	37.96	37.96	26.19	26.19
17	铁钉	kg	195.3486	7.01	7.01	1369.39	1369.39
18	镀锌铁丝φ0.7	kg	1.199	7.79	7.79	9.34	9.34
19	镀锌铁丝φ3.5	kg	370.8793	6.23	6.23	2310.58	2310.58
20	铁件	kg	5.474	4.82	4.82	26.38	26.38
21	冲击钻头φ16	个	0.75	7	7	5.25	5.25
22	合金钢钻头一字型	个	0.3825	6	6	2.3	2.3
23	黏土	m3	2.5923	24.27	20	62.92	51.85
24	熟石灰	kg	709.41	0.32	0.18	227.01	127.69
25	板枋材	m3	17.5038	2065	1850	36145.35	32382.03
26	塑木地板	m2	1292.4765	120	150	155097.18	193871.48

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县五台森林公园人工湖防腐木栈道及  
护栏等设施维修改造采购项目

专业：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
27	聚酯透明腻子	kg	9.7178	16.15	16.15	156.94	156.94
28	腻子粉(成品)	kg	972.405	1.17	1.17	1137.71	1137.71
29	水包砂	kg	2191.28	8.8	12	19283.26	26295.36
30	醇酸清漆	kg	135.6075	13	8.24	1762.9	1117.41
31	聚酯色漆	kg	15.2302	29.58	7.92	450.51	120.62
32	聚酯底漆	kg	17.8576	18.35	17.35	327.69	309.83
33	聚氨酯底层涂料	kg	233.712	27.36	26.5	6394.36	6193.37
34	酚醛调和漆各色	kg	2.25	12	10.69	27	24.05
35	醇酸防锈漆C53-1	kg	2.25	14.25	11.22	32.06	25.25
36	防腐油	kg	349.8303	11.45	6.69	4005.56	2340.36
37	建筑油膏	kg	626.076	10.16	10.16	6360.93	6360.93
38	汽油89#	kg	1.14	8.23	8.23	9.38	9.38
39	汽油92#	kg	28.764	8.64	8.64	248.52	248.52
40	柴油	kg	49.179	7.27	7.27	357.53	357.53
41	电力复合脂	kg	1.74	20.57	20.57	35.79	35.79
42	醇酸漆稀释剂	kg	15.288	8.05	8.05	123.07	123.07
43	高级聚酯漆稀释剂	kg	33.4521	25	25	836.3	836.3
44	聚氨酯涂料稀释剂	kg	81.7992	12.2	12.2	997.95	997.95
45	聚酯固化剂	kg	16.5647	10.91	10.91	180.72	180.72
46	脱模剂	kg	1.8479	3.66	3.66	6.76	6.76
47	塑料胶布带20mm×10m	卷	6	2.9	2.9	17.4	17.4
48	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0425	12.65	12.65	0.54	0.54
49	磁接头双	个	30.9	0.58	0.58	17.92	17.92
50	铜芯橡皮绝缘电线BX-2.5mm <sup>2</sup>	m	6.6	1.58	2.44	10.43	16.1
51	水	m <sup>3</sup>	4.1504	5.63	5.63	23.37	23.37
52	电	kW·h	110.1686	0.71	0.71	78.22	78.22
53	钢模板	kg	14.7807	4.98	4.98	73.61	73.61
54	钢板垫板	kg	6.75	3.76	3.76	25.38	25.38
55	其他材料费(占材料费)	元	511.1815	1	1	511.18	511.18
56	13厚塑胶地面	m <sup>2</sup>	3178.29	140	140	444960.6	444960.6
57	拆除得月湖观景台连廊	m	18	620	620	11160	11160
58	8厚硅PU面层	m <sup>2</sup>	1264.2	180	180	227556	227556
59	得月湖观景台连廊	m	21	3000	3000	63000	63000
60	塑木栈道护栏	m	302.9	325	325	98442.5	98442.5
61	塑木护栏	m	66.66	325	325	21664.5	21664.5
62	材料费调整	元	-0.0085	1	1	-0.01	-0.01

