

工程量清单报价表

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
	平利县城关镇龙头村移民文化中心项目				163996.95	
第一部分	建筑工程				156859.82	
1	排洪渠盖板工程	m			18227.96	
1.1	砼凿除	m ³	6.60	62.70	413.82	
1.2	C25砼补边	m ³	7.30	508.98	3715.55	
1.3	C25预制砼盖板(雨篦子60*80*10cm)	m	165.00	72.12	11899.80	
1.4	钢模板	m ²	49.50	44.42	2198.79	
2	看台座位	个		0.00	66744.90	
2.1	土方开挖	m ³	19.60	13.51	264.80	
2.2	C25砼场地硬化(厚0.15m)	m ²	250.00	69.61	17402.50	
2.3	看台(含座椅及钢结构、防护网、侧封铁板厚1.5mm及安装)	座位	120.00	408.98	49077.60	
3	舞台	m ²		0.00	71886.96	
3.1	土方开挖	m ³	22.50	13.51	303.98	
3.2	砂砾石回填	m ³	33.50	99.83	3344.31	
3.3	C25砼(舞台)	m ³	13.70	479.81	6573.40	
3.4	C25砼场地硬化(厚0.15m)	m ²	152.80	69.61	10636.41	
3.5	钢筋制安	t	0.30	5701.19	1710.36	
3.6	钢模板	m ²	51.20	44.42	2274.30	
3.7	M15砂浆抹面	m ²	25.60	14.87	380.67	
3.8	喷漆(地板漆2遍)	m ²	95.60	49.88	4768.53	
3.9	舞台顶(含立柱、顶蓬、后侧防护网及安装、喷漆等)	m ²	60.00	698.25	41895.00	
第四部分	施工临时工程				7137.13	
1	施工安全生产专项	%	2.50	159997.02	3999.93	
2	其他施工临时工程	%	2.00	156859.82	3137.20	
合 计					163996.95	