

投 标 总 价

新华村一组人畜饮水补短板工程（项目名称）（标段名称）

项目编号：JCZC-2026-030

投标总价人民币（大写）：贰拾玖万柒仟玖佰壹拾伍元零柒分

（¥）：（297915.07元）

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：新华村一组人畜饮水补短板工程（项目名称）_____（标段名称）

| 组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注 |
|----|---------|-----------|----|
| 1 | 配套管道 | 174675.98 | |
| 2 | 拦水坝 | 83059.03 | |
| 3 | 沉砂池 | 21049.79 | |
| 4 | 阀门井 | 1083.57 | |
| 5 | 材料二次装运费 | 9650.65 | |
| 6 | 其他临时工程费 | 8396.05 | |
| | | | |
| | 合计（A） | 297915.07 | |

备用金（暂列金）(B) _____元

投标总报价 C=(A)+(B) 297915.07 元

投标人：陕西华佰建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：王 磊（签名）

2026 年 04 月 13 日

工程量清单

合同编号：

工程名称：新华村一组人畜饮水补短板工程（项目名称） _____（标段名称）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|------|-----------------------|----------------|---------|-----------|-----------|----|
| 1 | 配套管道 | | | | 174675.98 | |
| 1.1 | 人工挖沟槽 | m ³ | 837.00 | 8.35 | 6988.95 | |
| 1.2 | 土方回填 | m ³ | 495.52 | 10.22 | 5064.21 | |
| 1.3 | 弃土外运 | m ³ | 341.48 | 4.22 | 1441.05 | |
| 1.4 | 砂垫层 | m ³ | 204.60 | 112.76 | 23070.70 | |
| 1.5 | 外漏管道C20砼包封（含油毛毡） | m | 60.00 | 65.00 | 3900.00 | |
| 1.6 | 模板制安 | m ² | 69.00 | 45.35 | 3129.15 | |
| 1.7 | De75钢丝网骨架塑料复合管2.0Mpa | m | 2900.00 | 41.84 | 121336.00 | |
| 1.8 | De75钢丝网骨架塑料复合管1.25Mpa | m | 200.00 | 29.64 | 5928.00 | |
| 1.9 | 管道配套管件 | % | 0.03 | 127264.00 | 3817.92 | |
| 2 | 拦水坝 | | | | 83059.03 | |
| 2.1 | 土方开挖 | m ³ | 469.35 | 6.20 | 2909.97 | |
| 2.2 | 土方回填 | m ³ | 67.50 | 10.22 | 689.85 | |
| 2.3 | C20混凝土挡墙 | m ³ | 103.50 | 446.85 | 46248.98 | |
| 2.4 | C20混凝土拦水坝 | m ³ | 34.31 | 441.67 | 15153.70 | |
| 2.5 | C20混凝土垫层 | m ³ | 4.59 | 392.32 | 1800.75 | |
| 2.6 | C25预制砼盖板 | m ³ | 2.02 | 574.83 | 1161.16 | |
| 2.7 | 钢筋制安 | t | 0.21 | 5942.71 | 1247.97 | |
| 2.8 | 砂砾石滤层 | m ³ | 13.53 | 102.32 | 1384.39 | |
| 2.9 | 砂卵石回填 | m ³ | 20.05 | 102.32 | 2051.52 | |
| 2.10 | 不锈钢滤网 | 套 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 2.11 | De50PE泄水管 | 处 | 240.00 | 18.65 | 4476.00 | |
| 2.12 | DN75PE引水管道 | m | 7.00 | 24.35 | 170.45 | |
| 2.13 | De90排污管道 | m | 7.00 | 65.33 | 457.31 | |
| 2.14 | 排水盲沟 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 2.15 | 模板制安 | m ² | 98.28 | 45.35 | 4457.00 | |
| 3 | 沉砂池 | | | | 21049.79 | |
| 3.1 | 土方开挖 | m ³ | 59.47 | 6.20 | 368.71 | |

工程量清单

合同编号：

工程名称：新华村一组人畜饮水补短板工程（项目名称） _____（标段名称）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |
|------|--------------|----------------|-------|-----------|---------|-----------|--|
| 3.2 | 土方回填 | m ³ | 11.42 | 10.22 | 116.71 | | |
| 3.3 | C20钢筋混凝土池壁 | m ³ | 16.22 | 492.35 | 7985.92 | | |
| 3.4 | C20钢筋混凝土底板 | m ³ | 2.69 | 441.28 | 1187.04 | | |
| 3.5 | C25预制钢筋混凝土盖板 | m ³ | 0.34 | 574.83 | 195.44 | | |
| 3.6 | C15混凝土垫层 | m ³ | 2.25 | 375.68 | 845.28 | | |
| 3.7 | 钢筋制安 | t | 0.93 | 5942.71 | 5550.49 | | |
| 3.8 | 钢筋网格栅 | 处 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | | |
| 3.9 | 钢爬梯 | 处 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | | |
| 3.10 | DN100排砂管 | 处 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| 3.11 | DN90溢流管 | 处 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 3.12 | 模板制安 | m ² | 85.12 | 45.35 | 3860.19 | | |
| 4 | 阀门井 | | | | 1083.57 | | |
| 4.1 | 土方开挖 | m ³ | 6.97 | 6.20 | 43.21 | | |
| 4.2 | 土石渣回填 | m ³ | 1.70 | 10.22 | 17.37 | | |
| 4.3 | M7.5浆砌砖阀门井 | m ³ | 0.80 | 512.12 | 409.70 | | |
| 4.4 | C20砼压顶 | m ³ | 0.17 | 492.35 | 83.70 | | |
| 4.5 | C20砼垫层 | m ³ | 0.16 | 492.35 | 78.78 | | |
| 4.6 | C25预制钢筋砼盖板 | m ³ | 0.26 | 574.83 | 149.46 | | |
| 4.7 | 钢筋制安 | t | 0.01 | 5942.71 | 83.20 | | |
| 4.8 | M10水泥砂浆抹面 | m ² | 6.25 | 16.33 | 102.06 | | |
| 4.9 | 模板制安 | m ² | 2.56 | 45.35 | 116.10 | | |
| 5 | 材料二次装运费 | 项 | 1 | 9650.65 | 9650.65 | | |
| 6 | 其他临时工程费 | % | 3% | 279868.37 | 8396.05 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | 297915.07 | |