

三、 已标价的工程量清单

靖边县东坑镇中学节能保温改造
工程采购项目

投 标 报 价

投 标 人： 陕西文道思建设工程有限公司 （盖章）

2026年 04月 14日

工程名称：靖边县东坑镇中学节能保温改造
工程采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：958235.64

（大写）：玖拾伍万捌仟贰佰叁拾伍元陆角肆分

投 标 人：陕西文道思建设工程有限公司
(盖章)

法定代表人或其授权人：高宁
(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年04月14日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县东坑镇中学节能保温改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		1号教学楼					171872.92
1	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格、性 能: 40mm厚岩棉保 温板 (A级)	m2	1252.6	64.36	80617.34
2	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 保温墙面	m2	1298.2	38.27	49682.11
3	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 走廊栏板及顶 棚	m2	1086.32	38.27	41573.47
		2号教学楼					167440.16
4	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格、性 能: 40mm厚岩棉保 温板 (A级)	m2	1328.57	64.36	85506.77
5	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 保温墙面	m2	1368.57	38.27	52375.17
6	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 走廊栏板及顶 棚	m2	772.36	38.27	29558.22
		女公寓楼					122631.32
7	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格、性 能: 40mm厚岩棉保 温板 (A级)	m2	1108.41	64.36	71337.27
8	011404001009	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 保温墙面	m2	1108.41	38.27	42418.85
9	011404001010	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 门厅及屋檐	m2	231.91	38.27	8875.20
		男公寓楼					121759.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县东坑镇中学节能保温改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合 价
10	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格、性 能:40mm厚岩棉保 温板(A级)	m2	1108.41	64.36	71337.27
11	011404001011	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 保温墙面	m2	1108.41	38.27	42418.85
12	011404001012	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 门厅及屋檐	m2	209.14	38.27	8003.79
		水房					22230.68
13	011001003009	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格、性 能:40mm厚岩棉保 温板(A级)	m2	216.61	64.36	13941.02
14	011404001013	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 保温墙面	m2	216.61	38.27	8289.66
		锅炉房					33418.38
15	011001003010	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格、性 能:40mm厚岩棉保 温板(A级)	m2	325.62	64.36	20956.90
16	011404001014	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 保温墙面	m2	325.62	38.27	12461.48
		宿舍楼					135181
17	011001003011	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格、性 能:40mm厚岩棉保 温板(A级)	m2	1299.65	64.36	83645.47
18	011404001015	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 保温墙面	m2	1299.65	38.27	49737.61
19	011404001016	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料 二遍 2. 门厅	m2	46.98	38.27	1797.92

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县东坑镇中学节能保温改造
工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

合	计	774534.37
---	---	-----------

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县东坑镇中学节能保温改造工程					专业/标段：房屋建筑与装饰工程					第 1 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1号教学楼											
1	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 40mm厚岩棉保温板(A级)	m ²	10-84 换: 10-90	31.13	23.6	0.21	5.86	3.56	64.36
2	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 保温墙面	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
3	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 走廊栏板及顶棚	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
2号教学楼											
4	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 40mm厚岩棉保温板(A级)	m ²	10-84 换: 10-90	31.13	23.6	0.21	5.86	3.56	64.36
5	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 保温墙面	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
6	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 走廊栏板及顶棚	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
女公寓楼											

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县东坑镇中学节能保温改造工程					专业/标段：房屋建筑与装饰工程					第 2 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 40mm厚岩棉保温板(A级)	m ²	10-84 换: 10-90	31.13	23.6	0.21	5.86	3.56	64.36
8	011404001009	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 保温墙面	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
9	011404001010	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 门厅及屋檐	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
男公寓楼											
10	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 40mm厚岩棉保温板(A级)	m ²	10-84 换: 10-90	31.13	23.6	0.21	5.86	3.56	64.36
11	011404001011	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 保温墙面	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
12	011404001012	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料二遍 2. 门厅及屋檐	m ²	14-217	19.38	13.07		3.62	2.2	38.27
水房											

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

