

吴堡县老旧街区改造项目-供电电源接入项目

采购需求

1、采购内容：高压电力电缆、柱上智能真空断路器及调试试验等。

2、采购数量：详见工程量清单

3、需满足的标准及验收要求：

3.1设备采购：高压电力电缆YJV-/8.7-15kV-3×150mm²；排管MPP-DN200；桥架300*100mm；户外冷缩式终端头3×150mm²；户内冷缩式终端头3×150mm²；柱上智能真空断路器①型号：10KV，630A②配置：断路器 + 隔离 + 零序 PT+CT + 智能控制器③功能：过流、速断、单相接地、自动分闸④智能：本地 + 遥控，可上传配网平台；断路器试验及调试①断路器校验②调试③试验；电缆试验①电缆绝缘遥测②耐压试验③局部放电试验；高压配电室调试根据住控项目电力施工规格，高压配电室设备需进行调试；系统调试；断路器校验，开展供电系统整体调试、检测，确保设备运行稳定、供电参数达标，符合国家电力标准规范要求；验收交付：配合完成项目竣工验收、资料归档，完成项目交付运维。

3.2竣工验收：符合《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》- GB 50168-2018、《电气装置安装工程 高压电器施工及验

收规范》-GB 50147-2010、《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》- GB 50150-2016、《建筑电气工程施工质量验收规范》-GB 50303-2015等标准规范。

4、供货期：15日历天(含安装调试)。

吴堡县城乡建设发展有限责任公司

2026年4月14日

