

# 采购清单

采购单位	吴堡县水利局		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00156			
项目名称	吴堡县水利局寇家塬镇安家山村含水沟拐沟淤地坝除险加固工程						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 230,001.11		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县寇家塬镇安家山村含水沟拐沟淤地坝除险加固工程	230,001.11	1	项	230,001.11	放水建筑物施工主要包括：实施竖井和涵管、明渠、消力池。（1）土方开挖 土方开挖采用机械人工结合方式，以机械施工为主，按设计要求进行开挖。（2）混凝土施工 砼浇筑采用自卸汽车将砼粗细骨料从料场运输至施工现场，移动式拌和机现场拌制砼，人工入仓、平仓，机械振捣。1）模板要求 模板和支架材料应优先用钢材、钢筋混凝土或混凝土等模板材料。材料的质量应符合本合同指明的现行国家标准或行业标准。木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准。腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用。2）钢筋的要求 钢筋混凝土结构用的钢筋应符合热轧钢筋主要性能的要求；每批钢筋均应附有产品质量证明及出厂检验单，在使用前，应分批进行以下钢筋机械性能试验。3）涵管安装 在本工程中所使用的涵管均购买水泥制品厂生产的钢筋砼预制管。生产厂家必须严格按照施工设计中所设计的尺寸和配筋进行预制。安装时，对现浇的砼管床进行尺寸和轴线的校验。安装涵管时应使涵管和砼的接触面接触密实，如不密实应在涵管和管床间灌注同标号的水泥砂浆。
2							
3							
4							
5							