

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第1页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		建筑工程		
		土石方工程		
1	010101003001	土方大开挖（不外运） 【项目特征】 1. 机械挖土，综合土，不外运 2. 场内堆放，现场倒运，距离自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 运输	m3	409.5000
2	010101003002	土方大开挖（外运） 【项目特征】 1. 机械挖土，综合土 2. 自卸汽车外运1KM 3. 弃土场地及费用自行考虑 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 运输	m3	422.0400
3	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 土质要求:现场土 2. 夯填（碾压）:夯填（碾压） 【工程内容】 1. 回填 2. 分层碾压夯实	m3	409.5000
		桩与桩基基础工程		
4	010201003001	混凝土灌注桩 【项目特征】 1. 桩编号：ZH-1 2. 成孔方式:旋挖钻机成孔，泥浆护壁钻孔灌注桩 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 泥浆制作 5. 泥渣外运 6. 单桩长度、根数:有效桩长暂按8m计算，共22根 7. 桩截面:桩径800mm 8. 凿桩头 9. 废渣弃运1km 【工程内容】 1. 埋设钢护筒、成孔、固壁 2. 混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3. 泥浆制作、运输 4. 泥浆装卸、运输 5. 凿除桩头、现场泥渣、石渣清理运输	m	176.0000
5	010201003002	混凝土灌注桩 【项目特征】 1. 桩编号：ZH-2 2. 成孔方式:旋挖钻机成孔，泥浆护壁钻孔灌注桩 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 泥浆制作 5. 泥渣外运 6. 单桩长度、根数:有效桩长暂按11m计算，共5根 7. 桩截面:桩径800mm 8. 凿桩头 9. 废渣弃运1km 【工程内容】 1. 埋设钢护筒、成孔、固壁 2. 混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3. 泥浆制作、运输 4. 泥浆装卸、运输 5. 凿除桩头、现场泥渣、石渣清理运输	m	55.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第2页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	010201003003	混凝土灌注桩 【项目特征】 1. 桩编号：ZH-1 试桩 2. 成孔方式:旋挖钻机成孔，泥浆护壁钻孔灌注桩 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 泥浆制作 5. 泥渣外运 6. 单桩长度、根数:有效桩长暂按8m计算，共2根 7. 桩截面:桩径800mm 8. 凿桩头 9. 废渣弃运1km 【工程内容】 1. 埋设钢护筒、成孔、固壁 2. 混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3. 泥浆制作、运输 4. 泥浆装卸、运输 5. 凿除桩头、现场泥渣、石渣清理运输	m	16.0000
7	010201003004	混凝土灌注桩 【项目特征】 1. 桩编号：ZH-1 试桩 2. 成孔方式:旋挖钻机成孔，泥浆护壁钻孔灌注桩 3. 混凝土强度等级：C30商品砼 4. 泥浆制作 5. 泥渣外运 6. 单桩长度、根数:有效桩长暂按11m计算，共2根 7. 桩截面:桩径800mm 8. 凿桩头 9. 废渣弃运1km 【工程内容】 1. 埋设钢护筒、成孔、固壁 2. 混凝土制作、运输、灌注、震捣、养护 3. 泥浆制作、运输 4. 泥浆装卸、运输 5. 凿除桩头、现场泥渣、石渣清理运输	m	22.0000
		砌筑工程		
8	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:MU20灰砂砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	14.9100
9	010304001001	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:200 2. 砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸汽加压砼砌块墙 3. 砂浆强度、等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	221.3600
10	010304001002	砌块墙 【项目特征】 1. 墙体厚度:100 2. 砌块品种、规格、强度等级:MU3.5非承重空心砖 3. 砂浆强度、等级、配合比:M7.5水泥砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	7.2000
		混凝土及钢筋混凝土工程		

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	010401005001	桩承台基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c30 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	34.9900
12	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c20细石砼 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	13.5100
13	010403001001	基础梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	24.6700
14	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 柱高度:层高3.6m以上 2. 柱截面尺寸:断面周长1.80m以上 3. 砼强度等级:C30 4. 砼拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	7.0900
15	010402001002	矩形柱 【项目特征】 1. 柱高度:层高3.6m以上 2. 柱截面尺寸:断面周长1.80m以内 3. 砼强度等级:C30 4. 砼拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	39.5600
16	010402001003	构造柱 【项目特征】 1. 砼强度等级:C25 2. 砼拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	17.6800
17	010403002001	矩形梁 【项目特征】 1. 层高:3.6m 以上 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	51.8700
18	010405001001	有梁板 【项目特征】 1. 层高:3.6m以上 2. 板厚度:100mm以外 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	62.6900
19	010405001002	有梁板 【项目特征】 1. 层高:3.6m以上 2. 板厚度:100mm以内 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	17.2100

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第4页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	010405003001	平板 【项目特征】 1. 层高:3.6m以内 2. 板厚度:100mm以内 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	3.6500
21	010403004001	圈梁、过梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c25 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	8.8400
22	010405007001	空调板 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:c30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	0.4300
23	010405007002	挑檐 【项目特征】 1. 檐口造型 1. 混凝土强度等级:c30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工程内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m3	18.2100
24	010406001001	直形楼梯 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 【工作内容】 1. 砼制作、运输、浇捣、养护	m2	34.1400
25	010407002001	散水 【项目特征】 1、混凝土散水（除6轴外） 2. 60厚C20细石混凝土面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚粒径10-40砾石灌DMMS砂浆(M混合砂)或300厚3:7灰土分两步夯实, 宽出面层100 4. 压实填土, 压实系数>93%, 向外坡3%~5% 5. 详见23J909散2 【工作内容】 1. 地基夯实 2. 铺设垫层	m2	51.3500
26	010407002002	散水 【项目特征】 1、隐蔽式散水（6轴处） 2. 250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 3. 80厚C20混凝土 4. 150厚粒径10-40砾石灌DMW5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实, 宽出面层100 5. 压实填土, 向外坡3%-5% 6. 详见23J909散10 【工作内容】 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	10.4000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
27	010407002003	坡道 【项目特征】 1. 100厚毛面花岗石(或其他天然石材)面层，DTG砂浆灌缝 2. 30厚DSW15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 100厚C20混凝土 5. 300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂)或300厚3:7灰土分两步秀实，宽出面层300 6. 压实填土，压实系数>93%(坡度按工程设计) 7. 详见23J909坡12 【工作内容】 1. 地基夯实 2. 铺设垫层	m2	8.1000
28	010416001001	现浇混凝土钢筋(砌体加筋) 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.8600
29	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.2820
30	010416001003	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	15.5510
31	010416001004	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-16 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	10.0770
32	010416001005	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ18-25 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	10.2850
33	010416004001	钢筋笼 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以内 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	1.2690
34	010416004002	钢筋笼 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ12-16 【工作内容】 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	5.4840
35	010417002001	预埋铁件 【项目特征】 1. 零星工程:楼梯支座钢板 【工作内容】 1. 制作、安装	t	0.5000
		屋面及防水工程		

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
36	010702001001	屋面卷材防水 【项目特征】 1. 一级防水 三道 2. 4厚改性沥青防水卷材+3厚自粘型聚合物改性沥青防水卷材+1.5厚合成	m ²	399.8600
37	010702004001	屋面排水管 【项目特征】 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:塑料(PVC)Φ100 【工程内容】 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	60.3000
		防腐、隔热、保温工程		
38	010803001001	保温隔热屋面 【项目特征】 1. 10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝 2. 20厚DSM20聚合物水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)粘结层 3. 隔离层 4. 卷材、涂膜防水层B/卷材、涂膜防水层C5.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂)找平层最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 7. 保温隔热层(100厚挤塑聚苯板) 8. 卷材、涂膜防水层D 9. 钢筋混凝土屋面板,随打随抹平 10. 详见23J909屋A13 11. 防水另计 【工作内容】 1. 基层清理 2. 铺粘保温层 3. 刷防护材料	m ²	376.3600
39	010803003001	保温隔热墙 【项目特征】 1. 保温隔热方式:外保温 2. 保温隔热材料品种、规格:30厚硬质岩棉板,保温、燃烧性能A级,其余设计节能说明 【工程内容】 1. 清理基层 2. 填贴保温材料	m ²	815.4900
		装饰装修工程		
		楼地面工程		
40	020101001001	水泥砂浆地面 【项目特征】 1. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道 3. 80厚C20混凝土垫层 4. 压实填土,压实系数不小于90% 5. 详见23J909地A1 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m ²	0.7000
41	020101001002	水泥砂浆楼面 【项目特征】 1. 20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 界面剂1道 3. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 4. 详见23J909J楼A1 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m ²	1.0400

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
42	020102002001	地砖地面 【项目特征】 1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂蒙)结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土垫层 5. 压实填土，压实系数不小于90 6. 详见23J909J地D21 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	323.1400
43	020102002002	地砖楼面 【项目特征】 1. 5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填缝 2. 30厚DS M15砂浆(1：3干硬性水泥砂蒙)结合层，表面撒水泥粉 3. 界面剂1道 4. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 5. 详见23J909J楼D21 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	350.8200
44	020102002003	地砖地面（有防水） 【项目特征】 1. 5-10厚地砖面层，DTG砂浆擦继 2. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂装)结合层，表面撒水泥粉 3. 防水隔离层（卫生间防水翻起300高） 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。 地满四周及管根部用DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 80厚C20混凝土垫层 7. 压实填土,压实系数不小于90% 8. 详见23J909J地D23 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	20.3100
45	020102002004	地砖楼面（有防水） 【项目特征】 1. 5-10厚地砖面层，DTG砂浆擦继 2. 30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂装)结合层，表面撒水泥粉 3. 防水隔离层（卫生间防水翻起300高） 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。 地满四周及管根部用DSM1S砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5. 界面剂1道 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 7. 详见23J909J楼D23 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	13.2400

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
46	020105003001	釉面砖踢脚（120高） 【项目特征】 1. 8-10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆粘贴 3. 8~10厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 4. 界面剂1道 5. 蒸压加气混凝土墙面喷湿 6. 详见23J9909踢4D 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m ²	76.8500
47	020107001001	无障碍坡道栏杆 【项目特征】 1. 金属栏杆 2. 高度：0.85m 3. 具体规格设计由建设单位商定 4. 详见陕09j09 76页1	m	5.7000
48	020107001002	上人屋面栏杆 【项目特征】 1. Φ50不锈钢栏杆 2. 高度：0.6m 3. 详见设计图纸	m	85.7600
49	020107001003	楼梯栏杆 【项目特征】 1. 不锈钢管扶手栏杆 2. 高度：0.9m	m	28.4400
50	020108002001	石材面台阶 【项目特征】 1. 30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面(洒适量清水) 3. 界面剂1道 4. 80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径10-40碎石灌DMM5砂浆(5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 6. 压实填土，压实系数>93% 7. 详见23j909台14 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层	m ²	24.8000
		墙柱面工程		
51	020201001001	外墙真石漆墙面 【项目特征】 1. 颜色根据设计要求调配 2. 外墙涂料 3. 保温系统完成面（另计） 4. 基层墙体 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m ²	787.2000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
52	020201001002	女儿墙内侧抹灰 【项目特征】 1. 基层墙体 2. 刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 10厚1：3水泥砂浆打底 4. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	96.6200
53	020201002001	无机涂料墙面 【项目特征】 1. 涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）或粉刷石有砂浆打底抹平 4. 界面剂1道 5. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6. 详见23j909内4D 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	1761.7600
54	020201001003	水泥砂浆墙面 【项目特征】 1. 5厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 2. 9厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛 3. 界面剂1道 4. 详见23j909内3C 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	30.9400
55	020204003001	陶瓷墙砖墙面（有防水） 【项目特征】 1. 5-10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 防水层（另计） 4. 6厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）分层压实抹平 5. 6厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 6. 界面剂1道 7. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8. 详见23j909内8D1 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	197.2900
		天棚工程		

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
56	020301001001	无机涂料顶棚 【项目特征】 1. 现浇(或预制)钢筋混凝土板 2. 界面剂1道 3. 5-8厚DPM10砂浆(1:0.5:3水泥石灰膏砂浆)抹平 4. 2-3厚面层耐水腻子刮平 5. 刷(喷)涂料 6. 详见23j909棚5 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	87.8700
57	020302001001	铝合金方板吊顶 【项目特征】 1. 现浇混凝土板内预留中8钢筋吊环(),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓双向中距<1200(1500), (预制混凝土板在板缝内预留吊环) 2. 6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500),吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600(750) 5. 铝合金方板600x600(575x575)与专用龙骨固定 6. 详见23J909棚88 【工程内容】 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	680.1800
		门窗工程		
58	020402006001	DZM1524 【项目特征】 1. 成品防盗门,加设门禁系统 2. 尺寸: 1500*2400 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3.0000
59	020402006002	M1 【项目特征】 1. 成品防盗门 2. 尺寸: 1000*2300 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	12.0000
60	020402006003	M2 【项目特征】 1. 断桥铝合金玻璃门 2. 尺寸: 900*2300 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
61	020402006004	M3 【项目特征】 1. 断桥铝合金玻璃门 2. 尺寸: 800*2300 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋县人民法院石门人民法庭建设项目-土建

专业名称：【建筑装饰专业】

第11页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
62	020402006005	M1524 【项目特征】 1.成品木门 2. 尺寸：1500*2400 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
63	020402006006	M3033 【项目特征】 1. 玻璃门 外设卷帘防盗门 设门禁系统 2. 尺寸：3000*3300 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
64	020402007001	FM甲1023 【项目特征】 1. 甲级防火门 2. 尺寸：1000*2300 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
65	020402007002	FM乙0618 【项目特征】 1. 乙级防火门 2. 尺寸：600*1800 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
66	020402007003	FM乙1023 【项目特征】 1. 乙级防火门 2. 尺寸：1000*2300 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1.0000
67	020406001001	断桥铝合金窗 【项目特征】 1. 断桥铝合金窗 2. 玻璃：Low-e中空玻璃（E6+12A+6） 3. 按照设计要求完成 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	m2	184.5000
		补充专业		
		补充章		
68	补AB0101001001	钢化玻璃雨棚 【项目特征】 1. 参07j501-1 2. 由有资质厂家设计安装	m2	6.0000
69	补AB0201001001	玻璃幕墙 【项目特征】 1. 玻璃幕墙 2. 由有资质厂家设计安装	m2	18.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外附属-土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第12页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		建筑工程		
		土石方工程		
1	010101003001	挖基础土方 【项目特征】 1. 基础类型:带形基础，机械 2. 弃土运距:1KM 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	66.0000
2	010103001001	土(石)方回填 【项目特征】 1. 土质要求:素土（机械） 【工程内容】 1. 取土（石）方 2. 回填 3. 分层碾压夯实	m3	24.3000
		砌筑工程		
3	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作、运输 3. 砌砖	m3	16.9500
4	010302001001	实心砖墙 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	18.0000
5	010302005001	实心砖柱 【项目特征】 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 柱截面尺寸:370*370mm 3. 柱高:2.2m 4. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	10.5413
		混凝土及钢筋混凝土工程		
6	010401002001	独立基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C25砾石砼 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 羽毛球立柱基础 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	0.3840
7	010401006001	砂砾石垫层 【项目特征】 1. 300厚砂砾石垫层 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	24.7500

分部分项工程量清单

工程名称：室外附属-土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第13页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	010407001001	砖柱压顶 【项目特征】 1. 构件的类型: 砖柱压顶 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土拌和料要求: 商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作 2. 混凝土运输 3. 混凝土浇捣 4. 混凝土养护	m3	0.4792
		装饰装修工程		
		楼地面工程		
9	020107001001	成品钢锌栏杆 【项目特征】 1. 成品钢锌栏杆, 高1500mm 【工程内容】 1. 制作 2. 安装	m	112.0500
		墙柱面工程		
10	020201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 1. 12mm厚水泥砂浆 1:3 2. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	150.0000
11	020202001001	柱面一般抹灰 【项目特征】 1. 14mm厚水泥砂浆 1:3 2. 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰	m2	113.9600
		油漆、涂料、裱糊工程		
12	020506001001	真石漆墙柱面 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆墙柱面 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	263.9600
		补充专业		
		补充清单09j01		
13	B040101001001	混凝土整体路面 【项目特征】 1、180厚C25混凝土面层分块捣制, 随打随抹平, 每块长度不大于6米, 缝宽10-15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 2、300厚级配砂砾石垫层 3、路基碾压, 压实系数>0.93 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹面层 3. 材料运输	m2	261.4800

分部分项工程量清单

工程名称：室外附属-土建工程

专业名称：【建筑装饰专业】

第14页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	B040101001002	硅PU塑胶面层面层地面 【项目特征】 1、8mm厚硅PU面层 2、180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6米，缝宽10-15，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 3、300厚级配砂砾石垫层 4、路基碾压，压实系数>0.93 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹面层 3. 材料运输	m2	81.7400
15	B040101001003	嵌草水泥砖路面 【项目特征】 1. 60厚预制嵌草水泥砖，砖孔内填植草土掺草籽，干砂扫缝 2. 30厚黄土粗砂(砂:土=1:1)结合层 3. 300厚天然级配砂石碾压实垫层 4. 路基碾压, 压实系数>93% 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹面层 3. 材料运输	m2	89.1700
		补充章		
16	补A001001	羽毛球网架 【项目特征】 1. 成品网架，标准球网，Φ80标准镀锌钢支柱 【工程内容】 1. 安装	套	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：室外附属-绿化工程

专业名称：【园林绿化专业】

第15页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:樱花 2. 乔木胸径:5-6cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	19.0000
2	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:罗汉松 2. 乔木胸径:10-12cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	6.0000
3	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:白玉兰 2. 乔木胸径:10-12cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 栽植 3. 养护	株	4.0000
4	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:红叶石楠 2. 冠幅: 1000-1500MM 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	23.0000
5	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:紫叶小檗 2. 高度: 25-30cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	200.0000
6	050102004003	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:绿叶小檗 2. 高度: 25-30cm 3. 养护期:1年 【工程内容】 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	900.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭电气，弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第16页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		室内电力		
1	030208004001	金属桥架 【项目特征】 1. 名称：钢质桥架 2. 规格：200*100 【工程内容】 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	60.8000
2	030208004002	金属桥架 【项目特征】 1. 名称：钢质桥架 2. 规格：300*100 【工程内容】 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	57.3150
3	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 型号、名称：管内穿线 2. 规格：BYJ-2.5mm ² 【工程内容】 1. 配线 2. 管内穿线	m	2327.2690
4	030212003002	电气配线 【项目特征】 1. 型号、名称：管内穿线 2. 规格：低烟阻燃耐火BYJ-2.5mm ² 【工程内容】 1. 配线 2. 管内穿线	m	781.9000
5	030212003003	电气配线 【项目特征】 1. 型号、名称：管内穿线 2. 规格：BYJ-4mm ² 【工程内容】 1. 配线 2. 管内穿线	m	2761.0000
6	030208001003	电力电缆 【项目特征】 1. 型号：YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式：桥架敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	11.0000
7	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 名称、型号：钢管暗配 2. 规格：SC15 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	1520.1000
8	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 名称、型号：钢管暗配 2. 规格：SC20 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	522.0000
9	030213002001	防水防尘灯 【项目特征】 1. 规格：1*18W 2. 安装高度：吸顶 【工程内容】 1. 安装	套	7.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭电气，弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第17页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	030213001001	楼层标识灯 【项目特征】 1. 规格：2W 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000
11	030213001002	单向疏散指示灯 【项目特征】 1. 规格：2W 【工程内容】 1. 安装	套	13.0000
12	030213001003	应急疏散指示灯 【项目特征】 1. 规格：2W 【工程内容】 1. 安装	套	9.0000
13	030213001004	消防应急照明灯具 【项目特征】 1. 名称、型号：10w 【工程内容】 1. 组装	套	31.0000
14	030213002002	天棚灯 【项目特征】 1. 规格：1*18W 2. 安装高度：吸顶 【工程内容】 1. 安装	套	19.0000
15	030213004001	双管LED灯 【项目特征】 1. 规格：20*18W 【工程内容】 1. 安装	套	70.0000
16	030204031001	排风扇 【项目特征】 1. 名称：排风扇220v36w 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000
17	030204031002	单相二三级暗插座 【项目特征】 1. 名称：10A~250V 【工程内容】 1. 安装	个	73.0000
18	030204031003	单相二三级空调暗插座 【项目特征】 1. 名称：16A~250V 【工程内容】 1. 安装	个	11.0000
19	030204031004	图纸无规格插座，示意图带p 【项目特征】 1. 名称：10A~250V 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
20	030204031005	图纸无规格插座，示意图带R 【项目特征】 1. 名称：10A~250V 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
21	030204031006	图纸无规格插座，示意图带X 【项目特征】 1. 名称：10A~250V 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭电气，弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第18页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	030204031007	图纸无规格插座，示意图空心 【项目特征】 1. 名称:10A~250V 【工程内容】 1. 安装	个	6.0000
23	030204031008	单联单控开关 【项目特征】 1. 规格：10A~250V 【工程内容】 1. 安装 2. 安装开关盒	个	4.0000
24	030204031009	双联单控开关 【项目特征】 1. 规格：10A~250V 【工程内容】 1. 安装 2. 开关盒安装	个	4.0000
25	030204031010	三联单控开关 【项目特征】 1. 规格：10A~250V 【工程内容】 1. 安装 2. 开关盒安装	个	14.0000
26	030204031011	四联单控开关 【项目特征】 1. 规格：10A~250V 【工程内容】 1. 安装 2. 开关盒安装	个	1.0000
27	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称：AL1, AL2, AZ 2. 规格：500*600*180 【工程内容】 1. 箱体安装	台	3.0000
28	030204018002	配电箱 【项目特征】 1. 名称：PD1 2. 规格：规格图纸未明确暂按500*600*180 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
29	030204018003	接地端子箱 【项目特征】 1. 名称：接地端子箱 2. 规格： 【工程内容】 1. 箱体安装	台	10.0000
30	030204031012	信息插座 【项目特征】 1. 名称:信息插座 【工程内容】 1. 安装	个	35.0000
31	030204031013	电话插座 【项目特征】 1. 名称:电话插座 【工程内容】 1. 安装	个	15.0000
32	031103018001	电话线，网络线 【项目特征】 1. 规格 单芯光纤 【工程内容】 1. 穿管敷设	m	1150.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭电气，弱电

专业名称：【电气设备安装工程】 第19页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
33	031103018002	监控线 【项目特征】 1. 规格 六芯光缆 【工程内容】 1. 穿管敷设	m	155.0000
34	031103015001	信息接线箱 【项目特征】 1. 名称:信息接线箱 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
35	031103015002	监控接线箱 【项目特征】 1. 名称:监控接线箱 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
36	030204031014	可燃气体检测报警装置 【项目特征】 1. 名称:可燃气体报警检测装置 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
37	030204031015	可燃气体检测报警主机 【项目特征】 1. 名称:可燃气体报警检测主机 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
38	030204031016	紧急报警装置 【项目特征】 1. 名称:紧急报警装置 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
39	030204031017	紧急呼叫按钮 【项目特征】 1. 名称:紧急呼叫按钮 【工程内容】 1. 安装	套	2.0000
40	030209002001	避雷装置 【项目特征】 1. $\Phi 12$ 镀锌圆钢避雷带明敷，-40*4镀锌扁钢暗敷避雷带 2. 接地测试板 【工程内容】 1. 避雷针（网）制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装	项	1.0000
41	030213006001	一般路灯 【项目特征】 1. 名称:路灯 2. 型号:150w照明器 3. 灯杆材质及高度:高6m	套	9.0000
42	030208006001	电缆沟土石方 【项目特征】路灯电线 电缆沟挖土回填	m3	41.0000
43	031006001001	室外照明25钢管 【项目特征】 1. 连接形式:焊接 2. 管径:25	m	79.0000
44	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV3*6 2. 敷设方式:穿管敷设室外照明 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	152.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭电气，弱电

专业名称：【电气设备安装工程】

第20页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
45	030208001002	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:YJV22-4*50+1*25 2. 敷设方式:穿管敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	12.5000
46	030212001003	电气配管 【项目特征】 1. 名称、型号:钢管暗配 2. 规格:SC50 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	12.5000
47	030212001004	电气配管 【项目特征】 1. 名称、型号:钢管暗配 2. 规格:SC80 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	12.5000
48	补001001	电气手孔井 【项目特征】 成品一套	座	1.0000
49	031101002001	太阳能光伏板 【项目特征】 1. 太阳能光伏板安装 2. 满足设计要求	m2	44.0000
		室外电		

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第21页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	PPR给水管（给水） 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:塑料 3. 规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	91.0000
2	030801005002	PPR给水管（给水） 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:塑料 3. 规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	71.0000
3	030801008001	钢塑复合管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):吊顶内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷水 3. 规格:DN32 4. 连接形式:配套管件连接	m	21.0000
4	030801008002	钢塑复合管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):吊顶内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷水 3. 规格:DN40 4. 连接形式:配套管件连接	m	59.0000
5	030801008003	钢塑复合管 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):吊顶内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷水 3. 规格:DN50 4. 连接形式:配套管件连接	m	12.9000
6	030801005003	UPVC排水管（排水） 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:塑料 3. 规格:DN100 4. 连接形式:热熔连接	m	122.0000
7	030801005004	UPVC排水管（排水） 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:塑料 3. 规格:DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	19.2000
8	030804012001	大便器 【项目特征】 1. 材质:陶瓷.成套购买不计入其他主材费用 2. 型号、规格:低水箱坐式大便器	套	2.0000
9	030804012002	大便器 【项目特征】 1. 材质:成套购买不计入其他主材费用 2. 型号、规格:脚踏开关蹲式大便器	套	6.0000
10	030804017001	地漏 【项目特征】 1. 材质:带存水弯地漏 2. 规格:dn50	个	5.0000
11	030804013001	小便器 【项目特征】 1. 材质:成套购买不计入其他主材费用 2. 组装形式:带自动感应冲洗阀	套	1.0000
12	030804003001	洗脸盆 【项目特征】 1. 材质:塑料 2. 组装形式:自动感应水龙头	组	6.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第22页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030804005001	洗涤盆(洗菜盆) 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 组装形式:回转龙头	组	2.0000
14	030804017002	清扫口 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 规格:DN100	个	1.0000
15	030804007001	淋浴器 【项目特征】 1. 材质:不锈钢 2. 组装形式:钢管组成冷热水	组	4.0000
16	030803005001	真空破坏器 【项目特征】 1. 类型:真空破坏器 2. 型号、规格:DN25	个	3.0000
17	030803001001	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN25 2. 型号: 3. 材质:铜质	个	4.0000
18	030803001002	闸阀 【项目特征】 1. 规格:DN40 2. 型号: 3. 材质:铜质	个	1.0000
19	030803001003	内螺纹截止阀 【项目特征】 1. 材质:铜质 2. 规格:DN32 3. 型号:	个	1.0000
20	030803001004	内螺纹截止阀 【项目特征】 1. 材质:铜质 2. 规格:DN25 3. 型号:	个	4.0000
21	030803001005	内螺纹截止阀 【项目特征】 1. 材质:铜质 2. 规格:DN20 3. 型号:	个	3.0000
22	031301001001	管沟土方 【项目特征】 室外给排水管沟 1. 挖土深度:0.7	m3	79.0000
23	030801005005	HDPE室外污水管 【项目特征】 1. 材质:塑料 2. 规格:DN300	m	64.3000
24	030801005006	HDPE室外雨水管 【项目特征】 1. 材质:塑料 2. 规格:DN300	m	18.0000
25	030801005007	HDPE室外雨水管 【项目特征】 1. 材质:塑料 2. 规格:DN200	m	25.0000
26	030801008004	SRTP管(给水) 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 规格:DN50 3. 连接形式:配套管件连接	m	24.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭给排水

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第23页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
27	030801008005	SRTP管（给水） 【项目特征】 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 规格:DN100 3. 连接形式:配套管件连接	m	31.0000
28	补001001	雨水算子 【项目特征】	个	4.0000
29	补001001	雨水井 【项目特征】 1. 塑料成品检查井	座	2.0000
30	补001001	污水检查井 【项目特征】 1. 塑料成品检查井	座	8.0000
31	补001001	给水阀门井 【项目特征】 井内安装水表阀门一套	座	2.0000
32	补001001	化粪池 【项目特征】 1. 规格：有效容积6.25立方	座	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭暖通

专业名称：【通风、空调工程】

第24页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901002001	通风器 【项目特征】 1. 型号： 2. 参数:图纸未明确，暂按普通通风 【工程内容】 1. 安装	台	6.0000
2	030902001001	镀锌钢板风管 【项目特征】 1. 形状:矩形 2. 接口形式:法兰连接 3. 风管厚度:0.5mm 4. 风管附件、支架设计要求:型钢支吊架 【工程内容】 1. 弯头导流叶片制作、安装 2. 支吊架制作、安装	m2	7.8000
3	030903011001	单层防雨百叶风口 【项目特征】 1. 规格:160*160 2. 材质： 【工程内容】 1. 制作、安装	个	2.0000
4	030903011002	单层防雨百叶风口 【项目特征】 1. 规格:120*120 2. 材质： 【工程内容】 1. 制作、安装	个	4.0000
5	补001001	补充清单 【项目特征】 1,成品排烟道，顺外墙通至屋顶 2, 安装部位：外墙 3. 暂定	个	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：岚皋法院石门法庭消防

专业名称：【消防设备安装】

第25页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 【项目特征】 1. 规格：磷酸铵盐干粉灭火器 2. 部位：箱下配置2具	具	16.0000
2	AB001001	消防水龙 【项目特征】 1. 规格：内衬塑胶dn15相仿软管一条，配6mm喷嘴 2. 部位：每个消火栓箱下配置2具	具	4.0000
3	030701018001	消火栓 【项目特征】 1. 1. 安装部位(室内、外):室外	套	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：科技法庭，信息化法庭二次装修设计暂列金

专业名称：【电气设备安装工程】

第26页/共26页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	补001001	补充清单 【项目特征】 科技法庭，信息化法庭二次装修设计, 此项暂定综合单价为200000.00元/个，后期据实结算	个	1.0000