



工程量清单表  
工程量清单表

清单 第100章 总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险按200-700章总价的0.3%计取	总额	1	0.00	0.00
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险按200-700章总价的0.1%计取	总额	1	0.00	0.00
102	工程管理				
102-3	安全生产费按200-700章总价的1.5%计取	总额	1	0.00	0.00
清单 第100章 合计 人民币				元	

**清单 第200章 路基**

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	场地平整	m2	1340		0.00
202-2	挖除旧路面				
-a	挖除18cm混凝土路面	m2	120		0.00
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	176.8		0.00
-d	水沟清淤	m3	270		0.00
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	填石渣	m3	35.4		0.00
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	2cm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	1800		0.00
-c	现浇C20混凝土边沟	m3	28.6		0.00
-c	10cm厚C20混凝土铺底	m2	750		0.00
207-2	排水沟				
-a	MU10黏土烧结砖修补水沟	m3	50		0.00
-d	D=0.3mU型渠(含压顶)	m	714		0.00
-d	d=0.4mU型渠(含压顶)	m	390		0.00
-d	d=0.6mU型渠(含压顶)	m	210		0.00
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石挡墙	m3	602.8		0.00
清单 第200章 合计 人民币 <span style="float: right;">元</span>					

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	10cm厚石渣垫层	m2	1194		0.00
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚4.0MPa水泥混凝土	m2	1194		0.00
-a	20cm厚C20混凝土硬化	m2	960		0.00
清单 第300章 合计 人民币				元	

**清单 第400章 桥梁、涵洞**

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
404	基坑开挖及回填				
404-1	挖方	m3	423.6		0.00
404-1	原土回填	m3	169.4		0.00
404-1	回填石渣	m3	47		0.00
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-3	DN600钢筋混凝土圆管涵	m	52		0.00
B-1	公厕改造	m2	44.5		0.00
B-2	砖砌化粪池 02S701, 页24	座	1		0.00
B-3	围墙	m	164		0.00
B-4	残垣断壁改造	m2	1000		0.00
B-5	治(清除杂草、 垃圾、播种草籽 )	m2	720		0.00
清单 第400章 合计 人民币				元	

**清单 第600章 安全设施及预埋管线**

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-C-4E	m	826		0.00
-c	波形梁钢护栏端头	个	8		0.00
清单 第600章 合计 人民币			元		