

工程项目总价表


合同编号：

工程名称：宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工（项目名称）（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	龙泉村灌溉水坝修复	244413.29	
二	汤坪村水毁耕地修复工程	913391.06	
三	庙沟水毁耕地修复工程	550730.94	
四	青龙垭村水毁耕地修复工程	785491.41	
五	寨沟村水毁耕地修复工程	143740.29	
合计（A）		2637766.99	

备用金（暂列金）（B）79133.01元

投标总报价 C = (A + B) 2716900元




投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签名）
2025 年 08 月 28 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	龙泉村灌溉水坝修复				244413.29	
1.1	水坝				207917.49	
1.1.1	土石方开挖	m³	1995.6	2.27	4530.01	
1.1.2	堤背回填	m³	645.6	7.74	4996.94	
1.1.3	浆砌石挡墙	m³	578.4	324.41	187638.74	
1.1.4	施工围堰	m³	120	55.67	6680.4	
1.1.5	基坑排水（水泵抽水）	台班	20	203.57	4071.4	
1.2	冲砂闸门				31819.8	
1.2.1	土石方开挖	m³	18.5	2.27	42	
1.2.2	浆砌石挡墙	m³	10.42	324.41	3380.35	
1.2.3	C20混凝土	m³	62.17	420.66	26152.43	
1.2.4	砂卵石回填	m³	10.11	7.74	78.25	
1.2.5	钢闸门	套	1	2166.77	2166.77	
1.3	渠道清理				4676	
1.3.1	人工清理渠道	m³	200	23.38	4676	
二	汤坪村水毁耕地修复工程				913391.06	
2.1	石院子防护工程				495924.3	
2.1.1	防护工程				438687.54	
2.1.1	土石方开挖	m³	2253.95	2.27	5116.47	
2.1.2	堤背回填	m³	1929.32	7.74	14932.94	
2.1.3	浆砌石挡墙	m³	681.2	324.41	220988.09	
2.1.4	C20混凝土	m³	451.95	420.66	190117.29	
2.1.5	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m²	103.8	10.52	1091.98	
2.1.6	排水管（DN90）	m	188.5	25.69	4842.57	
2.1.7	砂浆抹面	m²	104.8	15.25	1598.2	
2.1.2	护脚工程				57236.76	
2.1.1	土石方开挖	m³	145.79	2.27	330.94	
2.1.4	C20混凝土	m³	134.2	420.66	56452.57	
2.1.2	堤背回填	m³	58.56	7.74	453.25	
2.2	村委会上侧沟道防护工程				269157.12	



投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 2025 年 08 月 28 日

工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
2.2.1	土石方开挖	m³	1210.07	2.27	2746.86	
2.2.2	砂卵石回填	m³	1038.8	7.74	8040.31	
2.2.3	浆砌石挡墙	m³	780.5	324.41	253202.01	
2.2.4	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m²	72.48	10.52	762.49	
2.2.5	排水管(DN90)	m	105	25.69	2697.45	
2.2.6	砂浆抹面	m²	112	15.25	1708	
2.3	狮子坝防护工程				148309.64	
2.3.1	土石方开挖	m³	560.25	2.27	1271.77	
2.3.2	砂卵石回填	m³	524.25	7.74	4057.7	
2.3.3	浆砌石挡墙	m³	234	324.41	75911.94	
2.3.4	C20混凝土	m³	155.25	420.66	65307.47	
2.3.5	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m²	34.6	10.52	363.99	
2.3.6	排水管(DN90)	m	33	25.69	847.77	
2.3.7	砂浆抹面	m²	36	15.25	549	
三	庙沟水毁耕地修复工程				550730.94	
3.1	庙沟水毁耕地防护工程上段				352754.27	
3.1.1	土石方开挖	m³	2221.83	2.27	5043.55	
3.1.2	砂卵石回填	m³	1520.07	7.74	11765.34	
3.1.3	浆砌石挡墙	m³	1014.65	324.41	329162.61	
3.1.4	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m²	100.35	10.52	1055.68	
3.1.5	排水管(DN90)	m	136.5	25.69	3506.69	
3.1.6	砂浆抹面	m²	145.6	15.25	2220.4	
3.2	庙沟水毁耕地防护工程下段				197976.67	
3.2.1	土石方开挖	m³	1100.69	2.27	2498.57	
3.2.2	砂卵石回填	m³	943.58	7.74	7303.31	
3.2.3	浆砌石挡墙	m³	568.65	324.41	184475.75	
3.2.4	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m²	50.18	10.52	527.89	
3.2.5	排水管(DN90)	m	75	25.69	1926.75	
3.2.6	砂浆抹面	m²	81.6	15.25	1244.4	
四	青龙垭村水毁耕地修复工程				785491.41	

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 2025 年 08 月 28 日



工程量清单报价表

合同编号:


工程名称：宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工（项目名称）_____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
4.1	青龙垭水毁防护工程				785491.41	
2.3.1	土石方开挖	m³	3212.07	2.27	7291.4	
2.3.2	砂卵石回填	m³	4142.9	7.74	32066.05	
2.3.3	浆砌石挡墙	m³	1197.04	324.41	388331.75	
2.3.4	C20混凝土	m³	794.19	420.66	334083.97	
2.3.5	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m²	190.3	10.52	2001.96	
2.3.6	排水管(DN90)	m	736	25.69	18907.84	
2.3.7	砂浆抹面	m²	184.16	15.25	2808.44	
五	寨沟村水毁耕地修复工程				143740.29	
5.1	护脚工程				112596.93	
2.1.1	土石方开挖	m³	286.8	2.27	651.04	
2.1.4	C20混凝土	m³	264	420.66	111054.24	
2.1.2	堤背回填	m³	115.2	7.74	891.65	
5.1	挡墙加高工程				31143.36	
5.2.1	浆砌石挡墙	m³	96	324.41	31143.36	
合 计					2637766.99	

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人: 马建 (签名)

2025 年 08 月 28 日



工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工(项目名称)____（标段名称）

序号	项目名称	单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	价差	税金	合计
1.1.1	土石方开挖	m³	0.25	0.07	1.06	0.06	0.06	0.07	0.52	0.19	2.27
1.1.2	堤背回填	m³	0.55	0.38	3.74	0.2	0.19	0.25	1.78	0.64	7.74
1.1.3	浆砌石挡墙	m³	93.38	98.58	2.18	8.25	12.14	10.73	72.36	26.79	324.41
1.1.4	施工围堰	m³	41.35	2.67		1.87	2.75	2.43		4.6	55.67
1.1.5	基坑排水（水泵抽水）	台班			160.96	6.84	10.07	8.89		16.81	203.57
1.2.3	C20混凝土	m³	51.47	166.46	10.6	9.71	14.29	12.63	120.77	34.73	420.66
1.2.4	砂卵石回填	m³	0.55	0.38	3.74	0.2	0.19	0.25	1.78	0.64	7.74
1.3.1	人工清理渠道	m³	18.48	0.37		0.8	0.79	1.02		1.93	23.38
2.1.5	伸缩缝(聚乙烯泡沫板)	m²	1.98	6.35		0.35	0.52	0.46		0.87	10.52
2.1.6	排水管（DN90）	m	6.5	0.34	0.03	0.29	0.43	0.38		2.12	25.69
2.1.7	砂浆抹面	m²	7.13	2.77	0.11	0.43	0.63	0.55	2.39	1.26	15.25

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：张康（签名）

2025 年 08 月 28 日



投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：


工程名称：宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工(项目名称)____(标段名称)

序号	名称	单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	粗砂	m³						117.65	
2	水	m³						1	
3	砂	m³						117.65	
4	电	kW. h						0.56	
5	风	m³						0.12	
6	块石	m³						81.37	

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：张康（签名）

2025 年 08 月 28 日



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:


工程名称: 宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工(项目名称) (标段名称)

[illegible]

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人: 马康 (签名)

2025 年 08 月 28 日



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称： 宁陕县城关镇2024年水毁耕地复垦项目工程施工 （项目名称） （标段名称） 单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工费	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 油动 斗容0.6（m³）		71.13	113.15	9	193.28	150	160.2					310.2	503.48
2	推土机 功率74（kW）		56.96	132.7	5.2	194.86	150	164.7					314.7	509.56
3	推土机 功率88（kW）		78.17	165.14	6.3	249.61	150	195.9					345.9	595.51
4	蛙式打夯机 2.8kW		0.78	6.31		7.09	150		8.62				158.62	165.71
5	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03
6	混凝土搅拌机 出料0.75（m³） 进料1200L		15.57	37.75	9	62.32	150		41.61				191.61	253.93
7	振捣器 插入式1.1（kW）		1.39	5.5		6.89			2.24				2.24	9.13
8	风（砂）水枪 耗风量2~6（m³/min）		0.96	2.97		3.93					108.9	18.2	127.1	131.03
9	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		6.44				81.44	98.88
10	水泵 200/30		3.57	4.68	15.9	24.15	97.5		39.31				136.81	160.96
11	木工圆锯机 锯片直径500（mm）		2.61	1.44	1.3	5.35	75		13.61				88.61	93.96

投标人： 陕西威欧立建设有限公司 （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签名）

2025 年 08 月 28 日



工程单价计算表

单价名称：土石方开挖

单价编号：1

定额编号: 010339

定额单位: 100m³

施工方法：挖掘机挖松、堆放

[illegible]

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人: 王德 (签名)

2025 年 08 月 28 日



工程单价计算表

单价名称：堤背回填

单价编号：2

定额编号：010444+010521


定额单位：100m³

施工方法：推土机推松、运送、拖平、空回推土机推平、压实（其中土料干密度≤1.7t/m³）					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			487.33
(一)	基本直接费	元			467.46
1	人工费	元			55
	普工	工日	1.1	50	55
2	材料费	元			38.21
	零星材料费	%	8.9	429.25	38.21
3	施工机械使用费	元			374.25
	推土机 功率74（kW）	台班	0.35	509.56	178.35
	推土机 功率88（kW）	台班	0.29	595.51	172.7
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.14	165.71	23.2
(二)	其他直接费	%	4.25	467.46	19.87
二	间接费	%	4	487.33	19.49
三	利润	%	5	506.82	25.34
四	价差	元			177.79
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			177.79
	柴油	kg	38.15	4.66	177.79
五	税金	%	9	709.95	63.9
	合计	元			773.85

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签名）

_____ 2025 年 08 月 28 日




工程单价计算表

单价名称：浆砌石挡墙
定额编号：030039

单价编号：3
定额单位：100m³

施工方法：搭拆跳板、选石、修石、洗石、拌浆、砌筑、填缝、勾缝。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			20238.7
(一)	基本直接费	元			19413.62
1	人工费	元			9337.5
	技工	工日	65.7	75	4927.5
	普工	工日	88.2	50	4410
2	材料费	元			9857.86
	块石	m³	108	50	5400
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5	m³	35.3	123.52	4360.26
	其他材料费	%	1	9760.26	97.6
3	施工机械使用费	元			218.26
	胶轮车	台班	27.39	4.03	110.38
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	1.08	98.88	106.79
	其他机械费	%	0.5	217.17	1.09
(二)	其他直接费	%	4.25	19413.62	825.08
二	间接费	%	6	20238.7	1214.32
三	利润	%	5	21453.02	1072.65
四	价差	元			7236.42
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			7236.42
	水泥32.5	kg	9213.3	0.13	1197.73
	砂	m³	39.18	67.65	2650.73
	块石	m³	108	31.37	3387.96
五	税金	%	9	29762.09	2678.59
	合计	元			32440.68

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 2025 年 08 月 28 日




工程单价计算表

单价名称：施工围堰
定额编号：130002

单价编号：4
定额单位：100m³

施工方法：装土（石）、封包、堆筑。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4588.71
(一)	基本直接费	元			4401.64
1	人工费	元			4135
	技工	工日	1.8	75	135
	普工	工日	80	50	4000
2	材料费	元			266.64
	黄（黏）土	m³	118		
	装土袋 编织袋	个	3300	0.08	264
	其他材料费	%	1	264	2.64
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	4.25	4401.64	187.07
二	间接费	%	6	4588.71	275.32
三	利润	%	5	4864.03	243.2
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	5107.23	459.65
	合计	元			5566.88



投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：____马康____（签名）
2025 年 08 月 28 日

工程单价计算表

单价名称: C20混凝土

单价编号: 6

定额编号: 040191+040330*1.03+040347*1.03

定额单位: 100m³

施工方法: 仓面冲(凿)毛、冲洗, 清仓(验收), 浇筑, 养护

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			23823.87
(一)	基本直接费	元			22852.63
1	人工费	元			5146.63
	技工	工日	35.34	75	2650.28
	普工	工日	49.93	50	2496.35
2	材料费	元			16646.06
	水	m³	120	1	120
	纯混凝土C20 水泥强度32.5 水灰比0.55 2级配 最大粒径40mm	m³	103	156.49	16118.47
	零星材料费	%	3	2759.99	82.82
	其他材料费	%	2	16238.47	324.77
3	施工机械使用费	元			1059.94
	胶轮车	台班	25.19	4.03	101.54
	混凝土搅拌机 出料0.75 (m³) 进料1200L	台班	1.64	253.93	415.86
	振捣器 插入式1.1 (kW)	台班	3.3	9.13	30.13
	风(砂)水枪 耗风量2~6 (m³/min)	台班	3.25	131.03	425.85
	其他机械费	%	9.39	921.45	86.56
(二)	其他直接费	%	4.25	22852.63	971.24
二	间接费	%	6	23823.87	1429.43
三	利润	%	5	25253.3	1262.67
四	价差	元			12077.06
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			12077.06
	粗砂	m³	50.47	67.65	3414.3
	卵石	m³	83.43	57.45	4793.05
	水泥32.5	kg	29767	0.13	3869.71
五	税金	%	9	38593.03	3473.37
	合计	元			42066.4

投标人: 陕西威欧立建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: 马康 (签名)

2025 年 08 月 28 日



工程单价计算表

单价名称：砂卵石回填

单价编号：7

定额编号：010521+010444


定额单位：100m³

施工方法：推土机推平、压实（其中土料干密度≤1.7t/m³）推土机推松、运送、拖平、空回					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			487.33
(一)	基本直接费	元			467.46
1	人工费	元			55
	普工	工日	1.1	50	55
2	材料费	元			38.21
	零星材料费	%	8.9	429.25	38.21
3	施工机械使用费	元			374.25
	推土机 功率88（kW）	台班	0.29	595.51	172.7
	蛙式打夯机 2.8kW	台班	0.14	165.71	23.2
	推土机 功率74（kW）	台班	0.35	509.56	178.35
(二)	其他直接费	%	4.25	467.46	19.87
二	间接费	%	4	487.33	19.49
三	利润	%	5	506.82	25.34
四	价差	元			177.79
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			177.79
	柴油	kg	38.15	4.66	177.79
五	税金	%	9	709.95	63.9
	合计	元			773.85

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：马康（签名）

2025 年 08 月 28 日



工程单价计算表

单价名称：人工清理渠道

单价编号：8

定额编号: 010290

定额单位: 100m³


施工方法：人工挖、装、运、卸，空回，洗刷工具

[illegible]

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人: 马康 (签名)

2025 年 08 月 28 日




工程单价计算表

单价名称：排水管（DN90）
定额编号：080123

单价编号：10
定额单位：10m

施工方法：检查及清扫管材，切管、对口、粘接，管道及管件安装					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			71.6
(一)	基本直接费	元			68.68
1	人工费	元			65
	技工	工日	0.4	75	30
	普工	工日	0.7	50	35
2	材料费	元			3.39
	粘接剂	kg	0.18	17.96	3.23
	其他材料费	%	4.95	3.23	0.16
3	施工机械使用费	元			0.29
	木工圆锯机 锯片直径500 (mm)	台班		93.96	0.28
	其他机械费	%	3.57	0.28	0.01
(二)	其他直接费	%	4.25	68.68	2.92
二	间接费	%	6	71.6	4.3
三	利润	%	5.01	75.9	3.8
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	装置性材料费	元			156.01
	塑料管DN90	m	10.15	15.37	156.01
六	税金	%	9	235.71	21.21
	合计	元			256.92

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：____马康____（签名）
2025 年 08 月 28 日



工程单价计算表

单价名称：砂浆抹面
定额编号：030133

单价编号：11
定额单位：100m²

施工方法：砂浆拌和、搭拆移置脚手架、清洗表面、抹灰压光。

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1042.61
(一)	基本直接费	元			1000.11
1	人工费	元			712.5
	技工	工日	4.7	75	352.5
	普工	工日	7.2	50	360
2	材料费	元			276.94
	水泥砂浆 砌筑砂浆 砂浆强度 M5	m ³	2.3	111.49	256.43
	其他材料费	%	8	256.43	20.51
3	施工机械使用费	元			10.67
	胶轮车	台班	0.93	4.03	3.75
	砂浆搅拌机 400L 0.4m ³	台班	0.07	98.88	6.92
(二)	其他直接费	%	4.25	1000.11	42.5
二	间接费	%	6	1042.61	62.56
三	利润	%	5	1105.17	55.26
四	价差	元			238.91
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			238.91
	水泥32.5	kg	485.3	0.13	63.09
	砂	m ³	2.6	67.65	175.82
五	税金	%	9	1399.34	125.94
	合计	元			1525.28

投标人：陕西威欧立建设有限公司（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：_____（签名）
_____ 2025 年 08 月 28 日

