

三、分项报价清单

总预算表

单位：元

| 序号   | 工程或费用名称   | 建 安<br>工程费 | 林草工程费 |            | 设备费 | 独立费用 | 合计         |
|------|-----------|------------|-------|------------|-----|------|------------|
|      |           |            | 栽植费   | 林草及<br>种子费 |     |      |            |
| 第一部分 | 工程措施      | 2327898.43 |       |            |     |      | 2327898.43 |
| 第二部分 | 林草措施      | 176677.89  |       |            |     |      | 176677.89  |
|      | 一至二部分投资合计 | 2504576.32 |       |            |     |      | 2504576.32 |
|      | 基本预备费     |            |       |            |     |      |            |
|      | 静态总投资     |            |       |            |     |      | 2504576.32 |
|      | 价差预备费     |            |       |            |     |      |            |
|      | 建设期融资利息   |            |       |            |     |      |            |
|      | 总投资       |            |       |            |     |      | 2504576.32 |



工程措施预算表

| 序号     | 工程或费用名称                 | 单位             | 数量       | 单价 (元)  | 合计 (元)     |
|--------|-------------------------|----------------|----------|---------|------------|
| 第一部分   | 工程措施                    |                |          |         | 2327898.43 |
| 1      | 大坝工程                    |                |          |         | 953374.05  |
| 1.1    | 清基                      | m <sup>2</sup> | 10107.78 | 3.55    | 35882.62   |
| 1.2    | 削坡                      | m <sup>3</sup> | 11266.68 | 3.61    | 40672.71   |
| 1.3    | 结合槽土方开挖                 | m <sup>3</sup> | 1411.20  | 3.61    | 5094.43    |
| 1.4    | 粉土开挖                    | m <sup>3</sup> | 5133.32  | 5.41    | 27771.26   |
| 1.5    | 换填土方                    | m <sup>3</sup> | 7786.93  | 9.29    | 72340.58   |
| 1.6    | 坝体土方碾压                  | m <sup>3</sup> | 36396.18 | 8.90    | 323926.00  |
| 1.7    | 人工修整坝坡                  | m <sup>2</sup> | 4099.20  | 2.06    | 8444.35    |
| 1.8    | 推土机推土60m(利用溢洪道土方,自然方)   | m <sup>3</sup> | 39302.25 | 5.94    | 233455.37  |
| 1.9    | 推土机推土60m(利用放水建筑物土方,自然方) | m <sup>3</sup> | 16463.78 | 5.94    | 97794.85   |
| 1.10   | 坝肩排水沟                   |                |          |         | 17352.83   |
| 1.10.1 | 15cmC25混凝土排水沟           | m <sup>3</sup> | 14.93    | 695.78  | 10388.00   |
| 1.10.2 | 排水沟模板                   | m <sup>2</sup> | 27.41    | 52.50   | 6689.03    |
| 1.10.3 | 排水沟聚乙烯泡沫板               | m <sup>2</sup> | 2.99     | 92.24   | 275.80     |
| 1.11   | 排水棱体                    |                |          |         | 90639.05   |
| 1.11.1 | 干砌石                     | m <sup>3</sup> | 498.23   | 127.31  | 63429.66   |
| 1.11.2 | 20cm砂砾石                 | m <sup>3</sup> | 84.63    | 149.23  | 12629.33   |
| 1.11.3 | 20cm粗砂                  | m <sup>3</sup> | 84.63    | 172.28  | 14580.06   |
| 2      | 放水建筑物                   |                |          |         | 291586.35  |
| 2.1    | 卧管及消力池                  |                |          |         | 126388.78  |
| 2.1.1  | 土方开挖                    | m <sup>3</sup> | 12182.28 | 3.61    | 43978.03   |
| 2.1.2  | 人工土方回填                  | m <sup>3</sup> | 119.87   | 9.29    | 1113.59    |
| 2.1.3  | 现浇C20混凝土垫层              | m <sup>3</sup> | 12.01    | 575.71  | 6914.28    |
| 2.1.4  | 现浇C25钢筋混凝土消力池           | m <sup>3</sup> | 10.28    | 672.22  | 6910.42    |
| 2.1.5  | 现浇C25钢筋混凝土卧管            | m <sup>3</sup> | 22.71    | 606.49  | 13773.39   |
| 2.1.6  | 现浇C25钢筋混凝土齿墙            | m <sup>3</sup> | 4.16     | 606.49  | 2523.00    |
| 2.1.7  | 现浇C20砼踏步                | m <sup>3</sup> | 6.39     | 606.49  | 3875.47    |
| 2.1.8  | 钢筋制作及安装                 | t              | 4.53     | 6165.67 | 27930.49   |
| 2.1.9  | 模板                      | m <sup>2</sup> | 217.54   | 52.50   | 11420.85   |
| 2.1.10 | 止水带                     | m              | 25.20    | 141.35  | 3562.02    |
| 2.1.11 | 铸铁放水孔(Φ400)             | 个              | 30.00    | 125.00  | 3750.00    |
| 2.1.12 | Φ300预制钢筋混凝土通气孔(壁厚3cm)   | m              | 1.79     | 356.00  | 637.24     |
| 2.2    | 涵管                      | m              | 66.00    | 2057.10 | 135768.90  |



工程措施预算表

| 序号    | 工程或费用名称                  | 单位 | 数量       | 单价 (元)   | 合计 (元)     |
|-------|--------------------------|----|----------|----------|------------|
| 2.2.1 | 土方开挖                     | m³ | 4128.89  | 3.61     | 14905.29   |
| 2.2.2 | II级预制Φ800涵管及安装(壁厚12.5cm) | m  | 69.30    | 885.00   | 61330.50   |
| 2.2.3 | 现浇C25混凝土管床               | m³ | 49.90    | 672.22   | 33543.78   |
| 2.2.4 | 现浇C25混凝土截水环              | m³ | 22.95    | 672.22   | 15427.45   |
| 2.2.5 | 现浇C25混凝土镇墩               | m³ | 3.48     | 672.22   | 2339.33    |
| 2.2.6 | 模板                       | m² | 156.62   | 52.50    | 8222.55    |
| 2.3   | 明渠                       | m  | 25.00    | 1177.15  | 29428.67   |
| 2.3.1 | 土方开挖                     | m³ | 341.49   | 3.61     | 1232.78    |
| 2.3.2 | 人工回填土料                   | m³ | 40.69    | 9.29     | 378.01     |
| 2.3.3 | 现浇C20混凝土垫层               | m³ | 5.51     | 583.46   | 3214.86    |
| 2.3.4 | 20cm现浇C25钢筋混凝土明渠         | m³ | 15.49    | 695.78   | 10777.63   |
| 2.3.5 | 钢筋                       | m³ | 1.16     | 6165.67  | 7152.18    |
| 2.3.6 | 模板                       | m² | 101.98   | 52.50    | 5353.95    |
| 2.3.7 | 聚乙烯泡沫板                   | m² | 2.35     | 92.24    | 216.76     |
| 2.3.8 | 50cm厚格宾护底                | m³ | 3.15     | 350.00   | 1102.50    |
| 3     | 溢洪道                      |    |          |          | 1023517.50 |
| 3.1   | 土方工程                     |    |          |          | 546697.81  |
| 3.1.1 | 土方开挖                     | m³ | 13523.72 | 3.61     | 157142.29  |
| 3.1.2 | 土方回填                     | m³ | 1307.59  | 9.29     | 12147.51   |
| 3.1.3 | 推土机推土250m(坝体利用后弃土,自然方)   | m³ | 24286.23 | 15.54    | 377408.01  |
| 3.2   | 渐变段                      |    | 6.00     | 5119.63  | 30717.77   |
| 3.2.1 | 现浇C20混凝土垫层               | m³ | 5.67     | 583.46   | 3308.22    |
| 3.2.2 | 30cm现浇C25钢筋混凝土侧墙         | m³ | 5.57     | 672.22   | 3744.27    |
| 3.2.3 | 30cm厚C25钢筋混凝土底板          | m³ | 10.44    | 672.22   | 7017.98    |
| 3.2.4 | C25钢筋混凝土齿墙               | m³ | 5.42     | 606.49   | 3287.18    |
| 3.2.5 | 钢筋制作及安装                  | t  | 1.40     | 6165.67  | 8631.94    |
| 3.2.6 | 模板                       | m² | 76.04    | 52.50    | 3992.10    |
| 3.2.7 | 651橡胶止水带                 | m² | 7.98     | 92.24    | 736.08     |
| 3.3   | 溢流堰段(交通桥段)               | m  | 5.00     | 16594.20 | 82971.01   |
| 3.3.1 | C20混凝土垫层                 | m³ | 2.36     | 583.46   | 1376.97    |
| 3.3.2 | 30cm厚C25钢筋混凝土底板          | m³ | 4.73     | 672.22   | 3179.60    |
| 3.3.3 | 50cm现浇C25钢筋混凝土桥板         | m³ | 12.35    | 672.22   | 8301.92    |
| 3.3.4 | C25混凝土侧墙(平均厚度0.8m)       | m³ | 75.41    | 672.22   | 50692.11   |
| 3.3.5 | C25钢筋混凝土齿墙               | m³ | 1.26     | 606.49   | 764.18     |

工程措施预算表

| 序号      | 工程或费用名称                   | 单位             | 数量     | 单价 (元)   | 合计 (元)    |
|---------|---------------------------|----------------|--------|----------|-----------|
| 3.3.6   | 钢筋制作及安装                   | t              | 1.43   | 6165.67  | 8816.91   |
| 3.3.7   | 模板                        | m <sup>2</sup> | 143.30 | 52.50    | 7523.25   |
| 3.3.8   | 651橡胶止水带                  | m <sup>2</sup> | 9.81   | 92.24    | 904.87    |
| 3.3.9   | 栏杆                        | m              | 8.82   | 160.00   | 1411.20   |
| 3.4     | 泄槽段                       | m              | 48.00  | 3283.14  | 157590.79 |
| 3.4.1   | C20混凝土垫层                  | m <sup>3</sup> | 33.26  | 583.46   | 19405.88  |
| 3.4.2   | 30cm现浇C25钢筋混凝土侧墙          | m <sup>3</sup> | 31.66  | 672.22   | 21282.49  |
| 3.4.3   | 30cm厚C25钢筋混凝土底板           | m <sup>3</sup> | 63.50  | 672.22   | 42685.97  |
| 3.4.4   | C25钢筋混凝土齿墙                | m <sup>3</sup> | 10.58  | 606.49   | 6416.66   |
| 3.4.5   | 钢筋制作及安装                   | t              | 7.81   | 6165.67  | 48153.88  |
| 3.4.6   | 模板                        | m <sup>2</sup> | 298.94 | 52.50    | 15694.35  |
| 3.4.7   | 651橡胶止水带                  | m <sup>2</sup> | 42.84  | 92.24    | 3951.56   |
| 3.5     | 出口段                       | m              | 7.03   | 21866.29 | 153720.04 |
| 3.5.1   | C20混凝土垫层                  | m <sup>3</sup> | 3.49   | 583.46   | 2036.28   |
| 3.5.2   | 30cm现浇C25钢筋混凝土侧墙          | m <sup>3</sup> | 10.53  | 672.22   | 7078.48   |
| 3.5.3   | 30cm厚C25钢筋混凝土底板           | m <sup>3</sup> | 4.40   | 672.22   | 9679.97   |
| 3.5.4   | 现浇C25钢筋混凝土横梁              | m <sup>3</sup> | 6.47   | 672.22   | 5693.70   |
| 3.5.5   | 10m长C25现浇混凝土灌注桩           | m              | 21.10  | 1000.00  | 21100.00  |
| 3.5.6   | 钢筋制作及安装                   | t              | 1.88   | 6165.67  | 104076.51 |
| 3.5.7   | 模板                        | m <sup>2</sup> | 77.24  | 52.50    | 4055.10   |
| 3.6     | 格宾护底                      | m <sup>3</sup> | 79.51  | 360.00   | 28623.60  |
| 3.7     | 排水                        |                |        |          | 23196.48  |
| 3.7.1   | 底板排水盲沟                    |                |        |          | 12197.40  |
| 3.7.1.1 | Φ200软式透水管                 | m              | 76.86  | 75.50    | 5802.93   |
| 3.7.1.2 | 碎石5-40mm                  | m <sup>3</sup> | 21.52  | 207.53   | 4466.05   |
| 3.7.1.3 | 土工布(300g/m <sup>2</sup> ) | m <sup>2</sup> | 148.34 | 13.00    | 1928.42   |
| 3.7.2   | 侧墙排水                      |                |        |          | 10999.08  |
| 3.7.2.1 | 10cm碎石反滤层                 | m <sup>3</sup> | 2.08   | 207.53   | 431.66    |
| 3.7.2.2 | 5cm厚粗砂垫层                  | m <sup>3</sup> | 40.03  | 201.06   | 8048.43   |
| 3.7.2.3 | 50PVC排水管                  | m              | 46.22  | 35.00    | 1617.70   |
| 3.7.2.4 | 土工布(300g/m <sup>2</sup> ) | m <sup>2</sup> | 69.33  | 13.00    | 901.29    |
| 4       | 附属设施工程                    |                |        |          | 51160.00  |
| 4.1     | 防汛道路(砖立插道路)               | m              | 135.60 | 225.00   | 30510.00  |
| 4.2     | 卧管操作道路(土路)                | m              | 49.00  | 100.00   | 4900.00   |
| 4.3     | 管理房                       | m <sup>2</sup> | 15.00  | 950.00   | 14250.00  |
| 4.4     | 标志碑                       | 个              | 1.00   | 1500.00  | 1500.00   |





### 主要材料、林草（种子）预算价格汇总表

单位：元

[illegible]

### 施工机械台时费汇总表

单位:元

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 清基

定额编号: 01150-2

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 削坡

定额编号: 01192

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]



### 单价分析表

单价名称：粉土开挖

定额编号: 01192\*1.5

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：换填土方

定额编号: 01294

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

单价分析表

单价名称: 坝体土方碾压

定额编号: 01303\*1.2

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 人工修整坝坡

定额编号: 01003\*2

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 推土机推土60m(利用溢洪道土方, 自然方)

定额编号: 01161-1

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 推土机推土60m(利用放水建筑物土方, 自然方)

定额编号: 01161-1

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 15cmC25混凝土排水沟

定额编号: 04013

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：排水沟聚乙烯泡沫板

定额编号: 040263

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]



### 单价分析表

单价名称：干砌石

定额编号: 03017\*0.5

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 20cm砂砾石

定额编号: 03001

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 20cm粗砂

定额编号: 03002

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 人工土方回填

定额编号: 01294

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 现浇C20混凝土垫层

定额编号: 04006

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 现浇C25钢筋混凝土消力池

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：现浇C25钢筋混凝土卧管

定额编号: 04001

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：现浇C25钢筋混凝土齿墙

定额编号: 04001

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]



### 单价分析表

单价名称: 现浇C20砼踏步

定额编号: 04001

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 钢筋制作及安装

定额编号: 04068

定额单位: t

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 止水带

定额编号: 040239

定额单位: 100m

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 现浇C25混凝土管床

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 现浇C25混凝土截水环

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 现浇C25混凝土镇墩

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 人工回填土料

定额编号: 01294

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 现浇C20混凝土垫层

定额编号: 04006

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]



### 单价分析表

单价名称: 20cm现浇C25钢筋混凝土明渠

定额编号: 04013

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 钢筋

定额编号: 04068

定额单位: m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：聚乙烯泡沫板

定额编号: 040263

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：土方开挖

定额编号: 01192

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：土方回填

定额编号: 01294

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 推土机推土250m(坝体利用后弃土, 自然方)

定额编号: 01163-1+01163-1

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 30cm现浇C25钢筋混凝土侧墙

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 30cm厚C25钢筋混凝土底板

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]



### 单价分析表

单价名称: C25钢筋混凝土齿墙

定额编号: 04001

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 651橡胶止水带

定额编号: 040263

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: C20混凝土垫层

定额编号: 04006

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 50cm现浇C25钢筋混凝土桥板

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：现浇C25钢筋混凝土横梁

定额编号: 04007

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 碎石5-40mm

定额编号: 03001

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 土工布(300g/m<sup>2</sup>)

定额编号: 03003

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 10cm碎石反滤层

定额编号: 03001

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]



### 单价分析表

单价名称: 5cm厚粗砂垫层

定额编号: 03002

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 播种苜蓿 (25kg/hm<sup>2</sup>)

定额编号: 08057+08139

定额单位: hm<sup>2</sup>

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：苜蓿草籽

定额编号: 补定-001

定额单位: kg

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：穴播柠条

定额编号: 08057+08139

定额单位:  $\text{hm}^2$

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 柠条种子 (25kg/hm<sup>2</sup>)

定额编号: 补定-001

定额单位: kg

[illegible]

### 单价分析表

单价名称：紫穗槐

定额编号: 6-1-6-4\*12+08091+补定-004

定额单位: 100株

[illegible]

### 单价分析表

单价名称: 油松(栽植油松( $H \geq 1.0m$ ,  $G \geq 0.35n$ ))

定额编号: 6-1-6-4\*12+补定-003+08086\*0.5+08087\*0.5

定额单位: 100株

[illegible]

供 应 商 名 称 陕西省邦纳建筑工程有限公司 (加 盖 公 章)

2025年9月 12日