

三、分项报价清单

投标报价汇总表

合同段：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	200	路 基	560556
2	300	路 面	2731847
3		第100章至第700章合计	3292403
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	3292403
6		计日工合计	
7		暂列金额（不计日工总额）	
8		投标报价	3292403
			

工程量清单表

合同段：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	拆除原路基厚15cm（运距5km）	m3	3451.953	35.41	122234
-c	拆除原侧铺砖路面厚12cm（运距5km）	m3	2220.1459	41.81	92824
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖表面渣土（运距5km）	m3	7011	18.29	128231
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	98	18.02	1766
-d	借土填方	m3	47	41.47	1949
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇C25混凝土（含土方开挖）	m3	288.58	691.86	199657
207-4	跌水与急流槽				
-b	浆砌MU10非黏土承重砖（含土方开挖）	m3	25.05	554.69	13895
靖边县正博建筑工程有限公司 6108240055712					
清单 第200章 合计 人民币 560556 元					

工程量清单表

合同段：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	黄土垫层				
-a	垫层压实	m2	23013.02	18.33	421829
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	水泥稳定土基层(水泥 6%)厚 20cm	m2	23013.02	15.95	367058
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30 混凝土厚 18cm	m2	18501.216	93.48	1729494
312-2	钢筋				
-b	路面钢筋	kg	16314.48	4.84	78962
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	素土路肩（运距5km）	m3	664.34	40.31	26780
314	路面及中央分隔带排水				
314-7	拦水带				
-b	C25 水泥混凝土拦水带	m3	201.84	533.71	107724
					
清单 第300章 合计 人民币 2731847 元					

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

第 1 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			3292403		100.00	
200	清单 第200章 路 基			560556		17.03	
202	场地清理			215058		6.53	
202-2	挖除旧路面			215058		6.53	
-a	拆除原路基厚15cm（运距5km）	m3	3451.953	122234	35.41	3.71	
-c	拆除原侧铺砖路面厚12cm（运距5km）	m3	2220.1459	92824	41.81	2.82	
203	挖方路基			128231		3.89	
203-1	路基挖方			128231		3.89	
-a	挖表面渣土（运距5km）	m3	7011	128231	18.29	3.89	
204	填方路基			3715		0.11	
204-1	路基填筑（包括填前压实）			3715		0.11	
-a	利用土方	m3	98	1766	18.02	0.05	
-d	借土填方	m3	47	1949	41.47	0.06	
207	坡面排水			213552		6.49	
207-1	边沟			199657		6.06	
-c	现浇C25混凝土（含土方开挖）	m3	288.58	199657	691.86	6.06	
207-4	跌水与急流槽			13895		0.42	
-b	浆砌MU10非黏土承重砖（含土方开挖）	m3	25.05	13895	554.69	0.42	
300	清单 第300章 路 面			2731847		82.97	
302	垫层			421829		12.81	
302-1	黄土垫层			421829		12.81	

-a	垫层压实	m2	23013.02	421829	18.33	12.81	
304	水泥稳定土底基层、基层			367058		11.15	
304-3	水泥稳定土基层			367058		11.15	
-a	水泥稳定土基层(水泥 6%)厚 20cm	m2	23013.02	367058	15.95	11.15	



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

第 2 页 共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
312	水泥混凝土面板			1808456		54.93	
312-1	水泥混凝土面板			1729494		52.53	
-a	C30 混凝土厚 18cm	m2	18501.216	1729494	93.48	52.53	
312-2	钢筋			78962		2.40	
-b	路面钢筋	kg	16314.48	78962	4.84	2.40	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			26780		0.81	
313-1	素土路肩（运距5km）	m3	664.34	26780	40.31	0.81	
314	路面及中央分隔带排水			107724		3.27	
314-7	拦水带			107724		3.27	
-b	C25 水泥混凝土拦水带	m3	201.84	107724	533.71	3.27	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			3292403		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			3292403		100.00	



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

序号	分项 编号	工程名 称	单位	工程量	定额直接 费(元)	定额设 备购置 费(元)	直接费(元)				设备 购置 费	措施费	企业管 理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	200	清单 第200 章 路 基			394669.03		50268.7	114116.36	260266.62	424651.68		21938.68	8147.25	28039.48	31516.82	46286.45	560556	
2	202	场地清 理			149983.31		6006.19		157488.83	163495.02		9453.5	3632.4	8621.1	12099.73	17757.16	215058	
3	202~ 2	挖除旧 路面			149983.31		6006.19		157488.83	163495.02		9453.5	3632.4	8621.1	12099.73	17757.16	215058	
4	~a	拆除原 路基厚 15cm (运距 5km)	m 3	3451.953	85198.02		3655.27		89097.79	92753.06		5453.15	2077.36	4983.71	6880.46	10093.3	122234	35.41
5	~c	拆除原 侧铺砖 路面厚 12cm (运距 5km)	m 3	2220.145 9	64785.29		2350.91		68391.05	70741.96		4006.35	1555.04	3637.39	5219.28	7663.86	92824	41.81
6	203	挖方路 基			87635.85		2301.42		93683.43	95984.86		7952.88	1760.22	4745.22	7223.29	10589.98	128231	
7	203~ 1	路基挖 方			87635.85		2301.42		93683.43	95984.86		7952.88	1760.22	4745.22	7223.29	10589.98	128231	
8	~a	挖表面 渣土 (运距 5km)	m 3	7011	87635.85		2301.42		93683.43	95984.86		7952.88	1760.22	4745.22	7223.29	10589.98	128231	18.29
9	204	填方路 基			2524.95		47.67		2722.6	2770.27		228.94	53.02	147.69	208.27	306.74	3715	
10	204~ 1	路基填 筑 (包 括填前 压实)			2524.95		47.67		2722.6	2770.27		228.94	53.02	147.69	208.27	306.74	3715	

11	~a	利用土方	m 3	98	1197.72		21.79		1292.48	1314.27		108.53	25.9	72.66	98.85	145.82	1766	18.02
12	~d	借土填方	m 3	47	1327.23		25.88		1430.12	1456		120.41	27.12	75.03	109.43	160.92	1949	41.47
13	207	坡面排水			154524.93		41913.42	114116.36	6371.75	162401.53		4303.36	2701.61	14525.47	11985.52	17632.58	213552	
14	207~1	边沟			143238.61		38795.88	107880.29	5953.95	152630.12		3909.91	2099.78	13456.28	11074.22	16485.33	199657	
15	~c	现浇C25混凝土(含土方开挖)	m 3	288.58	143238.61		38795.88	107880.29	5953.95	152630.12		3909.91	2099.78	13456.28	11074.22	16485.33	199657	691.86
16	207~4	跌水与急流槽			11286.32		3117.54	6236.07	417.8	9771.41		393.45	601.83	1069.2	911.29	1147.25	13895	
17	~b	浆砌MU10非黏土承重砖(含土方开挖)	m 3	25.05	11286.32		3117.54	6236.07	417.8	9771.41		393.45	601.83	1069.2	911.29	1147.25	13895	554.69



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

第 2 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	300	清单第300章路面			2118357.17		159316.17	1899441.93	176650.13	2235408.24		18259.63	26174.18	66078.07	160479.09	225575.93	2731847	
19	302	垫层			328813.34		20956.88	292495.23	25808.51	339260.62		4123.76	9525.72	8690.24	25410.74	34831	421829	
20	302~1	黄土垫层			328813.34		20956.88	292495.23	25808.51	339260.62		4123.76	9525.72	8690.24	25410.74	34831	421829	
21	~a	垫层压实	m2	23013.02	328813.34		20956.88	292495.23	25808.51	339260.62		4123.76	9525.72	8690.24	25410.74	34831	421829	18.33
22	304	水泥稳定土底基层、基层			286527.21		30460.58	207550.34	51151.3	289162.22		4820.56	8300.69	12234.63	22233.92	30307.68	367058	
23	304~3	水泥稳定土基层			286527.21		30460.58	207550.34	51151.3	289162.22		4820.56	8300.69	12234.63	22233.92	30307.68	367058	
24	~a	水泥稳定土基层(水泥6%)厚20cm	m2	23013.02	286527.21		30460.58	207550.34	51151.3	289162.22		4820.56	8300.69	12234.63	22233.92	30307.68	367058	15.95
25	312	水泥混凝土面板			1406188.9		82149.98	1328214.67	93439.19	1503803.83		7331.79	7180.42	35507.33	105416.02	149331.55	1808456	
26	312~1	水泥混凝土面板			1342969.34		73857.77	1274299.57	93279.3	1441436.64		6769.86	5284.47	32741.05	100542.76	142809.73	1729494	
27	~a	C30 混凝土厚18cm	m2	18501.216	1342969.34		73857.77	1274299.57	93279.3	1441436.64		6769.86	5284.47	32741.05	100542.76	142809.73	1729494	93.48

28	312 ~2	钢筋			63219.56		8292.2	53915.1	159.88	62367.19		561.92	1895.96	2766.28	4873.27	6521.82	78962	
29	~b	路面钢筋	kg	16314.48	63219.56		8292.2	53915.1	159.88	62367.19		561.92	1895.96	2766.28	4873.27	6521.82	78962	4.84
30	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			16770.74		14421.13		2350.91	16772.03		674.02	485.85	5303.71	1330.45	2210.95	26780	
31	313 ~1	素土路肩（运距5km）	m3	664.34	16770.74		14421.13		2350.91	16772.03		674.02	485.85	5303.71	1330.45	2210.95	26780	40.3 1
32	314	路面及中央分隔带排水			80056.98		11327.6	71181.7	3900.23	86409.54		1309.52	681.5	4342.16	6087.96	8894.76	10772 4	
33	314 ~7	拦水带			80056.98		11327.6	71181.7	3900.23	86409.54		1309.52	681.5	4342.16	6087.96	8894.76	10772 4	



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

第 3 页 共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
34	~ b	C25 水泥 混凝土 拦水带	m3	201.84	80056.98		11327.6	71181.7	3900.23	86409.54		1309.52	681.5	4342.16	6087.96	8894.76	107724	533.71
合计					2513026.2		209584.87	2013558.29	436916.75	2660059.92		40198.31	34321.43	94117.55	191995.91	271862.38	3292403	



表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)					
		冬季 施工 增加费	雨季 施工 增加费	夜 间 施 工 增 加 费	高 原 地 区 施 工 增 加 费	风 沙 地 区 施 工 增 加 费	沿 海 地 区 施 工 增 加 费	行 车 干 扰 施 工 增 加 费	施 工 辅 助 费	工 地 转 移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职 工 探 亲 路 费	职 工 取 暖 补 贴	财 务 费 用	综合 费 率	养 老 保 险 费	失 业 保 险 费	医 疗 保 险 费	工 伤 保 险 费	住 房 公 积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.175			8.056			0.521	0.224	8.455	0.521	2.747	0.122			0.271	3.14	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
02	石方		0.14			1.49			0.47	0.176	1.806	0.47	2.792	0.108			0.259	3.159	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
03	运输		0.178			8.608			0.154	0.157	8.943	0.154	1.374	0.118			0.264	1.756	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04	路面		0.153			2.727			0.818	0.321	3.201	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
04-1	路面(隧道路面)					2.727			0.818	0.321	3.048	0.818	2.427	0.066			0.404	2.897	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
05	隧道					0.522			1.195	0.257	0.779	1.195	3.569	0.096			0.513	4.178	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06	构造物 I		0.131			6.944			1.201	0.262	7.337	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
06-1	构造物 I (绿化)		0.131			6.944			1.201	0.262	7.337	1.201	3.587	0.114			0.466	4.167	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
07	构造物 II		0.141			5.694			1.537	0.333	6.168	1.537	4.726	0.126			0.545	5.397	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08	构造物 III (一般)		0.266			5.208			2.729	0.622	6.096	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-1	构造物 III (室内)					5.208			2.729	0.622	5.83	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-2	构造物 III (桥梁)		0.266			5.208			2.729	0.622	6.096	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
08-3	构造物 III (设备安装)					5.208			2.729	0.622	5.83	2.729	5.976	0.225			1.094	7.295	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
09	技术复杂大桥		0.181			4.861			1.677	0.389	5.431	1.677	4.143	0.101			0.637	4.881	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10	钢材及钢结构 (一般)					2.07			0.564	0.351	2.421	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36

10-1	钢材及钢结构(桥梁)					2.07			0.564	0.351	2.421	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)					2.07			0.564	0.351	2.421	0.564	2.242	0.104			0.653	2.999	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36



人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目


编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

第 1 页 共 2 页

09-1表

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	106.28	105.89		19	水	m3	3005004	2.72	2.72	
2	机械工	工日	1051001	106.28	105.89		20	锯材中板 δ =19~35mm, 中方混合规格	m3	4003002	1504.42	1800	
3	普C25-32. 5-2 (商) 普C25-32. 5-2 (商)	m3	1511008	309.42	340		21	土路面用堆方	m3	5501002	9.71	10	
4	普C30-42. 5-2 (商) 普C30-42. 5-2 (商)	m3	1511010	341.66	370		22	中 (粗) 砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	87.38	80	
5	HPB300钢筋	t	2001001	3333.33	3200		23	青 (红) 砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	391.26	283	
6	HRB400钢筋	t	2001002	3247.86	3200		24	32.5级水泥	t	5509001	307.69	300	
7	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36	4.85		25	其他材料费	元	7801001	1	1	
8	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79	4.85		26	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	884.21	957.09	
9	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27	3800		27	斗容量0.6m3履带式单斗挖掘 机WY60液压	台班	8001025	832.45	881.85	
10	钢管无缝钢管	t	2003008	4179.49	4300		28	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘 机WY200A液压	台班	8001030	1501.23	1623.64	
11	组合钢模板	t	2003026	4700.85	5000		29	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	585.22	652.5	
12	铁件铁件	kg	2009028	4.53	4.4								

							30	斗容量2.0m³轮胎式装载机ZL40	台班	8001047	985.54	1113.42	
13	铁钉混合规格	kg	2009030	4.7	5.5		31	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1188.74	1302.11	
14	石油沥青	t	3001001	4529.91	4435		32	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	587.09	640.3	
15	汽油92号	kg	3003002	8.29	10.33		33	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	752.93	831.87	
16	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	7.44	8.78		34	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	164.61	168.51	
17	煤	t	3005001	561.95	890		35	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B	台班	8001088	903.68	982.23	
18	电	kW·h	3005002	0.85	0.85		36	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	2014.07	2211.23	



人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

编制范围：靖边县小河镇红石湾村道路硬化采购项目

序号	名称	单位	代号	定额单价 (元)	预算单价 (元)	备注
37	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	8003076	2632.58	2743.51	
38	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	264.8	264.41	
39	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	210.28	209.89	
40	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	177.86	177.47	
41	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010	137.79	137.4	
42	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	759.19	835.93	
43	容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ	台班	8007041	697.93	769.3	
44	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1104.87	1178.23	
45	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	212.72	224.69	
46	小型机具使用费	元	8099001	1	1	
47	定额基价	元	1999		1	



榆林正博建筑工程有限公司（加盖公章）

2025年10月16日