

已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单仅适用于采用项目单价报价，不适用于采用项目包干价或采购人固定价报价；
2. 已标价工程量清单应按工程量清单报价相关要求进行填报；
3. 已标价工程量清单的扉页（仅指投标总价扉页）应由注册或登记的造价人员签字并盖执业印章；
4. 已标价工程量清单原件扫描成 PDF 格式，以附件形式上传，作为响应文件的组成部分。



D 段消防工程

招标工程量清单编制说明

一、工程名称：

D 段消防工程。

二、工程概况：

建设地点：陕西省西安市陕西历史博物馆。

本项目由西地下室建筑面积：2276.31 m²，商品部建筑面积：1335.32 m²。

三、编制依据：

1. D 段消防工程施工图纸及说明。

2. 2025《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》、2025《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》、2025《陕西省通用安装工程消耗量定额》。

3. 文件编制采用广联达计价软件 GCCP7.0（版本：7.5000.23.1）。

四、编制范围

1. 西地下室：

（1）西地下室拆除原有喷淋系统及防排烟系统；火灾自动报警系统中广播系统及消防电话相关配管配线元器件均未计入。

五、其他说明

无。



D段消防工程

工程

投 标 报 价



投 标 人：

西安建荣实业集团有限公司

（盖章）

2025 年10月20日

工程名称:

D段消防工程

投 标 总 价

投标总价(小写):

1265007.19

(大写):

壹佰贰拾陆万伍仟零柒元壹角玖分

投 标 人:

西安建荣实业集团有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权人:

赵培国

(签字或盖章)

编 制 人:



王月婷

(注册造价工程师签字及盖章)

编 制 时 间:

2025.10.20

工程项目清单费用汇总表

工程名称:D段消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:西地下室-喷淋系统-拆除工程 专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	19995.68
1.1	其中:建筑工人社保费用	2019.1
2	措施项目费	2431.6
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	2431.6
2.2.1	安全文明施工措施费	1871.04
2.2.2	冬雨季施工增加费	246.65
2.2.3	夜间施工增加费	98.41
2.2.4	二次搬运费	129.55
2.2.5	测量放线定位复测费	85.95
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	22427.28
5	增值税	2018.46
6	单位工程造价	24445.74
合 计		24445.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-喷淋系统-拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道 拆除 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除			228.72	21.77	4979.23
2	030901001002	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道 拆除 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除		m	17.83	17.46	311.31
3	030901001003	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道 拆除 2. 规格:DN80 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除		m	36.03	16.24	585.13
4	030901001004	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道 拆除 2. 规格:DN65 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除		m	15.85	14.73	233.47
5	030901001005	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道 拆除 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除		m	28.35	23.17	656.87
6	030901001006	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道 拆除 2. 规格:D40 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除		m	104.39	22.05	2301.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西地下室-喷淋系统-拆除工程 专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001007	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道拆除 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除		m	104.16	16.41	1709.27
8	030901001008	喷淋管道 [项目特征] 1. 安装部位:喷淋管道拆除 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道拆除 2. 管件拆除					
9	030901006001	报警装置 [项目特征] 1. 名称:报警装置拆除 [工作内容] 1. 拆除					
10	030901010001	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格:末端拆除 [工作内容] 1. 拆除					
11	030901017001	阀门 [项目特征] 1. 类型:阀门拆除 2. 规格:150 [工作内容] 1. 拆除					
12	030901017002	阀门 [项目特征] 1. 类型:阀门拆除 2. 规格:50 [工作内容] 1. 拆除		个	11	32.17	353.87
13	030901005001	水喷淋(雾)喷头 [项目特征] 1. 内容:喷头拆除 [工作内容] 1. 拆除		个	153	12.00	1836.00
14	01B001	垃圾外运 [项目特征] 1. 内容:垃圾外运		m3	3.6	127.57	459.25
合 计							19995.68

措施项目清单计价表

工程名称：西地下室-喷淋系统-拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西地下室-喷淋系统-拆除工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:西地下室-防排烟系统-拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	14844.61
1.1	其中:建筑工人社保费用	1401.2
2	措施项目费	1690.16
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	1690.16
2.2.1	安全文明施工措施费	1300.53
2.2.2	冬雨季施工增加费	171.44
2.2.3	夜间施工增加费	68.4
2.2.4	二次搬运费	90.05
2.2.5	测量放线定位复测费	59.74
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	16534.77
5	增值税	1488.13
6	单位工程造价	18022.9
合 计		18022.9

措施项目清单计价表

工程名称: 西地下室-防排烟系统-拆除工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：西地下室-防排烟系统-拆除工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					5216.79
1	011715001001	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:SD1 2. 打洞部位材质:240mm砌体墙 3. 洞尺寸:730*1830mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	2	240.46	480.92
2	011715001002	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND2 2. 打洞部位材质:240mm砌体墙 3. 洞尺寸:900*500mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	2	81.00	162.00
3	011715001003	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND4 2. 打洞部位材质:240mm砌体墙 3. 洞尺寸:1100*500mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	2	99.00	198.00
4	011715001004	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND4 2. 打洞部位材质:300mm混凝土墙 3. 洞尺寸:1100*500mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	2	99.00	198.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011715001005	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND5 2. 打洞部位材质:300mm混凝土墙 3. 洞尺寸:1100*750mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输			1	148.50	148.50
6	011715001006	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND6 2. 打洞部位材质:240mm砌体墙 3. 洞尺寸:1350*500mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	2	121.50	243.00
7	011715001007	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND6 2. 打洞部位材质:300mm混凝土墙 3. 洞尺寸:1350*500mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	2	121.50	243.00
8	011715001008	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:ND7 2. 打洞部位材质:240mm砌体墙 3. 洞尺寸:1350*700mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	1	170.10	170.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011715001009	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:新增钢梯处 2. 打洞部位材质:300mm混凝土墙 3. 洞尺寸:1200*2000mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输			1	432.00	432.00
10	011715001010	开孔(打洞) [项目特征] 1. 部位:新增钢梯出地面处 2. 打洞部位材质:300mm混凝土墙 3. 洞尺寸:1100*1500mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		个	1	297.00	297.00
11	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 砌体名称:240mm砖砌体 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	11.43	113.58	1298.22
12	011710001001	木门窗拆除 [项目特征] 1. 门窗尺寸:1500*2400mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	1	45.55	45.55
13	01B001	垃圾外运 [项目特征] 1. :垃圾外运		m3	15.3	85.00	1300.50
		新建工程					34113.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西地下室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）		
						综合单价	合 价	
14	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆			0.649	8261.81	5361.91	
15	010607006001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235B [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆		t	0.68	8084.46	5497.43	
16	010402001001	砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:200厚加气混凝土砌块墙 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m3	6.65	506.31	3366.96	
17	010803002001	防火卷帘(闸)门 [项目特征] 1. 门材质:双轨特级防火卷帘 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装		m2	67.31	295.45	19886.74	
合 计							39329.83	

措施项目清单计价表

工程名称: 西地下室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西地下室-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
	</				

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称: 西地下室-土建工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	208908.02
1.1	其中:建筑工人社保费用	6786.04
2	措施项目费	8190.9
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	8190.9
2.2.1	安全文明施工措施费	6302.63
2.2.2	冬雨季施工增加费	830.84
2.2.3	夜间施工增加费	331.5
2.2.4	二次搬运费	436.4
2.2.5	测量放线定位复测费	289.53
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	217098.92
5	增值税	19538.9
6	单位工程造价	236637.82
合 计		236637.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					50286.93
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防设备主电源箱 2. 型号:B1-APZ1 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	4471.55	4471.55
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防设备备用电源箱 2. 型号:B1-APB1 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	4471.55	4471.55
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防双电源配电箱 2. 型号:B1-APE-XF1 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	5171.55	5171.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防双电源配电箱 2. 型号:B1-APE-XF2 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地 1. 2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地			1	5171.55	5171.55
5	030402012005	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防双电源配电箱 2. 型号:B1-APE-XF3 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地 1. 2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	5171.55	5171.55
6	030402012006	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:排烟风机配电箱 2. 型号:B1-APE-XPY1 1 3. 规格:450*550*240 4. 安装方式:底边距地 1. 2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	698.10	698.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西地下室-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030402012007	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称: 排烟风机控制箱 2. 型号: B1-AC-XPY31 3. 规格: 450*550*240 4. 安装方式: 底边距地 1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地			1	698.10	698.10
8	030402012008	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称: 排烟风机控制箱 2. 型号: B1-AC-XPY32 3. 规格: 450*550*240 4. 安装方式: 底边距地 1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	698.10	698.10
9	030402012009	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称: 补风风机控制箱 2. 型号: B1-AC-XBF11 3. 规格: 450*550*240 4. 安装方式: 底边距地 1.2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	698.10	698.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030402012010	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:补风风机控制箱 2. 型号:B1-AC-XBF21 3. 规格:450*550*240 4. 安装方式:底边距地 1. 2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地			1	1498.10	1498.10
11	030402012011	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:补风风机控制箱 2. 型号:B1-AC-XBF31 3. 规格:450*550*240 4. 安装方式:底边距地 1. 2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	1498.10	1498.10
12	030402012012	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防管道电伴热配电箱 2. 型号:AP-DBR 3. 规格:400*400*200 4. 安装方式:底边距地 1. 5m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	3610.10	3610.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030402012013	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明集中电源 2. 型号:B1AE 3. 规格:500*690*220 4. 安装方式:底边距地1.6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地			3	4071.55	12214.65
14	030402012014	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明主控制器 2. 规格:L600*W600*H1800 3. 安装方式:落地安装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	4215.83	4215.83
		电缆、桥架					94939.09
15	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电缆 2. 规格:BTLY-4*70+1*35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	100	186.66	18666.00
16	030409001002	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电缆 2. 规格:BTLY-4*35+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	89.77	117.36	10535.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030409001003	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电缆 2. 规格:BTLY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护			283.31	63.03	17857.03
18	030409001004	电力电缆 [项目特征] 1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	18.79	34.73	652.58
19	030409001005	电力电缆 [项目特征] 部位:西地下 1. 名称:电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	6.4	22.43	143.55
20	030409003001	控制电缆 [项目特征] 部位:西地下 1. 规格:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	40.84	15.71	641.60
21	030409003002	控制电缆 [项目特征] 部位:西地下 1. 规格:WDZN-YJY-4*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	8.66	14.17	122.71
22	030409003003	控制电缆 [项目特征] 部位:西地下 1. 规格:WDZN-YJY-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	55.78	18.97	1058.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030409003004	控制电缆 [项目特征] 部位：西地下 1. 规格：WDZN-YJY-4*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护			28.71	16.62	477.16
24	030409003005	控制电缆 [项目特征] 1. 规格：WDZN-KYY-12*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	600	26.36	15816.00
25	030409003006	控制电缆 [项目特征] 部位：西地下 1. 规格：WDZN-KYY-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	600	11.31	6786.00
26	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称：钢制桥架 2. 规格：150*75 [工作内容] 1. 安装 2. 接地		m	83.72	83.51	6991.46
27	030409016002	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称：钢制桥架 2. 规格：150*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地		m	102.13	70.87	7237.95
28	030409016003	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称：钢制桥架 2. 规格：200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地		m	88.02	90.36	7953.49
		配线配管					46960.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT32 [工作内容] 1. 电线管路敷设			1.37	20.82	28.52
30	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT25 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	71.7	20.56	1474.15
31	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	1297.29	17.01	22066.90
32	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线		m	75.54	3.05	230.40
33	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线		m	1594.04	3.14	5005.29
34	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线		m	104.82	4.05	424.52
35	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线		m	1555.16	4.94	7682.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	031301001001	剔堵槽、沟 [项目特征] 1. 结构类型:原有地面 为水磨石 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、 清理			214.36	15.60	3344.02
37	031301003001	机械钻孔 [项目特征] 1. 钻孔部位:地面疏散 指示灯 2. 钻孔直径: [工作内容] 1. 钻孔		个	71	94.42	6703.82
		灯具、开关、插座					16721.89
38	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制 型消防安全出口标志 灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上 侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	2	84.82	169.64
39	030413003002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:大型集中控制 型消防安全出口标志 灯 2. 型号:DC36V 3. 部位:用于一层大厅 通高处 4. 安装形式:距门框上 侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	2	84.82	169.64
40	030413003003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制 型消防疏散标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上 侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	7	84.82	593.74

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 西地下室-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	030413003004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 小型集中控制型消防安全标志灯 (进入/禁止标志) 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装			2	84.82	169.64
42	030413003005	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 小型集中控制型消防安全标志灯 (楼层标志)F 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	2	84.82	169.64
43	030413003006	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 小型集中控制型消防应急疏散单面疏散标志灯具 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 距地0.5m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	18	84.82	1526.76
44	030413003007	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 小型集中控制型消防应急疏散单面双向疏散标志灯具 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 距地0.5m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	2	84.82	169.64

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 西地下室-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
45	030413003008	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 小型集中控制型消防应急疏散双面单向疏散标志灯具(复合型) 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 距地2.5m 吊装 [工作内容] 1. 安装		套	3	84.82	254.46
46	030413003009	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 小型集中控制型消防应急疏散双面单向疏散标志灯具 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 距地2.5m 吊装 [工作内容] 1. 安装		套	2	84.82	169.64
47	030413003010	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 集中控制型消防应急疏散单向地面方向标志灯 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 埋地 [工作内容] 1. 安装		套	61	84.82	5174.02
48	030413003011	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 集中控制型消防应急疏散双向地面方向标志灯 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 埋地 [工作内容] 1. 安装		套	10	84.82	848.20
49	030413003012	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 集中控制型消防应急照明灯5W 2. 型号: DC36V 3. 安装形式: 嵌入吊顶安装 [工作内容] 1. 安装		套	39	84.82	3307.98

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 12 页

工程名称: 西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030413003013	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:集中控制型消防应急照明灯10W 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装			5	84.82	424.10
51	030413003014	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装		套	9	64.92	584.28
52	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装		套	17	162.23	2757.91
53	030413013001	插座 [项目特征] 1. 名称:带保护极的电源插座 [工作内容] 1. 安装		套	2	30.26	60.52
54	030413012002	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装		套	3	22.72	68.16
55	030413012003	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	4	25.98	103.92	
合 计							208908.02

措施项目清单计价表

工程名称: 西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西地下室-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：西地下室-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	MT32(综合)	m	1.4111	2.95	4.16
2	MT25(综合)	m	73.851	2.7	199.4
3	MT20(综合)	m	1336.2087	1.84	2458.62
4	地面疏散指示灯	套	4.7	37.92	2719.24
5	小型集中控制型消防应急疏散双向单向疏散标志灯具 DC36V	套	2.02	36	72.72
6	集中控制型消防应急疏散单向地面方向标志灯 DC36V	套	61.61	36	2217.96
7	集中控制型消防应急疏散双向地面方向标志灯 DC36V	套	10.1	36	363.6
8	集中控制型消防应急照明灯5W DC36V	套	39.39	36	1418.04
9	集中控制型消防应急照明灯10W DC36V	套	5.05	36	181.8
10	壁装单管荧光灯 DC36V	套	9.09	27.2	247.25
11	小型集中控制型消防安全出口标志灯 DC36V	套	2.02	36	72.72
12	大型集中控制型消防安全出口标志灯 DC36V	套	2.02	36	72.72
13	小型集中控制型消防疏散标志灯 DC36V	套	7.07	36	254.52
14	小型集中控制型消防安全标志灯(进入/禁止标志) DC36V	套	2.02	36	72.72
15	小型集中控制型消防安全标志灯(楼层标志)F DC36V	套	2.02	36	72.72
16	小型集中控制型消防应急疏散单面疏散标志灯具 DC36V	套	18.18	36	654.48
17	小型集中控制型消防应急疏散单面双向疏散标志灯具 DC36V	套	2.02	36	72.72
18	小型集中控制型消防应急疏散双向单向疏散标志灯具(复合型) DC36V	套	3.03	36	109.08
19	单联单控开关	只	3.06	6.4	19.58
20	双联单控开关	只	4.08	9.6	39.17
21	手动控制装置	套	17.34	144	2496.96
22	带保护极的电源插座	套	2.04	11	22.44
23	WDZN-BYJ-1.5	m	87.6264	1.44	126.18
24	WDZN-BYJ-2.5	m	1849.0864	1.52	2810.61
25	WDZ-BYJ-4	m	115.302	2.27	261.74
26	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1679.5728	2.88	4837.17
27	BTLY-4*70+1*35	m	101	159.9	16149.9

单位工程主材表

工程名称：西地下室-电气工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
28	BTLY-4*35+1*16	m	90.6677	95.48	8656.95
29	BTLY-5*10	m	286.1431	52	14879.44
30	WDZN-YJY-5*10	m	18.9779	23.98	455.09
31	WDZN-YJY-4*10	m	6.46	13	84.03
32	WDZN-YJY-5*4	m	41.4523	8.5	352.35
33	WDZN-YJY-4*4	m	8.7899	6.98	61.35
34	WDZN-YJY-5*6	m	56.6167	11.71	662.98
35	WDZN-YJY-4*6	m	29.1407	9.4	273.92
36	WDZN-KYY-12*1.5	m	609	16.6	10109.4
37	WDZN-KYY-3*2.5	m	609	4.17	2539.53
38	钢制桥架 150*75	m	84.5572	38.51	3256.3
39	钢制桥架 150*50	m	103.1513	26	2681.93
40	钢制桥架 200*100	m	88.9002	45.3	4027.18
41	消防设备主电源箱 B1-APZ1 600*600*240	台	1	4000	4000
42	消防设备备用电源箱 B1-APB1 600*600*240	台	1	4000	4000
43	消防双电源配电箱 B1-APE-XF1 600*600*240	台	1	4700	4700
44	消防双电源配电箱 B1-APE-XF2 600*600*240	台	1	4700	4700
45	消防双电源配电箱 B1-APE-XF3 600*600*240	台	1	4700	4700
46	排烟风机配电箱 B1-APE-XPY11 450*550*240	台	1	400	400
47	排烟风机控制箱 B1-AC-XPY31 450*550*240	台	1	400	400
48	排烟风机控制箱 B1-AC-XPY32 450*550*240	台	1	400	400
49	补风风机控制箱 B1-AC-XBF11 450*550*240	台	1	400	400
50	补风风机控制箱 B1-AC-XBF21 450*550*240	台	1	1200	1200
51	补风风机控制箱 B1-AC-XBF31 450*550*240	台	1	1200	1200
52	消防管道电伴热配电箱 AP-DBR 400*400*200	台	1	3312	3312
53	应急照明集中电源 B1AE 500*690*220	台	3	3600	10800
54	应急照明主控制器 L600*W600*H1800	台	1	3700	3700

单位工程主材表

工程名称：西地下室-电气工程

专业：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

合计	129980.67
----	-----------



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西地下室-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管 [项目特征] 1. 材质:实壁静音U-PVC管 2. 规格:DN75 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗			22	67.29	1480.38
2	031003017001	地漏 [项目特征] 1. 规格:DN75 [工作内容] 1. 安装		个	1	67.00	67.00
合 计							1547.38

措施项目清单计价表

工程名称: 西地下室-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西地下室-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1					
1.1					
2					
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	155820.62
1.1	其中：建筑工人社保费用	10210.21
2	措施项目费	12318.88
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	12318.88
2.2.1	安全文明施工措施费	9478.98
2.2.2	冬雨季施工增加费	1249.56
2.2.3	夜间施工增加费	498.56
2.2.4	二次搬运费	656.33
2.2.5	测量放线定位复测费	435.45
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	168139.5
5	增值税	15132.56
6	单位工程造价	183272.06
合 计		183272.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					151230.62
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱) [项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装			3	352.86	1058.58
2	030905010001	消防模块 [项目特征] 1. 名称:隔离模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	16	201.10	3217.60
3	030905004001	按钮 [项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	13	209.09	2718.17
4	030905001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码		个	63	125.46	7903.98
5	030905001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码		个	12	125.49	1505.88
6	030905004002	按钮 [项目特征] 1. 名称:火灾报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	18	180.14	3242.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030905006001	声光报警器 [项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码			13	220.69	2868.97
8	030905007001	消防报警电话 [项目特征] 1. 名称:消防电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		部	6	99.36	596.16
9	030905010002	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	37	391.03	14468.11
10	030905010003	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	50	461.62	23081.00
11	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:电话线 2. 型号:WDZN-RYYP-2*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	298.47	4.13	1232.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	675.26	4.75	3207.49
13	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:通讯线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	50	6.15	307.50
14	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线		m	1229.56	3.14	3860.82
15	030409003001	控制电缆 [项目特征] 部位:西地下火灾报警 1. 规格:WDZN-KYY-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	200	11.31	2262.00
16	030412003005	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线		m	50	3.70	185.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003006	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线			169.21	4.55	769.91
18	030409003002	控制电缆 [项目特征] 部位:西地下 1. 规格:WDZN-KYY-12*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	200	26.36	5272.00
19	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	1943.48	17.01	33058.59
20	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT25 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	43.09	20.56	885.93
21	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT32 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	600	20.82	12492.00
22	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地		m	35.9	90.36	3243.92
23	030409016002	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地		m	95.6	69.65	6658.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030409016003	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称:钢制桥架 2. 规格:50*25 [工作内容] 1. 安装 2. 接地			151.8	69.55	10557.69
25	030911001001	自动报警系统调试 [项目特征] 部位:西地下 1. 自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试		系统	1	6575.58	6575.58
		防火门监控系统					2295
26	030412003007	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	100	5.94	594.00
27	030412001004	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	100	17.01	1701.00
		消防电源监控系统					2295
28	030412003008	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	100	5.94	594.00

措施项目清单计价表

工程名称: 西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西地下室-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：西地下室-火灾报警工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	消火栓报警按钮	个	13	46	598
2	感烟探测器	个	63	42	2646
3	感温探测器	个	12	42	504
4	火灾报警按钮	个		46	828
5	声光报警器	个		53	689
6	消防端子箱	个	3	88	264
7	隔离模块	个	16	42	672
8	消防电话	个	6	55	330
9	输入模块单输入	个	37	39	1443
10	输入输出模块单输入单输出	个	50	55	2750
11	WDZN-RYYP-2*1.0	m	322.3476	2.32	747.85
12	WDZN-RYS-2*1.5	m	729.2808	2.7	1969.06
13	WDZN-RYSP-2x1.5	m	54	4	216
14	WDZN-BYJ-2.5	m	1426.2896	1.52	2167.96
15	WDZN-KYY-3*2.5	m	203	4.17	846.51
16	WDZN-RYJS-2*1.5	m	54	1.73	93.42
17	WDZN-RYS-2*2.5	m	182.7468	2.52	460.52
18	WDZN-KYY-12*1.5	m	203	16.6	3369.8
19	MT20(综合)	m	2207.7844	1.84	4062.32
20	MT25(综合)	m	44.3827	2.7	119.83
21	MT32(综合)	m	618	2.95	1823.1
22	钢制桥架 200*100	m	36.259	45.3	1642.53
23	钢制桥架 100*50	m	96.556	42.1	4065.01
24	钢制桥架 50*25	m	153.318	42	6439.36
25	WDZN-RYSP-2x2.5	m	216	3.808	822.53
合计					39569.8

单位工程清单费用汇总表

工程名称:西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	285054.89
1.1	其中：建筑工人社保费用	14290.21
2	措施项目费	17228.35
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	17228.35
2.2.1	安全文明施工措施费	13256.66
2.2.2	冬雨季施工增加费	1747.55
2.2.3	夜间施工增加费	697.25
2.2.4	二次搬运费	917.9
2.2.5	测量放线定位复测费	608.99
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	302283.24
5	增值税	27205.49
6	单位工程造价	329488.73
合 计		329488.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:PY-1 3. 规格:HTF-I-10 L=35000m{3}/h H=770Pa N=11kW n=1460r/min [工作内容] 1. 安装			1	5536.81	5536.81
2	030701003002	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:PY-2 3. 规格:HTF-I-10 L=41600m{3}/h H=675Pa N=11kW n=1460r/min [工作内容] 1. 安装		台	1	6743.81	6743.81
3	030701003003	通风机 [项目特征] 1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:PY-3 3. 规格:HTF-I-10 H=665Pa N=11kW n=1460r/min [工作内容] 1. 安装		台	1	6743.81	6743.81
4	030701003004	通风机 [项目特征] 1. 名称:补风机 2. 型号:S-1 3. 规格:HTF-I-8 L=27200m{3}/h H=705Pa N=7.5kW n=1460r/min [工作内容] 1. 安装		台	1	5690.81	5690.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 西地下室-防排烟系统工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030701003005	通风机 [项目特征] 1. 名称: 补风机 2. 型号: S-2 3. 规格: HTFC-I-25 L=32557m{3}/h H=857Pa N=15kW n=700r/min [工作内容] 1. 安装			1	6224.81	6224.81
6	030701003006	通风机 [项目特征] 1. 名称: 补风机 2. 型号: S-3 3. 规格: HTF-I-10 L=35000m{3}/h H=770Pa N=11kW n=1460r/min [工作内容] 1. 安装		台	1	6891.81	6891.81
7	030702003001	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 1000*400、1000*320、800*320、800*250 4. 板材厚度: 1.0 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化		m2	371.65	148.17	55067.38
8	030702003002	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称: 镀锌钢板风管 2. 形状: 矩形 3. 规格: 1250*400 4. 板材厚度: 1.2 [工作内容] 1. 风管、管件制作、安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝化		m2	145.53	158.45	23059.23

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703011001	挡烟垂壁 [项目特征] 1. 名称:挡烟垂壁 [工作内容] 1. 安装		m2	70.22	168.68	11844.71
10	030702009001	风管外包防火板 [项目特征] 1. 名称:风管防火包裹 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		m2	517.18	245.67	127055.61
11	030702008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 名称:帆布软连接 [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装		m2	7.68	75.17	577.31
12	030703001001	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1250*400 [工作内容] 1. 安装		个	5	697.25	3486.25
13	030703001002	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1000*400 [工作内容] 1. 安装		个	2	679.25	1358.50
14	030703001003	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1000*320 [工作内容] 1. 安装		个	2	637.25	1274.50
15	030703001004	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*320 [工作内容] 1. 安装		个	5	525.25	2626.25
16	030703001005	风阀 [项目特征] 1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*250 [工作内容] 1. 安装		个	4	394.39	1577.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030703001006	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:1000*400 [工作内容] 1. 安装			5	706.25	3531.25
18	030703001007	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*400 [工作内容] 1. 安装		个	1	517.25	517.25
19	030703001008	风阀 [项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1250*400 [工作内容] 1. 安装		个	2	294.33	588.66
20	030703001009	风阀 [项目特征] 1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:1000*400 [工作内容] 1. 安装		个	2	238.11	476.22
21	030703001010	风阀 [项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格:1250*400 [工作内容] 1. 安装		个	2	352.42	704.84
22	030703001011	风阀 [项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格:1000*400 [工作内容] 1. 安装		个	2	280.44	560.88
23	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:1000*850 [工作内容] 1. 安装		个	1	207.06	207.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030703003002	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:950*800 [工作内容] 1. 安装			1	188.06	188.06
25	030703003003	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:850*700 [工作内容] 1. 安装		个	7	170.63	1194.41
26	030703003004	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:多叶排烟口 2. 规格:800*630 [工作内容] 1. 安装		个	4	160.63	642.52
27	030703003005	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:单层百叶 2. 规格:1250*900 [工作内容] 1. 安装		个	1	240.95	240.95
28	030703003006	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:单层百叶 2. 规格:1250*700 [工作内容] 1. 安装		个	1	231.15	231.15
29	030703003007	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:1250*800 [工作内容] 1. 安装		个	1	250.15	250.15
30	030703003008	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:800*600 [工作内容] 1. 安装		个	1	178.91	178.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	030703003009	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1250*600 [工作内容] 1. 安装			1	310.15	310.15
32	030703003010	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1000*650 [工作内容] 1. 安装		个	1	239.91	239.91
33	030405013001	小电器 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装		个	1	475.62	475.62
34	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	75	17.01	1275.75
35	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*1.0 [工作内容] 1. 配线		m	75	3.56	267.00
36	030705001001	通风空调工程检测、 调试 [项目特征] 部位:西地下 1. 通风空调工程检测 、调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门 调整 5. 风管检测、漏风测 试		系统	1	7214.99	7214.99
合 计							285054.89

措施项目清单计价表

工程名称: 西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西地下室-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称: 西地下室-防排烟系统工程

专业: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	挡烟垂壁	m2	70.22	70	4915.4
2	消防排烟风机 PY-1 HTF-I-10 L=35000m ³ /h H=770Pa N=11kW n=1460r/min	台	1	1980	1980
3	消防排烟风机 PY-2 HTF-I-10 L=41600m ³ /h H=675Pa N=11kW n=1460r/min	台	1	3187	3187
4	消防排烟风机 PY-3 HTF-I-10 HTF-I-10 L=42960m ³ /h H=665Pa N=11kW n=1460r/min	台	1	3187	3187
5	补风机 S-1 HTF-I-8 L=27200m ³ /h H=705Pa N=7.5kW n=1460r/min	台	1	2134	2134
6	补风机 S-2 HTFC-I-25 L=32557m ³ /h H=857Pa N=15kW n=700r/min	台	1	2668	2668
7	补风机 S-3 HTF-I-10 L=35000m ³ /h H=770Pa N=11kW n=1460r/min	台	1	3335	3335
8	镀锌钢板风管 板材厚度:1.0 δ 0.75	m2	422.9377	27	11419.32
9	镀锌钢板风管 板材厚度:1.2 δ 1.0	m2	165.6131	31.2	5167.13
10	风管防火包裹	m2	533.7298	14.08	7514.92
11	帆布软连接	m	7.68	63	483.84
12	280° 防火阀 1250*400	个	5	376	1880
13	280° 防火阀 1000*400	个	2	358	716
14	280° 防火阀 1000*320	个	2	316	632
15	280° 防火阀 800*320	个	5	204	1020
16	280° 防火阀 800*250	个	4	196	784
17	70° 防火阀 1000*400	个	5	385	1925
18	70° 防火阀 800*400	个	1	196	196
19	对开多叶调节阀 1250*400	个	2	137	274
20	对开多叶调节阀 1000*400	个	2	110	220
21	蝶阀 1250*400	个	2	108	216
22	蝶阀 1000*400	个	2	98	196
23	多叶排烟口 1000*850	个	1	143	143
24	多叶排烟口 950*800	个	1	124	124
25	多叶排烟口 850*700	个	7	113	791
26	多叶排烟口 800*630	个	4	103	412
27	单层百叶 1250*900	个	1	60.8	60.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		自喷系统					194209.72
1	030901001001	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	381.2	167.25	63755.70
2	030901001002	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	29.71	109.97	3267.21
3	030901001003	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	60.05	92.14	5533.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901001004	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	26.41	101.83	2689.33
5	030901001005	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	47.25	108.91	5146.00
6	030901001006	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	173.99	81.50	14180.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030901001007	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	173.6	64.63	11219.77
8	030901001008	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 30mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	545.68	54.50	29739.56
9	030901010001	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格: 末端试水装置 [工作内容] 1. 安装 2. 水压及放水试验		组	5	409.40	2047.00
10	030901005001	水喷淋(雾)喷头 [项目特征] 1. 名称: 喷淋头 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验		个	255	44.59	11370.45
11	030901006001	报警装置 [项目特征] 1. 名称: 湿式报警阀 2. 型号、规格: DN150 [工作内容] 1. 安装		组	1	2469.38	2469.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030901007001	水流指示器 [项目特征] 1. 型号、规格:DN150 [工作内容] 1. 安装			3	629.31	1887.93
13	030901009001	减压孔板 [项目特征] 1. 材质、规格:DN150 2. 连接形式:沟槽 [工作内容] 1. 安装		个	9	279.41	2514.69
14	030901017001	阀门 [项目特征] 1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装		个	7	930.58	6514.06
15	030901017002	阀门 [项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装		个	8	870.58	6964.64
16	030901017003	阀门 [项目特征] 1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1. 安装		个	2	752.58	1505.16
17	030901017004	阀门 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装		个	1	75.33	75.33
18	030901017005	阀门 [项目特征] 1. 类型:快速排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 安装		个	1	108.84	108.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：西地下室-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030901017006	阀门 [项目特征] 1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50 [工作内容] 1. 安装			3	246.52	739.56
20	030601002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:压力计 [工作内容] 1. 安装 2. 压力表弯制作 3. 压力表弯安装 4. 取源部件安装 5. 单体校验调整		套	3	168.57	505.71
21	030901019001	水灭火系统管道调试 [项目特征] 部位:西地下 1. 系统形式:喷淋调试 [工作内容] 1. 系统调试		系统	1	21976.20	21976.20
		消火栓系统					7471.81
22	030901002001	消火栓管道 [项目特征] 1. 材质:内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装		m	15	91.03	1365.45
23	030901012001	室内消火栓 [项目特征] 1. 型号、规格:薄型单阀单栓柜式消火栓 2. 附件材质、规格:1800*700*160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验		套	4	1078.16	4312.64

措施项目清单计价表

工程名称: 西地下室-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 西地下室-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
		</			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：西地下室-消防水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	橡塑管壳	m3	6.5194	550	3585.67
2	内外热浸镀锌钢管 DN150(综合)	m	380.8188	74.3	28294.84
3	内外热浸镀锌钢管 DN100(综合)	m	29.8803	43.8	1300
4	内外热浸镀锌钢管 DN80(综合)	m	59.99	33.74	2024.06
5	内外热浸镀锌钢管 DN65(综合)	m	40.9038	28.6	1169.84
6	内外热浸镀锌钢管 DN50(综合)	m	47.4853	21.8	1035.2
7	内外热浸镀锌钢管 DN40(综合)	m	174.86	16	2797.76
8	内外热浸镀锌钢管 DN32(综合)	m	174.468	13.85	2416.38
9	内外热浸镀锌钢管 DN25(综合)	m	548.4084	9.9	5429.24
10	仪表接头	套	3	18	54
11	信号阀 DN150	个	7	298	2086
12	闸阀 DN150	个	8	238	1904
13	快速排气阀 DN25(综合)	个	1.01	69	69.69
14	泄水阀 DN50(综合)	个	3.03	143	433.29
15	球阀 25PN1.6 DN25	个	10.1	21	212.1
16	蝶阀 DN150	个	2	120	240
17	蝶阀 DN65	个	4	79	316
18	自动排气阀 DN25	个	1	29.8	29.8
19	平焊法兰 DN150(综合)	片	18	49	882
20	沟槽法兰 DN150(综合)	片	34	43	1462
21	沟槽法兰 DN65(综合)	片	8	23	184
22	沟槽法兰 DN150PN1.6以下	片	8	43	344
23	手提式 MF/ABC5	个	8	60	480
24	薄型单阀单栓柜式消火栓 1800*700*160	套	4	860	3440
25	水流指示器 DN150	个	3	55	165
26	喷淋头	个	257.55	10.4	2678.52
27	湿式报警阀 DN150	套	1	910	910
28	水	m3	19.3848	5.13	99.44
29	压力表0~2.5MPa φ50(带表弯、表阀)	套	5	38	190
30	压力表表弯	个	3	17.7	53.1
31	减压孔板 DN150	个	9	30	270
32	压力计	套	3	39	117
33	末端试水装置	组	5	44	220

单位工程主材表

工程名称：西地下室-消防水工程

专业：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合计	64892.93
----	----------



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					10105.85
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:消防电源线箱 2. 型号:SP-APE-XF 3. 规格:600*600*240 4. 安装方式:底边距地 1. 2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	5203.55	5203.55
2	030402012002	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:正压风机控制箱 2. 型号:AC-XZY 3. 规格:450*550*240 4. 安装方式:底边距地 1. 2m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	2	609.10	1218.20
3	030402012003	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AC 3. 规格:500*690*220 4. 安装方式:底边距地 1. 6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地		台	1	3191.55	3191.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱 [项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:AE1 3. 规格:500*690*220 4. 安装方式:底边距地 1. 6m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地			1	492.55	492.55
		电缆、桥架					17925.13
5	030409001001	电力电缆 [项目特征] 部位:商品部 1. 名称:电缆 2. 规格:BTLY-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	14.4	63.03	907.63
6	030409003001	控制电缆 [项目特征] 部位:商品部 1. 规格:WDZN-YJY-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	52.91	15.71	831.22
7	030409003002	控制电缆 [项目特征] 部位:商品部 1. 规格:WDZN-YJY-4*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	12.6	14.17	178.54
8	030409003003	控制电缆 [项目特征] 部位:商品部 1. 规格:WDZN-KYY-12*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	400	26.36	10544.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409003004	控制电缆 [项目特征] 部位：商品部 1. 规格：WDZN-KYY-3*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护			400	11.31	4524.00
10	030409016001	桥架槽盒安装 [项目特征] 1. 名称：钢制桥架 2. 规格：150*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地		m	13.26	70.87	939.74
		配线配管					21260.53
11	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称：配管 2. 规格：MT32 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	200	20.82	4164.00
12	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称：配管 2. 规格：MT25 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	337.32	20.56	6935.30
13	030412001003	配管 [项目特征] 1. 名称：配管 2. 规格：MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	305.14	17.01	5190.43
14	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称：配线 2. 型号：WDZN-BYJ-1.5 [工作内容] 1. 配线		m	57.47	3.05	175.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线			95.85	3.14	300.97
16	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线		m	666.04	4.94	3290.24
17	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYSP-4x1.0 [工作内容] 1. 配线		m	101.6	7.86	798.58
18	030412003005	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYY-4x1.0 [工作内容] 1. 配线		m	56.04	7.24	405.73
		灯具、开关、插座					5121.96
19	030413003001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防安全出口标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	3	84.82	254.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030413003002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防疏散标志灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距门框上侧0.1m壁装 [工作内容] 1. 安装			10	84.82	848.20
21	030413003003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防应急疏散单面疏散标志灯具 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距地0.5m壁装 [工作内容] 1. 安装		套	4	84.82	339.28
22	030413003004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:小型集中控制型消防应急疏散双向疏散标志灯具 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:距地2.5m吊装 [工作内容] 1. 安装		套	6	84.82	508.92
23	030413003005	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:集中控制型消防应急照明灯5W 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:嵌入吊顶安装 [工作内容] 1. 安装		套	18	84.82	1526.76
24	030413003006	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:防爆消防应急照明灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装		套	11	135.32	1488.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030413003007	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:壁装单管荧光灯 2. 型号:DC36V 3. 安装形式:壁装2.5米 [工作内容] 1. 安装			2	64.92	129.84
26	030413012001	开关、按钮 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装		套	1	25.98	25.98
合 计							54413.47

措施项目清单计价表

工程名称: 商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 商品部-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称：商品部-电气工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	BTLY-5*10	m	14.544	52	756.29
2	WDZN-YJY-5*4	m	53.7037	8.5	456.48
3	WDZN-YJY-4*4	m	12.789	6.98	89.27
4	WDZN-KYY-12*1.5	m	406	16.6	6739.6
5	WDZN-KYY-3*2.5	m	406	4.17	1693.02
6	钢制桥架 150*50	m	13.3926	26	348.21
7	MT32(综合)	m	206	2.95	607.7
8	MT25(综合)	m	347.4396	2.7	938.09
9	MT20(综合)	m	314.2942	1.84	578.3
10	WDZN-BYJ-1.5	m	66.6652	1.44	96
11	WDZN-BYJ-2.5	m	111.186	1.52	169
12	WDZN-RYJS-2*2.5	m	719.3232	2.88	2071.65
13	小型集中控制型消防安全出口标志灯 DC36V	套	3.03	36	109.08
14	小型集中控制型消防疏散标志灯 DC36V	套	10.1	36	363.6
15	小型集中控制型消防应急疏散单面疏散标志灯具 DC36V	套	4.04	36	145.44
16	小型集中控制型消防应急疏散双面单向疏散标志灯具 DC36V	套	6.06	36	218.16
17	集中控制型消防应急照明灯5W DC36V	套	18.18	36	654.48
18	壁装单管荧光灯 DC36V	套	2.02	27.2	54.94
19	双联单控开关	只	1.02	9.6	9.79
20	消防电源线箱 SP-APE-XF 600*600*240	台	1	4732	4732
21	动力配电箱 AC 500*690*220	台	1	2720	2720
22	应急照明配电箱 AE1 500*690*220	台	1	21	21
23	WDZN-RYSP-4x1.0	m	109.728	5.78	634.23
24	WDZN-RYY-4x1.0	m	60.5232	5.2	314.72
25	防爆消防应急照明灯 DC36V	套	11.11	86	955.46
26	正压风机控制箱 AC-XZY 450*550*240	台	2	311	622
合计					26098.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾自动报警系统					39344.18
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱) [项目特征] 1. 名称:消防端子箱 [工作内容] 1. 安装			1	352.86	352.86
2	030905010001	消防模块 [项目特征] 1. 名称:隔离模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	4	201.10	804.40
3	030905004001	按钮 [项目特征] 1. 名称:消火栓报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	9	209.09	1881.81
4	030905001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感烟探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码		个	32	125.46	4014.72
5	030905001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:感温探测器 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码		个	3	125.49	376.47
6	030905004002	按钮 [项目特征] 1. 名称:火灾报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	6	180.14	1080.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030905006001	声光报警器 [项目特征] 1. 名称:声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码			6	220.69	1324.14
8	030905007001	消防报警电话 [项目特征] 1. 名称:消防电话 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		部	1	99.36	99.36
9	030905010002	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	5	391.03	1955.15
10	030905010003	消防模块 [项目特征] 1. 名称:输入输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码		个	4	461.62	1846.48
11	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:电话线 2. 型号:WDZN-RYYP-2*1.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	147.12	4.13	607.61
12	030412003002	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线		m	901.7	3.14	2831.34

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003003	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1. 配线			479.97	3.70	1775.89
14	030412003004	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYS-2*2.5 [工作内容] 1. 配线		m	43.32	4.55	197.11
15	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	800.73	17.01	13620.42
16	030911001001	自动报警系统调试 [项目特征] 部位:商品部 1. 自动报警系统调试 [工作内容] 1. 系统调试		系统	1	6575.58	6575.58
		防火门监控系统					2295
17	030412003005	配线 [项目特征] 1. 名称:信号线 2. 型号:WDZN-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装		m	100	5.94	594.00
18	030412001002	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	100	17.01	1701.00
		消防电源监控系统					2295

措施项目清单计价表

工程名称: 商品部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 商品部-火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称: 商品部-火灾报警工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机 [项目特征] 1. 名称:加压送风机 2. 型号:JS-1 3. 规格:HTF-I-6.5 L=18000m{3}/h H=62 0Pa N=5.5kW n=144 0r/min [工作内容] 1. 安装			1	3812.98	3812.98
2	030701003002	通风机 [项目特征] 1. 名称:加压送风机 2. 型号:JS-2 3. 规格:HTF-I-8 L= 272000m{3}/h H=705 Pa N=7.5kW n=1460 r/min [工作内容] 1. 安装		台	1	6556.81	6556.81
3	030702003001	不锈钢板通风管道 [项目特征] 1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度:1.0 [工作内容] 1. 风管、管件制作、 安装 2. 配合预留孔洞 3. 风管焊缝酸洗、钝 化		m2	95.62	153.67	14693.93
4	030702009001	风管外包防火板 [项目特征] 1. 名称:风管防火包裹 [工作内容] 1. 制作 2. 安装		m2	95.62	245.67	23490.97
5	030702008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 名称:帆布软连接 [工作内容] 1. 风管安装 2. 风管接头安装		m2	4.64	75.17	348.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030703001001	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:1250*1000 [工作内容] 1. 安装			3	859.64	2578.92
7	030703001002	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*320 [工作内容] 1. 安装		个	3	504.25	1512.75
8	030703001003	风阀 [项目特征] 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:800*400 [工作内容] 1. 安装		个	1	517.25	517.25
9	030703001004	风阀 [项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格:800*320 [工作内容] 1. 安装		个	1	229.98	229.98
10	030703001005	风阀 [项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格:800*400 [工作内容] 1. 安装		个	1	210.98	210.98
11	030703003001	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:侧风口 2. 规格:1000*800 [工作内容] 1. 安装		个	1	118.06	118.06
12	030703003002	风口、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1000*850 [工作内容] 1. 安装		个	1	172.06	172.06

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 商品部-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030703003003	风管、散流器 [项目特征] 1. 名称:防雨风口 2. 规格:1000*550 [工作内容] 1. 安装			1	176.63	176.63
14	030405013001	小电器 [项目特征] 1. 名称:手动控制装置 [工作内容] 1. 安装		个	2	475.62	951.24
15	030412001001	配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 规格:MT20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	20	17.01	340.20
16	030412003001	配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:RVV-2*1.0 [工作内容] 1. 配线		m	20	3.56	71.20
17	030705001001	通风空调工程检测、调试 [项目特征] 部位:商品部 1. 通风空调工程检测、调试 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试		系统	1	1408.20	1408.20
合 计							57190.95

措施项目清单计价表

工程名称: 商品部-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 商品部-防排烟系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3					
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

只填写“综合单价”列数值。

单位工程主材表

工程名称: 商品部-防排烟系统工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	材料量	市场价	市场价合计
1	镀锌钢板风管 板材厚度:1.0 δ 1.0	m ²	108.8156	27	2938.02
2	MT20(综合)	m	20.6	1.84	37.9
3	蝶阀 800*320	个	1	95	95
4	蝶阀 800*400	个	1	76	76
5	侧风口 1000*800	个	1	54	54
6	防雨风口 1000*850	个	1	108	108
7	防雨风口 1000*550	个	1	119	119
8	帆布软连接	m	4.64	63	292.32
9	风管防火包裹	m ²	98.6798	14.08	1389.41
10	70° 防火阀 800*400	个	1	196	196
11	70° 防火阀 1250*1000	个	3	413	1239
12	70° 防火阀 800*320	个	3	183	549
13	RVV-2*1.0	m	21.6	1.8	38.88
14	手动控制装置	个	2	144	288
15	加压送风机 JS-1 HTF-I-6.5 L=18000m ³ /h H=620Pa N=5.5kW n=1440r/min	台	1	2100	2100
16	加压送风机 JS-2 HTF-I-8 L=272000m ³ /h H=705Pa N=7.5kW n=1460r/min	台	1	3000	3000
合计					12520.53

单位工程清单费用汇总表

工程名称:商品部-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	9105.02
1.1	其中:建筑工人社保费用	335.06
2	措施项目费	403.93
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	403.93
2.2.1	安全文明施工措施费	310.81
2.2.2	冬雨季施工增加费	40.97
2.2.3	夜间施工增加费	16.35
2.2.4	二次搬运费	21.52
2.2.5	测量放线定位复测费	14.28
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	9508.95
5	增值税	855.81
6	单位工程造价	10364.76
合 计		10364.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：商品部-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901001001	喷淋管道 [项目特征] 1. 材质: 内外热浸镀锌镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 防腐、保温: 银粉两道, 40mm厚橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装			20	102.33	2046.60
2	030901017001	阀门 [项目特征] 1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 [工作内容] 1. 安装		个	1	320.93	320.93
3	030912001001	手提式灭火器 [项目特征] 1. 形式: 手提式 2. 规格、型号: MF/ABC4 [工作内容] 1. 本体放置		具	4	48.75	195.00
4	030901012001	室内消火栓 [项目特征] 1. 型号、规格: 薄型单阀单栓柜式消火栓 2. 附件材质、规格: 1800*700*160 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验		套	5	1078.16	5390.80
5	030901019001	水灭火系统管道调试 [项目特征] 部位: 商品部 1. 系统形式: 喷淋调试 [工作内容] 1. 系统调试		系统	1	1151.69	1151.69
合 计							9105.02

措施项目清单计价表

工程名称: 商品部-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 商品部-消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0	0	
3.2			0	0	
3.3			0	0	
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费		0		
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理		0		
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务		0		
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费		0		
5.2	智慧工地增加费		0		
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程主材表

工程名称: 商品部-消防水工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]