

第二部分 开标一览表

项目名称：沔惠渠灌区及沔皂河城市段维修养护项目  
项目编号：SCZC2025-ZB-2492-001

项目名称	投标报价	服务期限
沔惠渠灌区及沔皂河城市段维修养护项目	小写：¥4246335.20元 大写：肆佰贰拾肆万陆仟叁佰叁拾伍元贰角零分	2025 年 11 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

投标人（盖公章）：西安市惠丰工程养护有限公司  
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：李红军  
日期：2025 年 10 月 22 日



李红军

### 分项报价表

序号	项目名称	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	备注
一	泮惠渠灌区水利工程 日常维修养护				1082550.10	
(一)	仪祉湖				215797.60	
1	码头运行维护	m2	334	100	33400.00	仪祉湖东湖、西湖码头各1座；定期进行检查保养，及时进行基础设施维修，保障基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；不定期进行缺陷修补、漆面修饰等。
2	启闭设备保养维护	套	3	1000	3000.00	东湖2套、西湖进水口1套。定期进行检查保养，及时进行基础设施维修，保障基础设施无缺损破坏、保障闸门、阀门正常启闭。
3	水体养护	m2	189247	0.8	151397.60	水面无生活垃圾、藻类等漂浮物。
4	厕所日常养护	人	1	28000	28000.00	日常保洁。
(二)	泮惠渠渠首管理段				102369.50	



*Handwritten signature*

1	渠首大坝养护	座	1	25000	25000.00	日常检查与监测，裂缝处理、表面维护、止水系统等日常养护。
2	启闭机闸房维护	座	1	15000	15000.00	渠首大坝两层闸房维护。基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；及时开展保洁、清洗、刷漆、防腐。
3	启闭设备保养维护	套	2	1000	2000.00	闸房2套液压启闭机设备定期进行检查保养，及时对液压启闭机等基础设施维修保养，电路及止水维修更换。
4	管理站日常养护	m2			11369.50	
4.1	管理站房维修养护	m2	454.55	10	4545.50	管理站楼宇、卫生间、上下水管道等基础日常维修；零星设施维修；日常保洁等。
4.2	站内绿化养护				6824.00	
4.2.1	绿篱	m2	1040	5	5200.00	及时修剪除草、打药、施肥。
4.2.2	乔木	棵	58	28	1624.00	落叶及时清理；合理修剪，适时施肥，病虫害防治、培土。
5	水体养护	m2	45000	0.8	36000.00	水面无生活垃圾、藻类等漂浮物。



*Handwritten signature or initials in black ink.*

6	跨渠桥梁养护	座	13	1000	13000.00	5座石桥（含大吉村桥），8座其他桥梁日常清扫及检修。
(三)	沔一干渠管理段				338354.00	
1	启闭机闸房维护	座	3	2500	7500.00	地点：沔东进水、沔一干管理站院内、分水闸至二干渠、分水闸三干渠；基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；不定期进行缺陷修补、漆面修饰等。
2	启闭设备保养维护	套	6	1000	6000.00	养护范围：沔东进水2孔、沔一干管理站院内2孔、分水闸至二干渠1孔、分水闸三干渠1孔；养护内容：定期进行检查保养，及时对启闭机等基础设施维修保养，电路及止水维修更换等。
3	管理站日常养护与保洁	m2			10154.00	
3.1	管理站日常养护	m2	656.4	10	6564.00	沔东供水管理站525.36m2、泵站131.04m2；管理站楼宇、卫生间、上下水管道等基础日常维修；零星设施维修等。
3.2	站内绿化养护				3590.00	



*Handwritten signature*

3.2.1	绿篱	m2	494	5	2470.00	院内绿化管护；日常保洁。
3.2.2	乔木	棵	40	28	1120.00	日常浇水、修枝、刷白等。
4	打捞平台				226000.00	
4.1	打捞平台保养维护	处	2	1000	2000.00	定期进行检查保养，及时进行基础设施维修，保障基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常。
4.2	打捞人工	人	8	28000	224000.00	共两处，两班倒，每班2个人。
5	水体养护	m2	84000	0.8	67200.00	水面无生活垃圾、藻类等漂浮物。
6	堤顶道路保洁	m2	7000	1.5	10500.00	堤顶无烟头垃圾、无杂物，降雨后无积水。无乱（建、占、倒、挖、排）现象；定期开展清扫、冲洗，道路无灰带泥饼。路面、道牙无破损，发现破损，及时修复。
7	跨渠桥梁养护	座	11	1000	11000.00	日常清扫及检修。
(四)	沔二千渠管理段				259097.00	
1	启闭机闸房维护	座	1	2500	2500.00	基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；不定期进行缺陷修补、漆面修饰等。




*Handwritten signature*

2	启闭设备保养维护	套	1	1000	1000.00	定期进行检查保养，及时对启闭机等基础设施维修保养，电路及止水维修更换等。
3	管理站日常养护与保洁				10597.00	
3.1	管理站日常养护	m2	909.7	10	9097.00	南院390m2；北院519.7m2；管理站楼宇、卫生间、上下水管道等基础日常维修；零星设施维修等。
3.2	站内绿化养护				1500.00	院内绿化管护；日常保洁。
3.2.1	绿篱	m2	160	5	800.00	
3.2.2	乔木	棵	25	28	700.00	
4	水体养护	m2	20000	0.8	16000.00	水面无生活垃圾、藻类等漂浮物。
5	跨渠桥梁养护	座	3	1000	3000.00	日常清扫及检修。
6	打捞平台				226000.00	
6.1	打捞平台保养维护	处	2	1000	2000.00	定期进行检查保养，及时进行基础设施维修，保障基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常。
6.2	打捞人工	人	8	28000	224000.00	共两处，两班倒，每班2个人。
(五)	泮三千渠管理段				158532.00	



*Handwritten signature in black ink.*

1	启闭机闸房维护	座	1	3000	3000.00	基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；不定期进行缺陷修补、漆面修饰等。
2	启闭设备保养维护	套	1	1000	1000.00	定期进行检查保养，及时对启闭机等基础设施维修保养，电路及止水维修更换等。
3	水体养护	m2	22000	0.8	17600.00	水面无生活垃圾、藻类等漂浮物。
4	管理站日常养护与保洁				14932.00	
4.1	日常养护	m2	1440	10	14400.00	管理站楼宇、卫生间、上下水管道等基础日常维修；零星设施维修等。
4.2	站内绿化养护（乔木）	棵	19	28	532.00	院内绿化管护；日常保洁。站内银杏树10棵，红叶李3棵，广玉兰6棵。
5	堤顶道路保洁	m2	33000	1.5	49500.00	堤顶无烟头垃圾、无杂物，降雨后无积水。无乱（建、占、倒、挖、排）现象；定期开展大擦洗大冲洗，道路无灰带泥饼。路面、道牙无破损，发现破损，及时修复。
6	打捞平台				57500.00	
6.1	打捞平台保养维护	处	1	1500	1500.00	定期进行检查保养，及时进行基础设施维修，保障




						基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常。
6.2	打捞人工	人	2	28000	56000.00	
7	跨渠桥梁养护	座	15	1000	15000.00	日常清扫及检修。
(六)	安全巡查队站房日常养护与 保洁				8400.00	
1	日常养护	m2	830	10	8300.00	管理房586m2，管理站楼宇、卫生间、上下水管道等基础日常维修；零星设施维修等。
2	站内绿化养护（绿篱）	m2	20	5	100.00	院内绿化管护；日常保洁。
二	园林绿化养护工程				963368.00	
(一)	仪祉湖绿化养护				63429.00	
1	竹子	m2	460	5	2300.00	及时修剪除草、打药、施肥，覆盖率不低于98%。
2	乔木养护	株	1383	28	38724.00	行道林区域内土地平整，树坑规整，树穴内无高杂草、无垃圾；及时浇水、除草、修剪、打药、刷白；树木无枯枝、挂断。死树及时移除补植。



*Handwritten signature in black ink.*



3	灌木养护（绿篱）	m2	2465	5	12325.00	区域内土地平整，树坑规整，树穴内无高杂草、无垃圾；及时浇水、除草、修剪、打药、刷白；树木无枯枝、挂断。死树及时移除补植。
4	草皮（护坡）绿化养护	m2	5600	1.8	10080.00	及时修剪除草、打药、施肥，覆盖率不低于98%，无烟头、杂物堆积。（沔河右岸3200m2，鱼池2400m2）
(二)	渠首管理段				138921.00	
1	堤顶绿篱日常养护	m2	4425	5	22125.00	落叶及时清理；及时修剪、除草、打药、施肥、培土。
2	草皮（护坡）绿化养护	m2	12900	1.8	23220.00	及时修剪除草、打药、施肥，覆盖率不低于98%，无烟头、杂物堆积。
3	乔木养护	株	2992	28	83776.00	行道林区域内土地平整，树坑规整，树穴内无高杂草、无垃圾；及时浇水、除草、修剪、打药、刷白；树木无枯枝、挂断。死树及时移除补植。
4	灌木养护（绿篱）	m2	1960	5	9800.00	区域内土地平整，树坑规整，树穴内无高杂草、无垃圾；及时浇水、除草、修剪、打药、刷白；树木无枯枝、挂断。死树及时移除补植。



(三)	泮一干渠				250716.00	
1	堤顶绿篱日常养护	m2	4180	5	20900.00	落叶及时清理；及时修剪、除草、打药、施肥、培土。
2	草皮（护坡）绿化养护	m2	62000	1.8	111600.00	及时修剪除草、打药、施肥，覆盖率不低于98%，无烟头、杂物堆积。
3	乔木养护	株	4222	28	118216.00	行道林区域内土地平整，树坑规整，树穴内无高杂草、无垃圾；及时浇水、除草、修剪、打药、刷白；树木无枯枝、挂断。死树及时移除补植。（大叶女贞、红叶李、杨树）
(四)	泮二干渠				114653.00	
1	堤顶绿篱日常养护	m2	2135	5	10675.00	落叶及时清理；及时修剪、除草、打药、施肥、培土。
2	草皮（护坡）绿化养护	m2	3850	1.8	6930.00	及时修剪除草、打药、施肥，覆盖率不低于98%，无烟头、杂物堆积。
3	乔木养护	株	3466	28	97048.00	区域内土地平整，树坑规整，树穴内无高杂草、无垃圾；及时浇水、除草、修剪、打药、刷白；树木无枯枝、挂断。死树及时移除补植。



*Handwritten signature in black ink.*

(五)	泮三千渠				395649.00	
1	堤顶绿篱日常养护	m2	1781	5	8905.00	落叶及时清理；及时修剪、除草、打药、施肥、培土。
2	草皮（护坡）绿化养护	m2	141000	1.8	253800.00	及时修剪除草、打药、施肥，覆盖率不低于98%，无烟头、杂物堆积。
3	乔木养护	株	4748	28	132944.00	行道林区域内土地平整，树坑规整，树穴内无高杂草、无垃圾；及时浇水、除草、修剪、打药、刷白；树木无枯枝、挂断。死树及时移除补植。
三	附属设施日常维修养护				502764.80	仪祉湖
(一)	水电检测维修	人	1	38400	38400.00	
(二)	垃圾、杂物清运	月	8	20000	160000.00	
(三)	工程养护用电	项	1	120000	120000.00	
(四)	泮惠渠灌区				184364.80	
1	限高杆	套	1	120	120.00	日常维修、刷漆、反光膜更换。
2	防护栏杆				163324.80	



*Handwritten signature*

2.1	石材栏杆	m	13852	10	138520.00	渠首管理段3300m、沱一干9630m、沱二干12m、沱三千910m栏杆日常清洗，破损更换。
2.2	实木栏杆	m	100	13	1300.00	渠首管理段实木栏杆100m。日常擦洗、防腐、破损更换。
2.3	波形钢护栏	m	1126	18	20268.00	沱一干1090m、沱三千36m。日常擦洗、破损更换。
2.4	混凝土栏杆	m	404.6	8	3236.80	沱二干混凝土栏杆404.6m。日常擦洗、破损更换。
3	垃圾桶维修	套	75	50	3750.00	日常维修、内筒更换；垃圾袋放置及日常垃圾清理。
4	标志标牌	块	394	5	1970.00	渠首管理段157套、沱一干170套、沱二干31套、沱三千36套；宣传栏、标语、标志牌（碑）无破损，保持整洁清晰、醒目美观、无涂层脱落，无野广告。
5	船只运行维护				4200.00	
5.1	冲锋舟	艘	1	1200	1200.00	定期擦洗、保养。



*Handwritten signature*

5.2	渔政船	艘	1	3000	3000.00	定期擦洗、保养。
6	巡逻车运行维护	辆	2	2000	4000.00	日常维修养护。
7	仿古景观亭维护	座	2	3500	7000.00	基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；不定期进行缺陷修补、漆面修饰等。
四	专项工程				1432341.60	
(一)	杨树、柳树飞絮治理				66710.00	
1	胸径 10-20cm	株	224	20	4480.00	沔三千224株。定期注射花絮抑制剂，加强疏枝修剪。
2	胸径 20-30cm	株	1889	30	56670.00	渠首管理段285株、沔一千695株、沔三千909株。定期注射花絮抑制剂，加强疏枝修剪。
3	胸径 30-40cm	株	139	40	5560.00	渠首管理段35株、沔一千104株。定期注射花絮抑制剂，加强疏枝修剪。
(二)	渠首补栽国槐（胸径12-14cm）	株	50	860	43000.00	大坝下游300米。
(三)	沔一千渠				439135.40	



李红军

1	蒲阳站上游1km左岸乔木栽植				165000.00	
1.1	红叶李补栽(胸径10CM)	株	300	550	165000.00	栽植养护红叶李。
2	焦村段岸坡损坏衬砌砼修缮				20550.00	
2.1	破损砼拆除 厚度8cm	m2	250	12	3000.00	
2.2	建筑垃圾垂直运输	m3	30	60	1800.00	
2.3	建筑垃圾外运	m3	30	150	4500.00	
2.4	岸坡C30砼衬砌 厚度8cm	m2	250	45	11250.00	
3	管理站大门更换				14865.40	管理站及泵站大门变形锈蚀严重。
3.1	沱东管理站铁门4.2m*2.8m	m2	13.44	580	7795.20	沱东管理站铁门拆除、安装
3.2	泵站铁艺大门5.3m*2.3m	m2	12.19	580	7070.20	泵站铁艺大门拆除、安装
4	管理站院内铁艺栏杆更换	m2	96	320	30720.00	站内铁艺栏杆拆除、安装。
5	波形钢护栏安装				208000.00	
5.1	袁旗寨桥-蒲阳站东岸1km打	m	800	260	208000.00	



李红军

	入式立柱波形护栏安装					
(四)	沔二千渠				540636.20	
1	补栽红叶石楠(高度: H=0.5-0.6m,冠幅: 0.15-0.2m)				90000.00	
1.1	蔺高村、武警路交叉口西北角 左岸	m2	200	180	36000.00	
1.2	红光路、西三环交叉口东南角 右岸	m2	300	180	54000.00	
2	库房修缮				151195.80	
2.1	地面处理				21840.00	
2.1.1	地面砼凿除 厚度5cm	m2	260	10	2600.00	
2.1.2	垃圾外运	m3	15.6	150	2340.00	
2.1.3	地面C20砼找平 厚度12cm	m2	260	65	16900.00	
2.2	墙面及顶面				85600.00	



李红军

2.2.1	墙面及顶面清理	m2	1070	5	5350.00	
2.2.2	墙面及顶面抹灰	m2	1070	30	32100.00	
2.2.2	墙面及顶面涂料	m2	1070	45	48150.00	
2.3	门窗工程				16559.80	
2.3.1	旧窗体拆除	m2	27.7	50	1385.00	
2.3.2	窗体轮廓修缮	m	77.08	10	770.80	
2.3.3	铝合金窗体安装	m2	27.7	520	14404.00	
2.4	屋面改造				27196.00	
2.4.1	屋面石棉瓦拆除	m2	273	10	2730.00	
2.4.2	屋面防水处理	m2	260	50	13000.00	
2.4.3	瓦面彩钢瓦	m2	273	42	11466.00	
3	管理站改造提升	元			299440.40	
3.1	院内地面改造	元			185396.00	



李红军



3.1.1	透水砖铺设	m2	137.6	115	15824.00	
3.1.2	石材地面铺设	m2	678.5	240	162840.00	
3.1.3	路缘石铺设 600mm*300mm*120mm	m	74.8	90	6732.00	
3.2	院内东侧倾倒围墙修缮				37008.10	
3.2.1	倾倒围墙拆除工程	元			7612.50	
3.2.1.1	墙体砖砌体拆除及砖体人工 清理	工日	20	180	3600.00	
3.2.1.2	基础人工开挖	工日	6	180	1080.00	
3.2.1.3	建筑垃圾清理	m3	19.55	150	2932.50	
3.2.2	墙体砌筑	元			29395.60	
3.2.2.1	基础整平	m2	16	15	240.00	
3.2.2.2	3：7灰土 厚度30cm	m3	4.8	105	504.00	
3.2.2.3	C20砼垫层 厚度10cm	m3	1.6	560	896.00	



李红军

3.2.2.4	基础砖砌体	m3	2.67	580	1548.60	
3.2.2.5	墙体砖砌体	m3	16.10	580	9338.00	
3.2.2.6	墙体抹灰	m2	112.46	30	3373.80	
3.2.2.7	墙面真石漆	m2	112.46	120	13495.20	
3.3	院墙内侧砖砌体				15085.00	
3.3.1	墙体砖砌体	m3	14.5	580	8410.00	
3.3.2	墙体抹灰	m2	44.5	30	1335.00	
3.3.3	墙面真石漆	m2	44.5	120	5340.00	
3.4	充电桩工程				17100.00	
3.4.1	充电桩专用线路安装				10100.00	
3.4.1.1	电缆铺设 铠装 YJV5*10mm2	m	105	80	8400.00	
3.4.1.2	不锈钢保护管安装 Φ 50mm	m	85	20	1700.00	



李永军

3.4.2	充电桩安装				7000.00	
3.4.2.1	公牛安全充电桩D3-F32AA (含配电箱)	组	2	3500	7000.00	
3.5	室内装修				15304.30	
3.5.1	二楼会议室				5660.30	
3.5.1.1	矿棉板吊顶	m2	22.75	110	2502.50	
3.5.1.2	墙面乳胶漆	m2	56.84	45	2557.80	
3.5.1.3	欧普吸顶灯600mm*600mm	盏	4	150	600.00	
3.5.2	二楼走廊				9644.00	
3.5.2.1	墙面乳胶漆	m2	146.8	45	6606.00	
3.5.2.2	石材窗台板	m	21.7	140	3038.00	
3.6	铁艺大门				11397.00	
3.6.1	铁艺大门安装	m2	19.65	580	11397.00	
3.7	院内设施完善				18150.00	



李永军

3.7.1	新光达LED庭院路灯 H=3.5m	盏	2	700	1400.00	
3.7.2	新光达LED柱头灯 500mm*500mm*25mm	盏	9	850	7650.00	
3.7.3	仿古石材桌椅 R=1.0m	套	1	2000	2000.00	
3.7.4	石材桌椅 1500mm*1200mm	套	1	2300	2300.00	
3.7.5	石材水池 800mm*800mm H=450mm	套	2	1500	3000.00	
3.7.6	石材水池 1200mm*800mm H=450mm	套	1	1800	1800.00	
(五)	泮三千渠				199600.00	
1	乔木补栽				163600.00	渠道沿线缺失部分补栽树木。
1.1	红叶石楠球（冠幅0.6-0.8m）	株	100	260	26000.00	
1.2	国槐（胸径12-14cm）	株	160	860	137600.00	
2	绿篱及草籽播种				36000.00	



李红军

2.1	红叶石楠(高度: H=0.5-0.6m, 冠幅: 0.15-0.2m)	m2	100	180	18000.00	
2.2	小叶女贞 (3年)	m2	100	180	18000.00	
(六)	沔东供水9.2公里管道巡查				58460.00	9.2公里管道维修养护。
1	日常巡查维护费	m	9200	6	55200.00	
2	设备检修与维护				3260.00	设备日常维修、保养。
2.1	排气阀维护保养	个	11	150	1650.00	
2.2	检查井维护保养	个	7	80	560.00	
2.3	排沙阀维护保养	个	7	150	1050.00	
(七)	水质监测	月	8	6500	52000.00	每月一次取水检测。采样地点两处。
(八)	病媒生物防治及摇蚊消杀				32800.00	有灭害设施, 灭蝇、灭鼠药定时定量安全投放, 投放记录完整。
1	沔惠渠灭鼠	次	8	2300	18400.00	每月对重点区域开展鼠药投放等工作。
2	沔惠渠蚊虫消杀	次	8	1800	14400.00	每月对重点区域开展蚊虫集中消杀工作。



*(Handwritten signature)*

五	预备费	项	1	173523.11	173523.11	预备费按173523.11元填报。
六	保险费	项	1	60000.00	60000.00	投标人购买相应保险，用于保障服务期内沣惠渠灌区仪祉湖工程范围内出现的不可预料情况造成的财产及人员损失的赔偿。费用按60000.00元填报。
七	审计费	项	1	31787.59	31787.59	用于支付沣惠渠灌区及沣皂河城市段维修养护项目相应的审计评审费用。费用按31787.59元填报。
八	合计	元			4246335.20	

投标人（盖公章）： 西安市惠丰工程养护有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 李红军

日 期： 2025 年 10 月 22 日