

三、已标价工程量清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：1785779.62
（大写）：壹佰柒拾捌万伍仟柒佰柒拾玖元陆角贰分

投 标 人：  （盖章）

法定代表人或其授权人：   （签字或盖章）

编 制 人：  （造价人员签字或盖章）

编 制 时 间：2025年10月24日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		土方工程					564171.23
1	040101001002	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 推土机推土	m3	2481	12.47	30938.07
2	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	116	7.01	813.16
3	041001001001	清理表土	1. 道路两侧路肩清表(杂土及建筑垃圾), 整平, 两侧路肩各宽2m 2. 清表厚度: 300mm 3. 羊圈湾加油站-壕沟口坝处K0+000-K1+500; 羊圈湾加油站-壕沟口坝处K0+009-K0+300; K2+109-K6+000; K6+909-K11+300 4. 人工配合机械清理	m2	40400	2.87	115948.00
4	040101001001	挖一般土方挖(刷坡)	1. 挖方量(刷坡) 320m*2.1m*0.5m 2. 余土外运运距 2km	m3	336	35.58	11954.88
5	040103003001	垃圾外运	1. 弃料品种:杂土及建筑垃圾 2. 运距 10km	m3	11312	35.76	404517.12
		车行道工程					173874.45
6	040203008001	侧铺砖硬化	1. 侧铺砖硬化面层, 粗砂扫缝 2. 120mm 厚	m2	2288.51	43.68	99962.12
7	040202002001	水泥稳定土	1. 侧铺砖道路硬化 20cm 厚水泥土基层, 水泥含量 5%, 压实系数大于 0.96 2. 道路整平碾压, ≥ 0.94	m2	2615.44	28.26	73912.33
		其他工程					717509.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	04B004	拦水墙一	1. 拦水墙一 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 800mm 4. 厚度: 370mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 750mm 7. 垫层: 1:7 水泥土 150mm	m	307	330.28	101395.96
9	04B016	拦水墙二	1. 拦水墙二 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1500mm 4. 厚度: 240mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 150mm 7. 垫层: 1:7 水泥土 150mm	m	34	127.63	4339.42
10	04B003	拦土墙一 (小灰砖)	1. 拦土墙一 2. 墙体采用小灰砖砌筑, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1800mm 4. 厚度: 370mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 1050mm 7. 每 7.2m 设置一个过水洞, 洞内壁抹 20mm 厚 1:2 水泥砂浆加 5% 的防水剂 8. 垫层: 150mm 厚 1:7 水泥土	m	26	773.05	20099.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	04B017	拦土墙二	1. 拦土墙二 2. 墙体采用小灰砖砌筑, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 500mm 4. 厚度: 240mm 5. 装饰面为清水砖墙 6. 基础深: 450mm 7. 垫层: 150mm 厚 1:7 混凝土	m	200	144.18	28836.00
12	04B011	围墙	1. 围墙 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1800mm 4. 厚度: 240mm 5. 装饰面为清水砖墙 6. 基础深: 1050mm 7. 每 7.2m 设置一个过水洞, 洞内抹 20mm 厚 1:2 水泥砂浆加 5% 防水剂 8. 垫层: 150mm 厚 1:7 混凝土	m	30	471.49	14144.70
13	04B012	一字墙	1. 一字墙 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1300mm 4. 厚度: 240mm 5. 装饰面为清水砖墙 6. 基础深: 750mm 7. 垫层: 1:7 混凝土	m	1.4	333.64	467.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	04B013	八字墙	1. 八字墙 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1100mm 4. 厚度: 240mm 5. 装饰面为清水砖墙 6. 基础深: 750mm 7. 垫层: 1:7 水 泥土	m	2.2	305.16	671.35
15	04B015	花栏围墙	1. 花栏围墙 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 500mm 4. 厚度: 240mm 5. 装饰面为清水砖墙 6. 基础深: 500mm 7. 每隔 3m 设置一 个 C25 素混凝土基础 240*240 *1000mm 8. 垫层: 1:7 水 泥土	m	69	156.94	10828.86
16	04B008	1.2m 高铁艺花栏围墙 (含防腐涂料)		m	82.8	195.00	16146.00
17	040203007001	水泥混凝土	1. 18cm 混凝土面 层 (C30) 2. 20cm 水泥稳定 土基层 (水泥含 量 5%) 3. 压实土基 (重 型标准), 压实 度 ≥90% 4. 部位: 平交口	m ²	665.57	117.21	78011.46
18	040204001001	人行道侧铺砖	1. 120mm 侧铺砖 面层 2. 20cm 厚水泥土 基层 (水泥含量 5%) 3. 素土夯实 4. 部位: 平交口	m ²	664.5	71.93	47797.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	04B005	拆除原有破损混凝土散水	1. 拆除原有破损混凝土散水面层 60mm 厚 2. 拆除原有破损散水基层灰土 150mm 厚 3. 垃圾清理外运，运至指定地点	m ²	37.4	57.84	2163.22
20	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有破损透水砖面层 2. 拆除原有破损透水砖基层 3. 垃圾清理外运，运至指定地点	m ²	60	34.40	2064.00
21	040204002001	散水修补	1. 60 厚 C15 混凝土面层撒 1:1 水泥砂子压光 2. 150 厚 3:7 灰土垫层，宽出基层 300mm 3. 素土夯实向外坡 4%	m ²	37.4	88.80	3321.12
22	040204001002	人行道块料铺设	1. 透水砖厚 5 cm 2. 10 号水泥砂浆厚 2 cm 3. C20 混凝土厚 10 cm 4. 水泥稳定-(水泥含量 5 %)厚 15 cm 5. 压实土基重型压实，压实度>92 %	m ²	60	180.13	10807.80
23	040204001003	零星侧铺砖	1. 120mm 侧铺砖面层 2. 20cm 厚水泥土基层 (水泥含量 5%) 3. 素土夯实 4. 部位：零星	m ²	30	68.81	2064.30
24	04B006	Φ10cm 以下树木修剪及刷漆两遍 (高 1.2m)		株	2934	18.00	52812.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	04B014	Φ10cm 以上树木修剪及刷漆两遍 (高1.2m)		株	704	20.00	14080.00
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土预制块 350*150*790mm 2. 垫层材料品种、厚度:150*150mmC10 混凝土挡块	m	310	66.95	20754.50
27	04B007	成品铁皮垃圾箱	2000*1200*1500mm	个	20	5800.00	116000.00
28	04B007	街道垃圾清扫及外运 (两侧各平均宽 6.0m)		m ²	15960	2.87	45805.20
29	040204001004	平铺砖	1. 300mm 平铺砖面 2. 20cm 厚水泥土基层 (水泥含量 5%) 3. 素土夯实	m ²	348	64.44	22425.12
30	04B018	圈舍一	1. 圈舍一 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1500mm 4. 厚度: 240mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 750mm 7. 垫层: 1:7 水 泥土	m	20	362.12	7242.40
31	04B019	圈舍二	1. 圈舍二 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 500mm 4. 厚度: 240mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 500mm 7. 每隔 3m 设置一个 C25 素混凝土基础 240*240*300mm 8. 垫层: 150mm 厚 1:7 水 泥土	m	40	158.70	6348.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		土方工程									
1	040101001002	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.推土机推土	m3	1-1-65	0.36		8.79	1.99	1.33	12.47
2	040103002001	一般回填方	1.填方来源:原土回填	m3	1-1-316	0.36	0.08	4.73	1.1	0.74	7.01
3	041001001001	清理表土	1.道路两侧路肩清表(杂土及建筑垃圾),整平,两侧路肩各宽2m 2.清表厚度:300mm 3.羊圈湾加油站-壕崖口坝梁处K0+000-K1+500;羊圈湾加油站-壕崖口坝梁处K0+000-K0+300;K2+100-K6+000;K6+900-K11+300 4.人工配合机械清理	m2	1-1-48;1-1-311	1.71		0.46	0.42	0.28	2.87
4	040101001001	挖一般土方挖(刷坡)	1.挖方量(刷坡)320m*2.1m*0.5m 2.余土外运运距:2km	m3	借1-163;借1-164;借1-165	18.68		10.85	3.56	2.39	35.58

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	040103003001	垃圾外运	1.弃料品种:杂土及建筑垃圾2.运距10km	m3	借1-61;借1-65 换	1.19		25.05	5.7	3.82	35.76
		车行道工程									
6	040203008001	侧铺砖硬化	1.侧铺砖硬化面层,粗砂扫缝 2.120mm 厚	m2	借8-67	19.04	23.59	0.13	0.55	0.37	43.68
7	040202002001	水泥稳定土	1.侧铺砖道路硬化20cm 厚水泥土基层,水泥含量 5%,压实系数大于 0.96 2.道路整平碾压,≥0.94	m2	2-2-9;2-2-1	8.62	8.63	6.08	2.95	1.98	28.26
		其他工程									
8	04B004	拦水墙一	1.拦水墙一 2.墙体采用 MU10机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3.高度: 800mm 4.厚度: 370mm 5.墙饰面为清水砖墙 6.基础深: 750mm 7.垫层: 1:7 水泥土 150mm	m	借1-39;借1-136;借2-135 换;借4-1;借4-7	119.58	163.54	7.03	24.02	16.11	330.28

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	04B016	拦水墙二	1. 拦水墙二 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 500mm 4. 厚度: 240mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 450mm 7. 垫层: 1:7 混凝土 150mm	m	借1-39;借1-136;借2-135 换;借4-1;借4-6	47.28	61.94	2.61	9.46	6.34	127.63
10	04B003	拦土墙一(小灰砖)	1. 拦土墙一 2. 墙体采用小灰砖砌筑, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1800mm 4. 厚度: 370mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 1050mm 7. 每 7.2m 设置一个过水洞, 洞内壁抹 20mm 厚 1:2 水泥砂浆加5%的防水剂 8. 垫层: 150mm 厚 1:7 混凝土	m	借1-39;借1-136;借2-135 换;借4-1;借4-7;借9-91	249.87	425.23	14.26	50.1	33.59	773.05

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山洞镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
11	04B017	拦土墙二	1. 拦土墙二 2. 墙体采用小灰砖砌筑, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 500mm 4. 厚度: 240mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 450mm 7. 垫层: 150mm 厚 1:7 混凝土	m	借1-39;借1-136;借2-135换;借4-1;借4-6	47.28	78.49	2.61	9.46	6.34	144.18
12	04B011	围墙	1. 围墙 2. 墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3. 高度: 1800mm 4. 厚度: 240mm 5. 墙饰面为清水砖墙 6. 基础深: 1050mm 7. 每 7.2m 设置一个过水洞, 洞内壁抹 20mm 厚 1:2 水泥砂浆加5%的防水剂 8. 垫层: 150mm 厚 1:7 混凝土	m	借1-39;借1-136;借2-135换;借4-1;借4-6;借9-91	179.2	222.16	10.14	35.91	24.08	471.49

注: 采用总价计价的综合单价形成, 可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	04B012	一字墙	1.一字墙 2.墙体采用 MU10 机砖, M10水泥砂浆砌筑 3.高度: 1300mm 4.厚度: 240mm 5.墙饰面为清水砖墙 6.基础深: 750mm 7.垫层: 1:7 水泥土	m	借1-39;借1-136;借2-135换;借4-1;借4-6	125.81	158.78	6.98	25.18	16.89	333.64
14	04B013	八字墙	1.八字墙 2.墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3.高度: 1100mm 4.厚度: 240mm 5.墙饰面为清水砖墙 6.基础深: 750mm 7.垫层: 1:7 水泥土	m	借1-39;借1-136;借2-135换;借4-1;借4-6	114.47	145.71	6.61	22.97	15.4	305.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	04B015	花栏围墙	1.花栏围墙 2.墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3.高度: 500mm 4.厚度: 240mm 5.墙饰面为清水砖墙 6.基础深: 500mm 7.每隔 3m 设置一个 C25 素混凝土基础 240*240*300mm 8.垫层: 1:7 水泥土	m	借1-39;借1-136;借2-135换;借4-1;借4-6;借5-1	56.98	77.57	3.29	11.43	7.67	156.94
16	04B008	1.2m 高铁艺花栏围墙 (含防腐涂料)		m2	补子目1		195				195
17	040203007001	水泥混凝土	1.18cm 混凝土面层 (C30) 2.20cm 水泥稳定土基层 (水泥含量 5%) 3.压实土基 (重型标准), 压实度≥90% 4.部位: 平交口	m2	2-2-9;2-2-1;2-3-47 换	28.11	71.98	6.08	6.61	4.43	117.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	040204001001	人行道侧铺砖	1.120mm 侧铺砖面层 2.20cm 厚水泥土基层（水泥含量 5 %） 3.素土夯实 4.部位：平交口	m2	2-2-9;2-2-1;借8-67	27.67	32.21	6.21	3.5	2.34	71.93
19	04B005	拆除原有破损混凝土散水	1.拆除原有破损混凝土散水面层 60mm 厚 2.拆除原有破损散水基层灰土150mm 厚 3.垃圾清理外运，运至指定地点	m2	10-1-24;10-1-19 换;1-2-57 换	38.53	0.04	5.25	8.39	5.63	57.84
20	041001002001	拆除人行道	1.拆除原有破损透水砖面层 2.拆除原有破损透水砖基层 3.垃圾清理外运，运至指定地点	m2	10-1-19 换;10-1-26;1-2-57 换	21.44	0.01	4.55	5.03	3.37	34.4
21	040204002001	散水修补	1. 60 厚 C15 混凝土面层撒 1：1 水泥砂子压光 2. 150 厚 3：7 灰土垫层，宽出面层 300 3. 素土夯实向外坡 4%	m2	借2-135;借5-59	28.21	50.27	1.07	5.54	3.71	88.8

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	040204001002	人行道块料铺设	1.透水砖厚 5 cm 2.10 号水泥砂浆厚 2 cm 3.C20 混凝土厚 10 cm 4.水泥稳定-(水泥含量 5 %)厚15 cm 5.压实土基重型压实, 压实度>92%	m2	2-2-9 换;2-3-47 换;2-4-7 换	43.06	117.35	4.54	9.09	6.09	180.13
23	040204001003	零星侧铺砖	1.120mm 侧铺砖面层 2.20cm 厚水泥土基层(水泥含量 5 %) 3.素土夯实 4.部位: 零星	m2	2-2-9;借8-67	27.15	32.21	4.42	3.01	2.02	68.81
24	04B006	Φ10cm 以下树木修剪及刷漆两遍(高 1.2m)		株	补子目4		18				18
25	04B014	Φ10cm 以上树木修剪及刷漆两遍(高1.2m)		株	补子目5		20				20

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:混凝土预制块 350*150*790mm 2.垫层材料品种、厚度:150*150mmC10 混凝土挡块	m	2-4-30;2-4-26	8.21	56.16		1.54	1.04	66.95
27	04B007	成品铁皮垃圾箱	2000*1200*1500mm	个	补子目3		5800				5800
28	04B007	街道垃圾清扫及外运(两侧各平均宽6.0m)		m2	1-1-48;1-1-311	1.71		0.46	0.42	0.28	2.87
29	040204001004	平铺砖	1.60mm 平铺砖面层 2.20cm 厚水泥土基层(水泥含量 5%) 3.素土夯实	m2	2-2-9;借2-43	28.35	21.34	4.28	6.27	4.2	64.44
30	04B018	圈舍一	1.圈舍一 2.墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3.高度: 1500mm 4.厚度: 240mm 5.墙饰面为清水砖墙 6.基础深: 750mm 7.垫层: 1:7 混凝土	m	借1-39;借1-136;借2-135 换;借4-1;借4-6	137.15	171.85	7.35	27.4	18.37	362.12

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	04B019	圈舍二	1.圈舍二 2.墙体采用 MU10 机砖, M10 水泥砂浆砌筑 3.高度: 500mm 4.厚度: 240mm 5.墙饰面为清水砖墙 6.基础深: 500mm 7.每隔 3m 设置一个 C25 素混凝土基础 240*240*300mm 8.垫层: 150mm 厚 1:7 混凝土	m	借1-39;借1-136;借2-135 换;借4-1;借4-6;借5-1	57.24	78.99	3.29	11.48	7.7	158.7
32	04B020	1.2m高成品铁丝围网		m	补子目2		98				98
33	031001006001	塑料管	1.安装部位(室内、外):室外 2.输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):雨水 3.材质:HDPE 双壁波纹管 SN6 4.规格:DN315 5.连接形式:胶圈连接	m	8-4-45	22.94	101.82	0.31	4.38	2.94	132.39
34	010102003001	挖沟槽土方-雨水管沟挖土方	1.土壤类别:综合土	m3	1-1-116	0.36	0.03	9.04	2.04	1.37	12.84


注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目 专业/标段：市政工程 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	010102009001	回填方-雨水管沟	1.土质要求:素土回填	m3	1-1-323	24.16		1.91	4.96	3.33	34.36
36	010102009002	回填方-雨水管沟	1.砂垫层 2.厚度:150mm	m3	5-1-9	95.38	100.11	1.92	18.36	12.31	228.08
37	011601007001	雨水口	1.雨水井型号:单篦雨水口 2.100mm 厚 C15 砼垫层 3.240mm 砖砌沟壁 4.铸铁雨水篦子	座	5-3-522	382.18	481.87	2.01	72.31	48.48	986.85
38	011707001001	拆除土培房	1.拆除土培房 3 户 2.每户尺寸:15m*7m*3m 3.垃圾清理及外运,运至指定地点	m2	借1-19	86.22			2.34	1.57	90.13
39	011707001002	拆除砖混房	1.拆除砖混房 2 户 2.每户尺寸:21m*5m*3m 3.垃圾清理及外运,运至指定地点	m2	借1-19	160.69			4.37	2.93	167.99
		窑洞封堵									
40	010102001001	挖一般土方		m3	借1-39	1.58		2.61	0.87	0.58	5.64
41	010102009003	窑洞封堵土方回填		m3	1-1-323	24.16		1.91	4.96	3.33	34.36

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治
采购项目

专业：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	98.929	155	155	15334	15334
2	综合一类工	工日	759.0652	155	155	117655.11	117655.11
3	综合二类工	工日	309.3188	190	190	58770.57	58770.57
4	综合二类工	工日	274.1086	185	185	50710.09	50710.09
5	综合二类工	工日	37.9007	160	160	6064.11	6064.11
6	人工工日	工日	720.779	20.31	160	14639.02	115324.64
7	综合工日	工日	35.448	42	160	1488.82	5671.68
8	人工费调整	元	0.0097	1	1	0.01	0.01
	小计					264661.73	369530.21
二	材料类别						
1	六角空心钢(综合)	kg	6.1197	3.65	3.65	0.44	0.44
2	塑料薄膜	m2	66.4731	1.96	1.96	129.71	129.71
3	砂布	张	7.3014	1.23	1.23	8.98	8.98
4	铁件(综合)	kg	35.5752	4.82	4.82	171.47	171.47
5	合金钢钻头一字型	个	0.0748	6	6	0.45	0.45
6	水泥(综合)	kg	751.28	0.35	0.35	7538.08	5862.95
7	水泥42.5	t	74.8783	452	350	33844.99	26207.41
8	中砂	m3	10.0729	75	75	2330.56	832.34
9	粗砂	m3	10.7532	215	80	2311.94	860.26
10	熟石灰	kg	1800.81	0.32	0.18	576.26	324.15
11	标准砖240×115×53	千块	11.8355	480	300	5681.04	3550.65
12	标准砖240×115×53	千块	1.484	480	300	712.32	445.2
13	MU10机砖240×115×53	千块	2.1881	480	300	1050.29	656.43
14	MU10机砖240×115×53	千块	127.0364	480	300	60977.47	38110.92
15	小灰砖240×115×53	千块	38.0091	480	450	18244.37	17104.1
16	煤焦油沥青漆L01-17	kg	1.388	13.78	13.78	19.13	19.13
17	防水剂	kg	8.3803	4.42	4.42	37.04	37.04
18	润滑油	kg	0.846	4.01	4.01	3.39	3.39
19	脱模剂	kg	7.1998	3.66	3.66	26.35	26.35
20	高压风管Φ25-6P-20m	m	0.015	12.65	12.65	0.19	0.19
21	机制红砖	千块	212.9869	142	300	30244.14	63896.07
22	净砂	m3	111.2663	25	58	2781.66	6453.45
23	水	m3	8.949	1.24	1.24	11.1	11.1
24	水	m3	191.7938	5.63	5.63	1079.8	1079.8
25	电	kW·h	47.5446	0.71	0.71	33.76	33.76
26	钢模板	kg	109.2912	4.98	4.98	544.27	544.27

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治
采购项目

专业：市政工程

第 2 页 共 3 页

二	材料类别						
27	透水砖	m ²	61.2	60	65	3672	3978
28	混凝土缘石	m	313.1	57	45	17846.7	14089.5
29	石灰砂浆1:3	m ³	1.922	396.46	396.46	762	762
30	素水泥浆	m ³	0.0064	677.1	677.1	4.33	4.33
31	其他材料费(占材料费)	元	1921.7027	1	1	1921.7	1921.7
32	Φ10cm 以下树木修剪及刷漆两遍(高1.2m)	株	2934	18	18	52812	52812
33	Φ10cm 以上树木修剪及刷漆两遍(高1.2m)	株	704	20	20	14080	14080
34	1.2m 高铁艺花栏围墙(含防腐涂料)	m ²	82.8	195	195	16146	16146
35	1.2m高成品铁丝围网	m	40	98	98	3920	3920
36	成品铁皮垃圾箱	个	5800	5800	5800	116000	116000
37	材料费调整	元	0.012		1	-0.01	-0.01
38	拆除垃圾	m ³	415.8				
39	预拌混凝土C15	m ³	7.0448	345.13	315	2431.37	2219.11
40	C25	m ³	0.862	345.13	325	276.79	260.65
41	预拌混凝土C30	m ³	0.536	345.13	335	184.99	179.56
42	预拌混凝土C15	m ³	6.226	226.98	315	1636.31	1456.12
43	预拌混凝土路面C30	m ³	121.0006	424.78	335	51398.63	40535.2
44	预拌混凝土路面C20	m ³	6.06	424.78	320	2574.17	1939.2
45	干混砌筑砂浆DM M10	m ³	75.1993	477.88	477.88	35936.24	35936.24
46	干混地面砂浆DS M15	m ³	1.3906	482.3	482.3	670.69	670.69
47	预拌混合砂浆M10	m ³	0.696	460.18	460.18	320.29	320.29
48	预拌水泥砂浆1:2	m ³	0.016	469.03	469.03	7.5	7.5
49	预拌水泥砂浆1:3	m ³	0.012	460.18	460.18	5.52	5.52
	小计					490966.42	473613.61
三	机械类别						
1	机械人工	工日	159.0376	215	215	34193.08	34193.08
2	机械人工	工日	572.8979	215	215	123173.05	123173.05
3	汽油	kg	5.4499	8.64	8.64	47.09	47.09
4	柴油	kg	16372.8633	7.27	7.27	119030.72	119030.72
5	电	kW·h	2188.1907	0.71	0.71	1553.62	1553.62
6	机械费	元	391.3709	1	1	391.37	391.37
7	安拆费及场外运费	元	911.9014	1	1	911.9	911.9
8	折旧费	元	46651.3523	1	1	46651.35	46651.35
9	检修费	元	10015.0305	1	1	10015.03	10015.03

单位工程人材机汇总表

工程名称:靖边县中山涧镇庙石路沿线人居环境整治采购项目

专业：市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

陕西省义搏天建筑工程有限公司 (加盖公章)

2025年10月24日